

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»**



**НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ**

**ТЕРс-2026**

**СБОРНИК**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЧАСТЬЮ ЭТИХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**II квартал 2026 года**

Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных строений, являющихся технологической частью этих дорог на территории Республики Крым (далее ТЕРс Республики Крым) на II квартал 2026 года - \_\_\_\_\_ стр.

**РАЗРАБОТАН**

Государственным автономным учреждением  
Республики Крым "Государственная строительная  
экспертиза"

Директор

Кодола Т.В.



**СОГЛАСОВАН**

Министерство жилищной политики и  
государственного строительного надзора  
Республики Крым

Тарасов Н. С.



Министерство транспорта Республики Крым

Козловский А. Д.



**УТВЕРЖДЕН:**

Постановлением Совета министров  
Республики Крым от 12 мая 2015 года №250

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории Республики Крым (далее – ТЕРс Республики Крым), предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, машины и механизмы, материалы) и расчета денежных затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Республики Крым.

2. Единичные расценки рассчитаны в уровне цен на **II квартал 2026 г.**

3. При расчете единичных расценок учтены:

- стоимость оплаты труда рабочих и механизаторов, осуществляющих работы по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Крым. Среднемесячный расчетный уровень оплаты труда рабочих и механизаторов 4 разряда в размере **94 480,58 руб.;**

- сметная стоимость материалов, изделий и конструкций - по сметным ценам, приведенным в «Сборнике средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда для Республики Крым на **II квартал 2026 г.**» Транспортные затраты в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским транспортом с учетом транспортно-логистических схем;

- стоимость эксплуатации машин, механизмов и автотранспортных средств- по сметным ценам, приведенным в сборнике «Перевозка грузов для строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ. Эксплуатация строительных машин и механизмов для Республики Крым на **II квартал 2026 г.**».

4. ТЕРс Республики Крым учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.

5. ТЕРс Республики Крым учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициент не применяются.

6. В ТЕРс Республики Крым на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов,

приспособлений и материалов), так и технологические операции. Затраты труда водителя машины дорожной службы в ТЕРс Республики Крым учтены.

7. В таблице ТЕРс-01-02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице ТЕРс-01-02-020.

8. В таблице ТЕРс-01-02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» и ТЕРс-01-05-011 «Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами» учтены суммарные затраты времени на груженный и порожний пробег. Объем работ определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.

9. Затраты на транспортировку грузов собственными автомобилями-самосвалами определять по таблицам ТЕРс-01-11-002 и ТЕРс-01-11-003. Нормы на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. При транспортировке контейнеров комбинированными дорожными машинами, оборудованными краном, затраты времени на погрузку-разгрузку определять по нормам таблицы ТЕРс-01-11-004, а затраты времени на перевозку – по нормам таблиц ТЕРс-01-02-020 и ТЕРс-01-05-011.

10. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами принимать класс груза – первый, без надставленных бортов – второй.

11. Часть таблиц настоящего сборника выполнена в форме «открытых» единичных расценок, т.е. в «прямые затраты» не включена стоимость основных строительных материалов, так как ввиду большого многообразия материалов для дорожных работ, конкретные марки материалов следует принимать по проектным данным.

При составлении сметной документации и при расчетах за выполненные работы стоимость работ по таким единичным расценкам определяется отдельными строками:

— в первой исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной расценке;

— далее стоимость не учтенных расценками материалов.

Стоимость материалов, отсутствующих в вышеперечисленных единичных расценках, принимаются на основании калькуляций с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку и реквизит, оплату

наценок снабженческо-сбытовых организаций, транспортных и заготовительно-складских расходов, согласованных заказчиком.

12. В приложении приведены ценовые показатели ресурсов, учтенные в единичных расценках, применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории Республики Крым:

- оплата труда рабочих по разрядам;
- стоимость эксплуатации строительных машин;
- стоимость материальных ресурсов.

## **СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ЭТИХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

### **Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода**

|         |                |                                                                         |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Таблица | ТЕРс-01-01-001 | Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером                  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-002 | Подсыпка обочин бульдозером                                             |
| Таблица | ТЕРс-01-01-003 | Уплотнение грунта                                                       |
| Таблица | ТЕРс-01-01-004 | Планировка обочин механизированным способом                             |
| Таблица | ТЕРс-01-01-005 | Планировка обочин вручную                                               |
| Таблица | ТЕРс-01-01-006 | Ремонт укрепления обочин                                                |
| Таблица | ТЕРс-01-01-007 | Планировка откосов                                                      |
| Таблица | ТЕРс-01-01-008 | Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов |
| Таблица | ТЕРс-01-01-009 | Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах                        |
| Таблица | ТЕРс-01-01-010 | Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна        |
| Таблица | ТЕРс-01-01-011 | Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-012 | Скашивание травы вручную                                                |
| Таблица | ТЕРс-01-01-013 | Откидывание травы на обрез                                              |
| Таблица | ТЕРс-01-01-014 | Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах       |
| Таблица | ТЕРс-01-01-015 | Очистка водоотводных канав вручную                                      |
| Таблица | ТЕРс-01-01-016 | Восстановление профиля водоотводных канав                               |
| Таблица | ТЕРс-01-01-017 | Очистка водоотводных лотков, быстROTOков и дренажа                      |
| Таблица | ТЕРс-01-01-018 | Ликвидация "диких" съездов                                              |
| Таблица | ТЕРс-01-01-019 | Укрепление водоотводных канав                                           |
| Таблица | ТЕРс-01-01-020 | Очистка водоприемных колодцев                                           |
| Таблица | ТЕРс-01-01-021 | Ремонт водоприемных колодцев                                            |
| Таблица | ТЕРс-01-01-022 | Замена дефектных решеток водоприемных колодцев                          |

### **Раздел 2. Содержание покрытия**

|         |                |                                                                                                       |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица | ТЕРс-01-02-001 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи                                                     |
| Таблица | ТЕРс-01-02-002 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги                                  |
| Таблица | ТЕРс-01-02-003 | Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную                  |
| Таблица | ТЕРс-01-02-004 | Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом          |
| Таблица | ТЕРс-01-02-005 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия         |
| Таблица | ТЕРс-01-02-006 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия        |
| Таблица | ТЕРс-01-02-007 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением литого асфальта и струйно-инъекционным методом |

Таблица ТЕРс-01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии  
механизированным способом

Таблица ТЕРс-01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Таблица ТЕРс-01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий  
асфальтобетонной смесью

Таблица ТЕРс-01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном,  
ремонт сколов, выравнивание и замена цементобетонных плит

Таблица ТЕРс-01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Таблица ТЕРс-01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими  
материалами

Таблица ТЕРс-01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Таблица ТЕРс-01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и  
обеспыливанию

Таблица ТЕРс-01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог

Таблица ТЕРс-01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без  
добавления нового материала

Таблица ТЕРс-01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с  
добавлением нового материала

Таблица ТЕРс-01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

Таблица ТЕРс-01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими  
машинами

Таблица ТЕРс-01-02-021 Ликвидация колея по полосам наката

### Раздел 3. Содержание искусственных сооружений

Таблица ТЕРс-01-03-001 Окрашивание оголовков труб

Таблица ТЕРс-01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Таблица ТЕРс-01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах

Таблица ТЕРс-01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности  
искусственных сооружений цементным раствором

Таблица ТЕРс-01-03-005 Ремонт поверхности искусственных сооружений и  
укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Таблица ТЕРс-01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Таблица ТЕРс-01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках

Таблица ТЕРс-01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и  
наносов вручную

Таблица ТЕРс-01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов от наносов  
механизированным способом

Таблица ТЕРс-01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Таблица ТЕРс-01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения

### Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ТЕРс-01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков,  
дорожных буферов, световозвращающих флажков

Таблица ТЕРс-01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков

Таблица ТЕРс-01-04-004 Замена дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-005 Замена стоек дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-006 Установка дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков, дорожных  
буферов

- Таблица ТЕРс-01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта
- Таблица ТЕРс-01-04-009 Окраска металлического барьерного ограждения эмалью
- Таблица ТЕРс-01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень
- Таблица ТЕРс-01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения
- Таблица ТЕРс-01-04-012 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения
- Таблица ТЕРс-01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения
- Таблица ТЕРс-01-04-014 Окраска тросового ограждения
- Таблица ТЕРс-01-04-015 Замена и натяжение троса тросового ограждения
- Таблица ТЕРс-01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора
- Таблица ТЕРс-01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов
- Таблица ТЕРс-01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей
- Таблица ТЕРс-01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхности железобетонных ограждений
- Таблица ТЕРс-01-04-020 Исправление и замена бортовых камней
- Таблица ТЕРс-01-04-021 Очистка тротуаров
- Таблица ТЕРс-01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров
- Таблица ТЕРс-01-04-023 Ремонт скамеек
- Таблица ТЕРс-01-04-024 Окрашивание скамеек
- Таблица ТЕРс-01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки
- Таблица ТЕРс-01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении
- Таблица ТЕРс-01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения
- Таблица ТЕРс-01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения

Раздел 5. Зимнее содержание

- Таблица ТЕРс-01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями
- Таблица ТЕРс-01-05-002 Очистка дорог от снега комбинированными дорожными машинами
- Таблица ТЕРс-01-05-003 Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами
- Таблица ТЕРс-01-05-004 Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
- Таблица ТЕРс-01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
- Таблица ТЕРс-01-05-006 Очистка дорог от снега автогрейдерами
- Таблица ТЕРс-01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами
- Таблица ТЕРс-01-05-008 Очистка дорог и полосы отвода от снега бульдозерами
- Таблица ТЕРс-01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами

- Таблица ТЕРс-01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом
- Таблица ТЕРс-01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами
- Таблица ТЕРс-01-05-012 Устройство снежных валов и траншей
- Таблица ТЕРс-01-05-013 Установка, перестановка и уборка снегозащитных планочных щитов
- Таблица ТЕРс-01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов
- Таблица ТЕРс-01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех
- Таблица ТЕРс-01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
- Таблица ТЕРс-01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб
- Таблица ТЕРс-01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда
- Таблица ТЕРс-01-05-019 Очистка дорожных знаков, дорожных буферов и световозвращающих флажков от снега и грязи
- Таблица ТЕРс-01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения
- Таблица ТЕРс-01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега
- Таблица ТЕРс-01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения
- Таблица ТЕРс-01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей
- Таблица ТЕРс-01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда
- Таблица ТЕРс-01-05-025 Прокопка канав в снегу, очистка от снега и льда кюветов, русел труб и малых мостов
- Таблица ТЕРс-01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега
- Таблица ТЕРс-01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда
- Таблица ТЕРс-01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную
- Таблица ТЕРс-01-05-029 Приготовление пескосоляной смеси
- Таблица ТЕРс-01-05-030 Установка, уборка, наполнение и очистка от снега ящиков для противогололедных материалов
- Таблица ТЕРс-01-05-031 Ремонт и окрашивание ящиков для противогололедных материалов

#### Раздел 6. Дорожная разметка

- Таблица ТЕРс-01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную
- Таблица ТЕРс-01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление
- Таблица ТЕРс-01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

- Таблица ТЕРс-01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление
- Таблица ТЕРс-01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление
- Таблица ТЕРс-01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-015 Нанесение островков, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности
- Таблица ТЕРс-01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей
- Таблица ТЕРс-01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки
- Таблица ТЕРс-01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой
- Таблица ТЕРс-01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-032 Разогрев пластических материалов горячего нанесения

Таблица ТЕРс-01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-037 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-038 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-039 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-040 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-041 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-042 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-043 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-044 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-045 Удаление линий разметки гидравлическим способом

Таблица ТЕРс-01-06-046 Устройство шумовых полос методом фрезерования

Таблица ТЕРс-01-06-047 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-048 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-049 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-050 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-051 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-052 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-053 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-054 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-055 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-056 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-057 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-058 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

#### Раздел 7. Озеленение

Таблица ТЕРс-01-07-001 Валка деревьев

Таблица ТЕРс-01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев

Таблица ТЕРс-01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска

Таблица ТЕРс-01-07-004 Вырубка одиночных кустарников

Таблица ТЕРс-01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев

Таблица ТЕРс-01-07-006 Корчевка пней

Таблица ТЕРс-01-07-007 Стрижка живых изгородей

Таблица ТЕРс-01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Таблица ТЕРс-01-07-009 Копание ям

Таблица ТЕРс-01-07-010 Копание траншей

Таблица ТЕРс-01-07-011 Посадка деревьев

Таблица ТЕРс-01-07-012 Посадка кустарников

Таблица ТЕРс-01-07-013 Посев газонных трав вручную

Таблица ТЕРс-01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом

Таблица ТЕРс-01-07-015 Выкашивание газонов

Таблица ТЕРс-01-07-016 Полив растений

Таблица ТЕРс-01-07-017 Обработка растений ядохимикатами

#### Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений

Таблица ТЕРс-01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним

Таблица ТЕРс-01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора

Таблица ТЕРс-01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

- Таблица ТЕРс-01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов
- Таблица ТЕРс-01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи
- Таблица ТЕРс-01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-010 Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон
- Таблица ТЕРс-01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор
- Таблица ТЕРс-01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора
- Таблица ТЕРс-01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора
- Таблица ТЕРс-01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей
- Таблица ТЕРс-01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений
- Таблица ТЕРс-01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста
- Таблица ТЕРс-01-08-018 Замена дощатого настила тротуаров на мостах
- Таблица ТЕРс-01-08-019 Гидрофобизация поверхности пролетных строений
- Таблица ТЕРс-01-08-020 Окраска бетонных поверхностей
- Таблица ТЕРс-01-08-021 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа
- Таблица ТЕРс-01-08-022 Замена водоотводных трубок
- Таблица ТЕРс-01-08-023 Локальное восстановление гидроизоляции
- Таблица ТЕРс-01-08-024 Устранение поверхностных дефектов бетонных поверхностей мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-025 Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений

#### Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений

- Таблица ТЕРс-01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон
- Таблица ТЕРс-01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
- Таблица ТЕРс-01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов
- Таблица ТЕРс-01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи
- Таблица ТЕРс-01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи
- Таблица ТЕРс-01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

Таблица ТЕРс-01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

Таблица ТЕРс-01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле

Таблица ТЕРс-01-09-010 Взрывание ледяного поля

**Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы**

Таблица ТЕРс-01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками

Таблица ТЕРс-01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами

Таблица ТЕРс-01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами

Таблица ТЕРс-01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами

Таблица ТЕРс-01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную

Таблица ТЕРс-01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную

Таблица ТЕРс-01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

**Раздел 11. Транспортные работы**

Таблица ТЕРс-01-11-001 Переноска грузов

Таблица ТЕРс-01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованным покрытием

Таблица ТЕРс-01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходным покрытием

Таблица ТЕРс-01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров

**Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода**

**Таблица ТЕРс-01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером**

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>

с01-01-001-01 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)

с01-01-001-02 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                 | Ед. изм.       | Базовая цена<br>руб. | с01-01-001-01 | с01-01-001-02 |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                              |                |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                              |                |                      |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                     | чел.час        | -                    | 0,21          |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                              |                |                      |               |               |
| 120202                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч         | 2696,08<br>772,31    | 0,21          |               |
| <b>Материалы</b>                |                                              |                |                      |               |               |
| 407-9080                        | Грунт дренирующий                            | м <sup>3</sup> | -                    | 115           | 11,5          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                              |                |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                              | руб.           |                      | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                              | руб.           |                      | 566,18        | -             |
| в том числе                     |                                              |                |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                              | руб.           |                      | 162,19        | -             |
| Материальные ресурсы            |                                              | руб.           |                      | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                              | руб.           |                      | 566,18        | -             |

**Таблица ТЕРс-01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером**

Измеритель: 100 м<sup>3</sup>

с01-01-002-01 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м

с01-01-002-02 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-01-002-1

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                          | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-002-01 | с01-01-002-02 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                       |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                       |          |                      |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                              | чел.час  | -                    | 1,07          | 0,36          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                       |          |                      |               |               |
| 70149                           | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч   | 2498,42<br>772,31    | 1,07          | 0,36          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                       |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                       | руб.     |                      | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                                       | руб.     |                      | 2673,31       | 899,43        |
| в том числе                     |                                                                       |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                       | руб.     |                      | 826,37        | 278,03        |
| Материальные ресурсы            |                                                                       | руб.     |                      | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                                       | руб.     |                      | 2673,31       | 899,43        |

**Таблица ТЕРс-01-01-003 Уплотнение грунта**

Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>

с01-01-003-01 Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах: 16 т

Группа: Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

с01-01-003-02 30 т

| Шифр                            | Наименование элемента затрат      | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-003-01 | с01-01-003-02 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                   |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                   |          |                      |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов          | чел.час  | -                    | 1,48          | 1,25          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                   |          |                      |               |               |
| 120910                          | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч   | 2901,03<br>772,31    | 1,48          |               |
| 120911                          | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч   | 3390,01<br>772,31    |               | 1,25          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                   |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                   | руб.     |                      | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                   | руб.     |                      | 4293,52       | 4237,51       |
| в том числе                     |                                   |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                   | руб.     |                      | 1143,02       | 965,39        |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                       |      |         |         |
|-----------------------|------|---------|---------|
| Материальные ресурсы  | руб. | -       | -       |
| Всего, прямые затраты | руб. | 4293,52 | 4237,51 |

**Таблица ТЕРс-01-01-004 Планировка обочин механизированным способом**

Измеритель: 1 км прохода

c01-01-004-01 Планировка автогрейдером: грунтовых обочин

c01-01-004-02 Планировка автогрейдером: гравийных обочин

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                 | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-01-004-01 | c01-01-004-02 |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                              |          |                      |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                     | чел.час  | -                    | 0,23          | 0,27          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                              |          |                      |               |               |
| 120202                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч   | 2696,08<br>772,31    | 0,23          | 0,27          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                              | руб.     |                      | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                              | руб.     |                      | 620,1         | 727,94        |
| в том числе                     |                                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                              | руб.     |                      | 177,63        | 208,52        |
| Материальные ресурсы            |                                              | руб.     |                      | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                              | руб.     |                      | 620,1         | 727,94        |

**Таблица ТЕРс-01-01-005 Планировка обочин вручную**

Измеритель: 100 м2

c01-01-005-01 Ремонтная планировка обочин вручную

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-01-005-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 7,21          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 7,21          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 7053,25       |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | -             |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                              |          | руб.                 | -             |
| Материальные ресурсы            |                              |          | руб.                 | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              |          | руб.                 | 7053,25       |

**Таблица ТЕРс-01-01-006 Ремонт укрепления обочин**

Измеритель: 100 м2

c01-01-006-01 Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см

c01-01-006-02 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-1

c01-01-006-03 Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см

c01-01-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                 | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-01-006-01 | c01-01-006-02 | c01-01-006-03 | c01-01-006-04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                              |          |                      |               |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                     | чел.час  | -                    | 0,7           |               | 0,7           |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                              |          |                      |               |               |               |               |
| 120202                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч   | 2696,08<br>772,31    | 0,21          |               | 0,21          |               |
| 120901                          | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч   | 1168,4<br>574,94     | 0,49          |               | 0,49          |               |
| <b>Материалы</b>                |                                              |          |                      |               |               |               |               |
| 408-9080                        | Щебень                                       | м3       | -                    |               |               | 12,6          | 1,3           |
| 408-9282                        | Смесь песчано-гравийная                      | м3       | -                    | 12,6          | 1,3           |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                              |          | руб.                 | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                              |          | руб.                 | 1138,69       | -             | 1138,69       | -             |
| в том числе                     |                                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                              |          | руб.                 | 443,91        | -             | 443,91        | -             |
| Материальные ресурсы            |                                              |          | руб.                 | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                              |          | руб.                 | 1138,69       | -             | 1138,69       | -             |

**Таблица ТЕРс-01-01-007 Планировка откосов**

Измеритель: 1000 м2

Группа: Планировка откосов насыпей:

- c01-01-007-01 автогрейдером
- c01-01-007-02 экскаватором-планировщиком

Группа: Планировка откосов выемок автогрейдером:

- c01-01-007-03 грунт I группы
- c01-01-007-04 грунт II группы

Группа: Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком:

- c01-01-007-05 грунт I-II групп
- c01-01-007-06 грунт III группы

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                    | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.         | c01-01-007-01 | c01-01-007-02 | c01-01-007-03 | c01-01-007-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                 |          |                              |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                 |          |                              |               |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                        | чел. час | -                            | 0,65          | 9,8           | 0,71          | 1,07          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                 |          |                              |               |               |               |               |
| 120202                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)    | маш.-ч   | 2696,08<br>772,31<br>4037,21 | 0,65          |               | 0,71          | 1,07          |
| 60800                           | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч   | 1433,06                      |               | 4,9           |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                 |          |                              |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                 | руб.     | -                            | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                 | руб.     | 1752,45                      | 19782,33      | 1914,22       | 2884,81       |               |
| в том числе                     |                                                 |          |                              |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                 | руб.     | 502                          | 7021,99       | 548,34        | 826,37        |               |
| Материальные ресурсы            |                                                 | руб.     | -                            | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                 | руб.     | 1752,45                      | 19782,33      | 1914,22       | 2884,81       |               |

| <b>Продолжение:</b>             |                                                 |          |                      |               |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                    | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-01-007-05 | c01-01-007-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                 |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                 |          |                      |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                        | чел. час | -                    | 9,8           | 10,94         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                 |          |                      |               |               |
| 60800                           | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч   | 4037,21<br>1433,06   | 4,9           | 5,47          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                 |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                 | руб.     | -                    | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                 | руб.     | 19782,33             | 22083,54      |               |
| в том числе                     |                                                 |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                 | руб.     | 7021,99              | 7838,84       |               |
| Материальные ресурсы            |                                                 | руб.     | -                    | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                 | руб.     | 19782,33             | 22083,54      |               |

**Таблица ТЕРс-01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов**

Измеритель: 10 м3

Группа: Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

- c01-01-008-01 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)
- c01-01-008-02 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-01-008-01 | c01-01-008-02 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |
| 1-4010-82с                      | Рабочий I разряда            | чел.-ч   | 429,06               | 0,72          | 0,93          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     | 308,92               | 399,03        |               |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     | -                    | -             |               |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     | -                    | -             |               |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     | -                    | -             |               |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     | 308,92               | 399,03        |               |

**Таблица ТЕРс-01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах**

Измеритель: 10 м3

Группа: Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

- c01-01-009-01 грунт I группы
- c01-01-009-02 грунт II группы

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-009-01  | с01-01-009-02  |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |                |                |
| 1-4010-82с                      | Рабочий 1 разряда            | чел.-ч   | 429,06               | 4,08           | 4,44           |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 4,08           | 4,44           |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 1,36           | 1,48           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |                |                |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 1,36           | 1,48           |
|                                 |                              |          | 574,94               |                |                |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                      |                |                |
| 407-9080                        | Грунт дренажный              | м3       | -                    | 11,5           | 11,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |                |                |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 3658,7         | 3981,53        |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | 2930,81        | 3189,41        |
| в том числе                     |                              |          |                      |                |                |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | 781,92         | 850,91         |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -              | -              |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                              | руб.     |                      | <b>6589,51</b> | <b>7170,94</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна**

Измеритель: 100 м2

с01-01-010-01 Засев трав вручную

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-010-01  |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |                |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,69           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,69           |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,23           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |                |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,23           |
|                                 |                              |          | 574,94               |                |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                      |                |
| 414-9240                        | Семена многолетних трав      | кг       | -                    | 1,2            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |                |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 675            |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | 495,65         |
| в том числе                     |                              |          |                      |                |
| Оплата труда машинистов         |                              |          | руб.                 | 132,24         |
| Материальные ресурсы            |                              |          | руб.                 | -              |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                              |          | руб.                 | <b>1170,65</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах**

Измеритель: 1 км прохода

Группа: Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу:

- с01-01-011-01 55 л.с., ширина скашивания до 2 м
- с01-01-011-02 80 л.с., ширина скашивания до 2 м
- с01-01-011-03 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.
- с01-01-011-04 Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.
- с01-01-011-05 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторезом)

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-011-01 | с01-01-011-02 | с01-01-011-03 | с01-01-011-04 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,28          |               |               |               |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    | 0,28          | 0,18          | 0,74          | 1,51          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 10409                         | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч   | 1059,57              | 0,28          |               |               |               |
|                               |                                                                                           |          | 510,58               |               |               |               |               |
| 10410                         | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч   | 1394,04              |               | 0,18          | 0,74          | 1,51          |
|                               |                                                                                           |          | 772,31               |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                       |        |                 |        |        |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|---------|
| 90720                           | Косилки-кусторезы навесные тракторные | маш.-ч | 59,46<br>—<br>- |        |        | 0,74    | 1,51    |
| 92401                           | Косилки прицепные                     | маш.-ч | 54,44<br>—<br>- | 0,28   | 0,18   |         |         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                       |        |                 |        |        |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                       | руб.   |                 | 130,95 | -      | -       | -       |
| Эксплуатация машин              |                                       | руб.   |                 | 311,92 | 260,73 | 1075,59 | 2194,79 |
| в том числе                     |                                       |        |                 |        |        |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                       | руб.   |                 | 142,96 | 139,02 | 571,51  | 1166,19 |
| Материальные ресурсы            |                                       | руб.   |                 | -      | -      | -       | -       |
| Всего, прямые затраты           |                                       | руб.   |                 | 442,87 | 260,73 | 1075,59 | 2194,79 |

|                                 |                                                               |          |                      | Продолжение:           |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|--|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-011-05          |  |
|                                 |                                                               |          |                      | Норма расхода ресурсов |  |
| Трудовые ресурсы                |                                                               |          |                      |                        |  |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                             | чел.-ч   | 660,75               | 0,23                   |  |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 0,23                   |  |
|                                 |                                                               |          | —                    |                        |  |
| Машины и механизмы              |                                                               |          |                      |                        |  |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16              | 0,23                   |  |
|                                 |                                                               |          | 772,31               |                        |  |
| Стоимостные показатели          |                                                               |          |                      |                        |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               | руб.     |                      | 151,97                 |  |
| Эксплуатация машин              |                                                               | руб.     |                      | 664,28                 |  |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |                        |  |
| Оплата труда машинистов         |                                                               | руб.     |                      | 177,63                 |  |
| Материальные ресурсы            |                                                               | руб.     |                      | -                      |  |
| Всего, прямые затраты           |                                                               | руб.     |                      | 816,25                 |  |

**Таблица ТЕРс-01-01-012 Скашивание травы вручную**

Измеритель: 100 м2

Группа: Скашивание травы вручную:

с01-01-012-01 на обочинах и разделительной полосе

с01-01-012-02 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

|                                 |                              |          |                      |               |               |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-012-01 | с01-01-012-02 |
| Норма расхода ресурсов          |                              |          |                      |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,28          | 0,42          |
| Стоимостные показатели          |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 130,95        | 196,43        |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | -             | -             |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | -             | -             |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                      | 130,95        | 196,43        |

**Таблица ТЕРс-01-01-013 Откидывание травы на обрез**

Измеритель: 100 м2

с01-01-013-01 Откидывание травы на обрез вручную

|                                 |                              |          |                      |               |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-013-01 |
| Норма расхода ресурсов          |                              |          |                      |               |
| Трудовые ресурсы                |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,12          |
| Стоимостные показатели          |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 56,12         |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | -             |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | -             |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                      | 56,12         |

**Таблица ТЕРс-01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах**

Измеритель: 1 км обочины

Группа: Устройство дренажных прорезей вручную:

с01-01-014-01 в мерзлом грунте

с01-01-014-02 в мерзлом грунте

с01-01-014-03 Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-014-01   | с01-01-014-02   | с01-01-014-03    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                           |          |                      |                 |                 |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                           |          |                      |                 |                 |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч   | 467,68               | 415             | 735             | 250              |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    |                 |                 | 10,45            |
|                                        |                                                                                           |          | -                    |                 |                 |                  |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                           |          |                      |                 |                 |                  |
| 10409                                  | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч   | 1059,57              |                 |                 | 10,45            |
|                                        |                                                                                           |          | 510,58               |                 |                 |                  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                           |          |                      |                 |                 |                  |
| 407-9080                               | Грунт дренирующий                                                                         | м3       | -                    | 103,5           | 103,5           | 103,5            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                           |          |                      |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>194087,2</b> | <b>343744,8</b> | <b>116920</b>    |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>11072,51</b>  |
| в том числе                            |                                                                                           |          |                      |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>5335,56</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>194087,2</b> | <b>343744,8</b> | <b>127992,51</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную**

Измеритель: 10 м

Группа: Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля:

с01-01-015-01 грунт I группы

с01-01-015-02 грунт II группы

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-015-01 | с01-01-015-02 |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,62          | 0,72          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>289,96</b> | <b>336,73</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| в том числе                            |                              |          |                      |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>289,96</b> | <b>336,73</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав**

Измеритель: 1 КМ

Группа: Восстановление профиля водоотводных канав:

с01-01-016-01 автогрейдером среднего типа

с01-01-016-02 экскаватором-планировщиком

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                    | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-016-01 | с01-01-016-02   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                 |          |                      |               |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                 |          |                      |               |                 |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                        | чел.час  | -                    | 0,29          | 33,74           |
|                                        |                                                 |          | -                    |               |                 |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                 |          |                      |               |                 |
| 120202                                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)    | маш.-ч   | 2696,08              | 0,29          |                 |
|                                        |                                                 |          | 772,31               |               |                 |
| 60800                                  | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч   | 4037,21              |               | 16,87           |
|                                        |                                                 |          | 1433,06              |               |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                 |          |                      |               |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                 |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                 |          | <b>руб.</b>          | <b>781,86</b> | <b>68107,73</b> |
| в том числе                            |                                                 |          |                      |               |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                 |          | <b>руб.</b>          | <b>223,97</b> | <b>24175,72</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                 |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                 |          | <b>руб.</b>          | <b>781,86</b> | <b>68107,73</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстротокков и дренажа**

Измеритель: 100 м

Группа: Очистка водоотводных лотков и быстротокков:

с01-01-017-01 вручную

с01-01-017-02 водой из шланга под давлением

с01-01-017-03 Очистка дренажа водой из шланга под давлением

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-017-01 | с01-01-017-02 | с01-01-017-03 |
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Норма расхода ресурсов          |                                                               |         |         |               |                |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |         |         |               |                |                 |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                             | чел.-ч  | 467,68  | 4,96          | 2,4            | 8               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час | -       | 0,62          | 2,4            | 8               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |         |         |               |                |                 |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч  | 2888,16 |               | 2,4            | 8               |
|                                 |                                                               |         | 772,31  |               |                |                 |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                        | маш.-ч  | 2155,01 | 0,62          |                |                 |
|                                 |                                                               |         | 574,94  |               |                |                 |
| <b>Материалы</b>                |                                                               |         |         |               |                |                 |
| 411-0001                        | Вода                                                          | м3      | 54,83   |               | 0,6            | 0,6             |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |         |         |               |                |                 |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               | руб.    |         | 2319,69       | 1122,43        | 3741,44         |
| Эксплуатация машин              |                                                               | руб.    |         | 1336,11       | 6931,58        | 23105,28        |
| в том числе                     |                                                               |         |         |               |                |                 |
| Оплата труда машинистов         |                                                               | руб.    |         | 356,46        | 1853,54        | 6178,48         |
| Материальные ресурсы            |                                                               | руб.    |         | -             | 32,9           | 32,9            |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                               | руб.    |         | <b>3655,8</b> | <b>8086,91</b> | <b>26879,62</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-018 Ликвидация "диких" съездов**

Измеритель: 1 съезд

Группа: Ликвидация "диких" съездов:

c01-01-018-01 трактором 55 л.с. с плугом-рыхлителем

c01-01-018-02 бульдозером 108 л.с.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-01-018-01 | c01-01-018-02 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                           |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                           |          |                      |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    | 0,73          | 0,27          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                           |          |                      |               |               |
| 10409                           | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч   | 1059,57              | 0,73          |               |
|                                 |                                                                                           |          | 510,58               |               |               |
| 70149                           | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                     | маш.-ч   | 2498,42              |               | 0,27          |
|                                 |                                                                                           |          | 772,31               |               |               |
| 91400                           | Рыхлители прицепные (без трактора)                                                        | маш.-ч   | 50,69                | 0,73          |               |
|                                 |                                                                                           |          | -                    |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                           |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                           | руб.     |                      | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                                                           | руб.     |                      | 810,49        | 674,57        |
| в том числе                     |                                                                                           |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                           | руб.     |                      | 372,72        | 208,52        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                           | руб.     |                      | -             | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                                                           | руб.     |                      | <b>810,49</b> | <b>674,57</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-019 Укрепление водоотводных канав**

Измеритель: 100 м2

Группа: Укрепление водоотводных канав:

c01-01-019-01 асфальтобетонной смесью

c01-01-019-02 щебнем

c01-01-019-03 Ремонт щебеночного укрепления водоотводных канав

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-01-019-01 | c01-01-019-02  | c01-01-019-03  |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |                |                |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 9,78          | 19,3           | 7,96           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 4,89          |                | 0,5            |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 4,89          |                |                |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                      |               |                |                |
| 408-9080                        | Щебень                       | м3       | -                    |               | 12,6           | 2,5            |
| 410-9010                        | Смесь асфальтобетонная       | т        | -                    | 14            |                |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |                |                |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 9882,1        | 9026,22        | 3978,02        |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | -             | -              | -              |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |                |                |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | -             | -              | -              |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -             | -              | -              |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                              | руб.     |                      | <b>9882,1</b> | <b>9026,22</b> | <b>3978,02</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-020 Очистка водоприемных колодцев**

Измеритель: 1 колодец

с01-01-020-01 Очистка водоприемных колодцев

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-020-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 1,34          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 626,69        |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | -             |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | -             |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                              | руб.     |                      | <b>626,69</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-021 Ремонт водоприемных колодцев**

Измеритель: 10 м2

с01-01-021-01 Ремонт бетонных водоприемных колодцев

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                               | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-021-01  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                            |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                            |          |                      |                |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                          | чел.-ч   | 467,68               | 1,35           |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                          | чел.-ч   | 574,94               | 1,25           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                   | чел.час  | -                    | 0,45           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                            |          |                      |                |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                     | маш.-ч   | 2155,01              | 0,45           |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                            |          |                      |                |
| 101-9540                        | Цемент                                                                                     | т        | -                    | 0,25           |
| 102-0113                        | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3       | 22231,61             | 0,53           |
| 408-9020                        | Песок                                                                                      | м3       | -                    | 0,862          |
| 408-9080                        | Щебень                                                                                     | м3       | -                    | 1,01           |
| 411-0001                        | Вода                                                                                       | м3       | 54,83                | 0,167          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                            |          |                      |                |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                            | руб.     |                      | 1350,04        |
| Эксплуатация машин              |                                                                                            | руб.     |                      | 969,75         |
| в том числе                     |                                                                                            |          |                      |                |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                            | руб.     |                      | 258,72         |
| Материальные ресурсы            |                                                                                            | руб.     |                      | 11791,91       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                                                            | руб.     |                      | <b>14111,7</b> |

**Таблица ТЕРс-01-01-022 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев**

Измеритель: 1 шт.

с01-01-022-01 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                           | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-01-022-01   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                        |          |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                        |          |                      |                 |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                      | чел.-ч   | 467,68               | 0,72            |
| 2                               | Затраты труда машинистов                               | чел.час  | -                    | 0,18            |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                        |          |                      |                 |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                 | маш.-ч   | 2155,01              | 0,18            |
| <b>Материалы</b>                |                                                        |          |                      |                 |
| 101-2537                        | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт.      | 11185,98             | 1               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                        |          |                      |                 |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                        | руб.     |                      | 336,73          |
| Эксплуатация машин              |                                                        | руб.     |                      | 387,9           |
| в том числе                     |                                                        |          |                      |                 |
| Оплата труда машинистов         |                                                        | руб.     |                      | 103,49          |
| Материальные ресурсы            |                                                        | руб.     |                      | 11185,98        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                        | руб.     |                      | <b>11910,61</b> |

**Раздел 2. Содержание покрытия**

**Таблица ТЕРс-01-02-001 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи**

Измеритель: 10000 М2

Группа: Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами:

- c01-02-001-01 мощностью менее 210 л.с. без увлажнения
- c01-02-001-02 мощностью менее 210 л.с. с увлажнением
- c01-02-001-03 мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения
- c01-02-001-04 мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-001-01 | c01-02-001-02 | c01-02-001-03 | c01-02-001-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 0,42          | 0,63          | 0,4           | 0,62          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,42          | 0,63          |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31    |               |               | 0,4           | 0,62          |
| <b>Материалы</b>                |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 411-0001                        | Вода                                                          | м3       | 54,83                |               | 2,5           |               | 2,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                               | руб.     |                      | 795,7         | 1193,55       | 1155,26       | 1790,66       |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               | руб.     |                      | 241,47        | 362,21        | 308,92        | 478,83        |
| Материальные ресурсы            |                                                               | руб.     |                      | -             | 137,08        | -             | 137,08        |
| Всего, прямые затраты           |                                                               | руб.     |                      | 795,7         | 1330,63       | 1155,26       | 1927,74       |

**Таблица ТЕРс-01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги**

Измеритель: 1 км прохода

- c01-02-002-01 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-002-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 1,07          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                    | 0,09          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,09          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.                 | 500,42        |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.                 | 170,51        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.                 | 51,74         |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.                 | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                           |          | руб.                 | 670,93        |

**Таблица ТЕРс-01-02-003 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную**

Измеритель: 100 м2

- c01-02-003-01 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-003-01 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                                                               |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                               |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                                                             | чел.-ч   | 467,68               | 0,16          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                               |          |                      |               |
| 408-0244                        | Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м3       | 1458,2               | 0,204         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                                                               |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                               |          | руб.                 | 74,83         |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                               |          | руб.                 | -             |
| в том числе                     |                                                                                                                               |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                               |          | руб.                 | -             |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                               |          | руб.                 | 297,47        |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                               |          | руб.                 | 372,3         |

**Таблица ТЕРс-01-02-004 Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом**

Измеритель: 10000 М2

с01-02-004-01 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                                     | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-02-004-01 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                                  |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                                  |          |                      |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                                         | чел.час  | -                    | 0,82          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                                  |          |                      |               |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                                                        | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,82          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                                  |          |                      |               |
| 408-0244                               | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса<br>марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м3       | 1458,2               | 20,4          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                                  |          |                      |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                                  | руб.     |                      | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                                  | руб.     |                      | 1553,51       |
| в том числе                            |                                                                                                                                  |          |                      |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                                  | руб.     |                      | 471,45        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                                  | руб.     |                      | 29747,28      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                                  | руб.     |                      | 31300,79      |

**Таблица ТЕРс-01-02-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия**

Измеритель: 100 м2

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя:

с01-02-005-01 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

с01-02-005-02 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2

с01-02-005-03 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя:

с01-02-005-04 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

с01-02-005-05 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2

с01-02-005-06 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разогревом покрытия:

с01-02-005-07 с использованием ремонтера на базе КДМ и виброплиты, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

с01-02-005-08 с уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме с обрубкой краев выбоины:

с01-02-005-09 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

с01-02-005-10 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                                                                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-02-005-01 | с01-02-005-02 | с01-02-005-03 | с01-02-005-04 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4010-82с                    | Рабочий 1 разряда                                                                           | чел.-ч   | 429,06               | 15,54         | 18            | 11,64         | 6,02          |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                                                           | чел.-ч   | 467,68               | 15,54         | 12            | 7,76          | 6,02          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                                                                           | чел.-ч   | 510,58               | 23,31         | 24            | 15,52         | 12,04         |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                                                                           | чел.-ч   | 574,94               | 7,77          | 6             | 3,88          | 12,04         |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                                                    | чел.час  | -                    | 23,31         | 18            | 11,64         | 18,06         |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 120906                        | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                       | маш.-ч   | 2586,4<br>660,75     | 7,77          | 6             | 3,88          |               |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                               | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31    |               |               |               | 6,02          |
| 121550                        | Машины дорожной службы                                                                      | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 7,77          | 6             | 3,88          | 6,02          |
| 122203                        | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства | маш.-ч   | 4190,15<br>823,8     |               |               |               | 6,02          |
| 122801                        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                | маш.-ч   | 51,78<br>-           |               |               |               | 6,02          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 330804                                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                    | маш.-ч      | 4,53<br>—<br>-         | 7,77            | 12              | 7,76            |                 |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 | 7,77            | 6               | 3,88            |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                                                                                         | т           | 44290,9                | 0,053           | 0,0667          | 0,0667          | 0,053           |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                                                                                             | т           | -                      | 11,7            | 16,4            | 16,4            | 11,7            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>30304,24</b> | <b>29038,8</b>  | <b>18778,42</b> | <b>18468,04</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>45148,52</b> | <b>34890,9</b>  | <b>22562,78</b> | <b>55896,3</b>  |
| в том числе                            |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>14068,6</b>  | <b>10863,78</b> | <b>7025,24</b>  | <b>13069,72</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>2347,42</b>  | <b>2954,2</b>   | <b>2954,2</b>   | <b>2347,42</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>77800,18</b> | <b>66883,9</b>  | <b>44295,4</b>  | <b>76711,76</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                       | Ед. изм.    | Базовая цена руб.      | c01-02-005-05   | c01-02-005-06   | c01-02-005-07   | c01-02-005-08   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 429,06                 | 3,01            | 1,92            | 6,84            | 13,68           |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 467,68                 | 3,01            | 1,92            | 6,84            | 13,68           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 510,58                 | 6,02            | 3,84            | 13,68           | 27,36           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 574,94                 | 6,02            | 3,84            | 13,68           | 6,84            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                           | чел.час     | -                      | 9,03            | 5,76            | 20,52           | 27,36           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| 120906                                 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                                              | маш.-ч      | 2586,4<br>—<br>660,75  |                 |                 |                 | 6,84            |
| 121342                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                                                      | маш.-ч      | 2888,16<br>—<br>772,31 | 3,01            | 1,92            | 6,84            |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                             | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 3,01            | 1,92            | 6,84            | 6,84            |
| 122203                                 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства                        | маш.-ч      | 4190,15<br>—<br>823,8  | 3,01            | 1,92            |                 |                 |
| 122601                                 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий                                                                            | маш.-ч      | 2477,71<br>—<br>879,57 |                 |                 | 6,84            | 6,84            |
| 122801                                 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                       | маш.-ч      | 51,78<br>—<br>-        | 3,01            | 1,92            | 6,84            |                 |
| 330804                                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                    | маш.-ч      | 4,53<br>—<br>-         |                 |                 |                 | 6,84            |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 |                 |                 |                 | 6,84            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                                                                                         | т           | 44290,9                | 0,053           | 0,053           |                 |                 |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                                                                                             | т           | -                      | 11,7            | 11,7            | 11,4            | 11,4            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>9234,02</b>  | <b>5890,14</b>  | <b>20983,62</b> | <b>30169,46</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>27948,15</b> | <b>17827,39</b> | <b>51796,99</b> | <b>56692,18</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>6534,86</b>  | <b>4168,42</b>  | <b>15231,45</b> | <b>18400,97</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>2347,42</b>  | <b>2347,42</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>39529,59</b> | <b>26064,95</b> | <b>72780,61</b> | <b>86861,64</b> |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                   |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-02-005-09 | c01-02-005-10 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |               |
| 1-4010-82с                    | Рабочий 1 разряда            | чел.-ч   | 429,06            | 6,65          | 9,75          |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 13,3          | 19,5          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 19,95         | 29,25         |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                 | 13,3          | 19,5          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                   |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                    |             |                                 |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                             | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94<br>51,78 | 6,65            | 9,75            |
| 122801                                 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                       | маш.-ч      | —<br>4,53<br>—<br>-             | 6,65            | 9,75            |
| 330804                                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                    | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94          | 6,65            | 9,75            |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч      |                                 |                 |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                                 |                 |                 |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                                                                                             | т           | -                               | 12              | 16,8            |
|                                        |                                                                                                                    |             | <b>Стоимостные показатели</b>   |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                                 | <b>19259,46</b> | <b>28237,56</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                                 | <b>21785,4</b>  | <b>31941</b>    |
| в том числе                            |                                                                                                                    |             |                                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                                 | <b>7646,7</b>   | <b>11211,33</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                                 | <b>41044,86</b> | <b>60178,56</b> |

**Таблица ТЕРс-01-02-006 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия**

Измеритель: 100 м2

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя:

c01-02-006-01 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

c01-02-006-02 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2

c01-02-006-03 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме без разломки старого покрытия и подгрунтовок выбоины:

c01-02-006-04 толщина слоя до 30 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

c01-02-006-05 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                 | Ед. изм.    | Базовая цена руб.                | c01-02-006-01   | c01-02-006-02   | c01-02-006-03   | c01-02-006-04   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                              |             |                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                              |             |                                  |                 |                 |                 |                 |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда                            | чел.-ч      | 429,06                           | 7,77            | 6               | 3,88            | 8,63            |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                            | чел.-ч      | 467,68                           | 15,54           | 12              | 7,76            | 8,63            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                            | чел.-ч      | 510,58                           | 15,54           | 12              | 7,76            | 8,63            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                            | чел.-ч      | 574,94                           | 7,77            | 6               | 3,88            |                 |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                     | чел.час     | —<br>-                           | 15,54           | 12              | 7,76            | 4,31            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                              |             |                                  |                 |                 |                 |                 |
| 120906                                 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т        | маш.-ч      | 2586,4<br>—<br>660,75<br>2155,01 | 7,77            | 6               | 3,88            |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                       | маш.-ч      | —<br>574,94<br>51,78<br>-        | 7,77            | 6               | 3,88            | 4,31            |
| 122801                                 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч      |                                  |                 |                 |                 | 4,31            |
| <b>Материалы</b>                       |                                              |             |                                  |                 |                 |                 |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                   | т           | 44290,9                          | 0,053           | 0,0667          | 0,0667          |                 |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                       | т           | -                                | 11,7            | 16,4            | 16,4            | 7,27            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                              |             |                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                              | <b>руб.</b> |                                  | <b>23003,24</b> | <b>17763,12</b> | <b>11486,82</b> | <b>12145,17</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                              | <b>руб.</b> |                                  | <b>36840,76</b> | <b>28448,46</b> | <b>18396,67</b> | <b>9511,26</b>  |
| в том числе                            |                                              |             |                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                              | <b>руб.</b> |                                  | <b>9601,31</b>  | <b>7414,14</b>  | <b>4794,48</b>  | <b>2477,99</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                              | <b>руб.</b> |                                  | <b>2347,42</b>  | <b>2954,2</b>   | <b>2954,2</b>   | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                              | <b>руб.</b> |                                  | <b>62191,42</b> | <b>49165,78</b> | <b>32837,69</b> | <b>21656,43</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-02-006-05 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |
| 1-4010-82с                    | Рабочий 1 разряда            | чел.-ч   | 429,06            | 10,62         |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 10,62         |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 10,62         |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —<br>-            | 5,31          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                   |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                              |             |                   |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы                       | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 5,31            |
| 122801                                 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч      | 51,78<br>-        | 5,31            |
| <b>Материалы</b>                       |                                              |             |                   |                 |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                       | т           | -                 | 12              |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                              |             |                   |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                              | <b>руб.</b> |                   | <b>14945,74</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                              | <b>руб.</b> |                   | <b>11718,05</b> |
| в том числе                            |                                              |             |                   |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                              | <b>руб.</b> |                   | <b>3052,93</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                              | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                              | <b>руб.</b> |                   | <b>26663,79</b> |

**Таблица ТЕРс-01-02-007 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением литого асфальта и струйно-инъекционным методом**

Измеритель: 100 м2

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом толщина слоя:

- c01-02-007-01 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
- c01-02-007-02 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км
- c01-02-007-03 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км

Группа: Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, глубина выбоин:

- c01-02-007-04 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
- c01-02-007-05 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
- c01-02-007-06 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2
- c01-02-007-07 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
- c01-02-007-08 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                                  | Ед. изм.    | Базовая цена руб.  | c01-02-007-01    | c01-02-007-02    | c01-02-007-03    | c01-02-007-04   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                               |             |                    |                  |                  |                  |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                               |             |                    |                  |                  |                  |                 |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда                                                                                                             | чел.-ч      | 429,06             | 5,7              | 7,04             | 4,49             |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                                             | чел.-ч      | 467,68             | 5,7              | 7,04             | 4,49             | 6,21            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                             | чел.-ч      | 510,58             | 11,4             | 14,08            | 8,98             |                 |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                                      | чел.час     | -<br>-             | 17,1             | 21,12            | 13,47            | 12,61           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                               |             |                    |                  |                  |                  |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                                        | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94  | 5,7              | 7,04             | 4,49             |                 |
| 121805                                 | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля                                                | маш.-ч      | 3552,63<br>1596,11 |                  |                  |                  | 6,21            |
| 122008                                 | Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м3                                                                                        | маш.-ч      | 3538,54<br>823,8   | 5,7              | 7,04             | 4,49             |                 |
| 31811                                  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т                                                          | маш.-ч      | 1330,65<br>574,94  |                  |                  |                  | 0,19            |
| 330804                                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                               | маш.-ч      | 4,53<br>-          | 5,7              | 7,04             | 4,49             |                 |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин            | маш.-ч      | 1064,68<br>574,94  | 5,7              | 7,04             | 4,49             |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                               |             |                    |                  |                  |                  |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                                                                                                    | т           | 44290,9            |                  |                  |                  | 0,75            |
| 408-0244                               | Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м3          | 1458,2             | 1,3              | 1,3              | 1,3              |                 |
| 408-9084                               | Щебень, фракция 5-10 мм                                                                                                       | м3          | -                  |                  |                  |                  | 6,33            |
| 410-0051                               | Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)                                                       | т           | 7190,54            | 12,9             | 12,9             | 12,9             |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                               |             |                    |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                               | <b>руб.</b> |                    | <b>10932,03</b>  | <b>13502,02</b>  | <b>8611,37</b>   | <b>2904,29</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                               | <b>руб.</b> |                    | <b>38547,73</b>  | <b>47609,83</b>  | <b>30364,79</b>  | <b>22314,66</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                               |             |                    |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                               | <b>руб.</b> |                    | <b>11249,98</b>  | <b>13894,71</b>  | <b>8861,82</b>   | <b>10021,08</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                               | <b>руб.</b> |                    | <b>94653,63</b>  | <b>94653,63</b>  | <b>94653,63</b>  | <b>33218,18</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                               | <b>руб.</b> |                    | <b>144133,39</b> | <b>155765,48</b> | <b>133629,79</b> | <b>58437,13</b> |

**Продолжение:**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                   | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-007-05 | c01-02-007-06 | c01-02-007-07 | c01-02-007-08 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                              | чел.-ч   | 467,68               | 4,71          | 3,48          | 8,94          | 5,11          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                       | чел.час  | -                    | 9,61          | 7,15          | 18,15         | 10,49         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                |          |                      |               |               |               |               |
| 121805                          | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | маш.-ч   | 3552,63<br>1596,11   | 4,71          | 3,48          | 8,94          | 5,11          |
| 31811                           | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т           | маш.-ч   | 1330,65<br>574,94    | 0,19          | 0,19          | 0,27          | 0,27          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1797                        | Эмульсия битумная дорожная                                                     | т        | 44290,9              | 0,75          | 0,75          | 1,011         | 1,011         |
| 408-9084                        | Щебень, фракция 5-10 мм                                                        | м3       | -                    | 6,33          | 6,33          | 8,78          | 8,78          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                | руб.     |                      | 2202,77       | 1627,53       | 4181,06       | 2389,84       |
| Эксплуатация машин              |                                                                                | руб.     |                      | 16985,71      | 12615,98      | 32119,79      | 18513,21      |
| в том числе                     |                                                                                |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                | руб.     |                      | 7626,92       | 5663,7        | 14424,46      | 8311,36       |
| Материальные ресурсы            |                                                                                | руб.     |                      | 33218,18      | 33218,18      | 44778,1       | 44778,1       |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                | руб.     |                      | 52406,66      | 47461,69      | 81078,95      | 65681,15      |

**Таблица ТЕРс-01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом**

Измеритель: 100 м трещин

- c01-02-008-01 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом с применением заливщика швов на базе автомобиля  
c01-02-008-02 Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом  
c01-02-008-03 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-полимерной мастикой с применением заливщика швов на базе автомобиля

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-008-01 | c01-02-008-02 | c01-02-008-03 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                                                               |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                               |          |                      |               |               |               |
| 1-4010-82с                      | Рабочий 1 разряда                                                                                                             | чел.-ч   | 429,06               | 0,23          |               | 0,31          |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                                                             | чел.-ч   | 467,68               | 0,69          | 1,13          | 0,31          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                             | чел.-ч   | 510,58               | 0,69          |               | 0,62          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                                      | чел.час  | -                    | 0,23          | 2,27          | 0,31          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                                                               |          |                      |               |               |               |
| 120600                          | Заливщик швов на базе автомобиля                                                                                              | маш.-ч   | 2887,98<br>660,75    | 0,23          |               | 0,31          |
| 121805                          | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля                                                | маш.-ч   | 3552,63<br>1596,11   |               | 1,13          |               |
| 31811                           | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т                                                          | маш.-ч   | 1330,65<br>574,94    |               | 0,01          |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                               |          |                      |               |               |               |
| 101-1561                        | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ                                                                                 | т        | 49329,01             | 0,1061        |               |               |
| 101-1763                        | Мастика битумно-полимерная                                                                                                    | т        | 106319,85            |               |               | 0,123         |
| 101-1797                        | Эмульсия битумная дорожная                                                                                                    | т        | 44290,9              |               | 0,05          | 0,0055        |
| 408-0009                        | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм                                              | м3       | 1578,01              |               | 0,4           |               |
| 408-0244                        | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м3       | 1458,2               | 0,02          |               | 0,0249        |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                               | руб.     |                      | 773,68        | 528,48        | 594,55        |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                               | руб.     |                      | 664,24        | 4027,78       | 895,27        |
| в том числе                     |                                                                                                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                               | руб.     |                      | 151,97        | 1809,35       | 204,83        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                               | руб.     |                      | 5262,97       | 2845,75       | 13357,25      |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                               | руб.     |                      | 6700,89       | 7402,01       | 14847,07      |

**Таблица ТЕРс-01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную**

Измеритель: 100 м трещин

- c01-02-009-01 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-009-01 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                               |         |          |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 1-4010-82с                      | Рабочий 1 разряда                             | чел.-ч  | 429,06   | 2,04     |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                             | чел.-ч  | 510,58   | 3,06     |
| 2                               | Затраты труда машинистов                      | чел.час | —        | 1,02     |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |         |          |          |
| 120500                          | Гудронаторы ручные                            | маш.-ч  | 11,1     | 2,04     |
| 121011                          | Котлы битумные передвижные 400 л              | маш.-ч  | 148,54   | 1,02     |
| 121550                          | Машины дорожной службы                        | маш.-ч  | 2155,01  | 1,02     |
|                                 |                                               |         | 574,94   |          |
| <b>Материалы</b>                |                                               |         |          |          |
| 101-1561                        | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т       | 49329,01 | 0,1061   |
| 408-9020                        | Песок                                         | м3      | -        | 0,02     |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |         |          |          |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.    |          | 2437,66  |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.    |          | 2372,27  |
| в том числе                     |                                               |         |          |          |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.    |          | 586,44   |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.    |          | 5233,81  |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.    |          | 10043,74 |

**Таблица ТЕРс-01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью**

Измеритель: 100 м2

Группа: Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:

c01-02-010-01 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

c01-02-010-02 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

Группа: Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:

c01-02-010-03 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

c01-02-010-04 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-010-01 | c01-02-010-02 | c01-02-010-03 | c01-02-010-04 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4010-82с                      | Рабочий 1 разряда                                                                                                  | чел.-ч   | 429,06               | 36,26         | 61,8          | 31,31         | 57,68         |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                  | чел.-ч   | 510,58               | 36,26         | 61,8          | 31,31         | 57,68         |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                  | чел.-ч   | 574,94               | 36,26         | 61,8          | 31,31         | 57,68         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                           | чел.час  | —                    | 72,52         | 123,6         | 62,62         | 115,36        |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                             | маш.-ч   | 2155,01              | 36,26         | 61,8          | 31,31         | 57,68         |
|                                 |                                                                                                                    |          | 574,94               |               |               |               |               |
| 330804                          | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                    | маш.-ч   | 4,53                 | 36,26         | 61,8          | 31,31         | 57,68         |
|                                 |                                                                                                                    |          | -                    |               |               |               |               |
| 50102                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68              | 36,26         | 61,8          | 31,31         | 57,68         |
|                                 |                                                                                                                    |          | 574,94               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1797                        | Эмульсия битумная дорожная                                                                                         | т        | 44290,9              | 0,0858        | 0,0858        | 0,0858        | 0,0858        |
| 410-9010                        | Смесь асфальтобетонная                                                                                             | т        | -                    | 12,4          | 16,49         | 11,2          | 14,81         |
| 410-9110                        | Щебень черный                                                                                                      | т        | -                    |               | 6,63          |               | 6,63          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                    | руб.     |                      | 54918,67      | 93601,04      | 47421,5       | 87360,97      |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                    | руб.     |                      | 116910,22     | 199256,8      | 100950,33     | 185973,01     |
| в том числе                     |                                                                                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                    | руб.     |                      | 41694,65      | 71062,58      | 36002,74      | 66325,08      |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                    | руб.     |                      | 3800,16       | 3800,16       | 3800,16       | 3800,16       |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                    | руб.     |                      | 175629,05     | 296658        | 152171,99     | 277134,14     |

**Таблица ТЕРс-01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, ремонт сколов, выравнивание и замена цементобетонных плит**

Измеритель: 100 м2

Группа: Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин:

c01-02-011-01 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

c01-02-011-02 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

c01-02-011-03 Ремонт сколов цементобетонных плит

c01-02-011-04 Подъем и выравнивание цементобетонных плит

Группа: Замена сборных цементобетонных плит (до 10 шт. в одном месте):

c01-02-011-05 с сохранением старых плит

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-02-011-06 с разрушением плит методом виброрезонансной деструктуризации

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-011-01    | c01-02-011-02    | c01-02-011-03     | c01-02-011-04    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                    |          |                      |                  |                  |                   |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                    |          |                      |                  |                  |                   |                  |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда                                                                                                  | чел.-ч   | 429,06               |                  |                  |                   | 6,28             |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                                  | чел.-ч   | 467,68               | 73,34            | 98,88            | 58,95             | 24,47            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                  | чел.-ч   | 510,58               | 36,67            | 49,44            | 181,05            | 20,25            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                  | чел.-ч   | 574,94               |                  |                  |                   | 47,67            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                           | чел.час  | -                    | 73,34            | 98,88            | 241,05            | 86,4             |
|                                        |                                                                                                                    |          | -                    |                  |                  |                   |                  |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                    |          |                      |                  |                  |                   |                  |
| 110901                                 | Растворосмесители передвижные 65 л                                                                                 | маш.-ч   | 558,74               |                  |                  | 40,7              |                  |
|                                        |                                                                                                                    |          | 510,58               |                  |                  |                   |                  |
| 110953                                 | Цемент-пушки при работе от компрессора                                                                             | маш.-ч   | 695,3                |                  |                  |                   | 13,77            |
|                                        |                                                                                                                    |          | 510,58               |                  |                  |                   |                  |
| 120500                                 | Гудронаторы ручные                                                                                                 | маш.-ч   | 11,1                 |                  |                  |                   | 6,28             |
|                                        |                                                                                                                    |          | -                    |                  |                  |                   |                  |
| 120600                                 | Заливщик швов на базе автомобиля                                                                                   | маш.-ч   | 2887,98              |                  |                  | 18,25             |                  |
|                                        |                                                                                                                    |          | 660,75               |                  |                  |                   |                  |
| 121011                                 | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                   | маш.-ч   | 148,54               |                  |                  |                   | 6,28             |
|                                        |                                                                                                                    |          | -                    |                  |                  |                   |                  |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                                          | маш.-ч   | 1894,53              |                  |                  | 40,7              | 9,06             |
|                                        |                                                                                                                    |          | 574,94               |                  |                  |                   |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                             | маш.-ч   | 2155,01              | 36,67            | 49,44            | 60                | 25,4             |
|                                        |                                                                                                                    |          | 574,94               |                  |                  |                   |                  |
| 330210                                 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм                                               | маш.-ч   | 757,7                |                  |                  |                   | 9,06             |
|                                        |                                                                                                                    |          | 660,75               |                  |                  |                   |                  |
| 330804                                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                    | маш.-ч   | 4,53                 | 36,67            | 49,44            | 40,7              |                  |
|                                        |                                                                                                                    |          | -                    |                  |                  |                   |                  |
| 40101                                  | Электростанции передвижные 2 кВт                                                                                   | маш.-ч   | 723,2                |                  |                  | 40,7              | 9,06             |
|                                        |                                                                                                                    |          | 574,94               |                  |                  |                   |                  |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68              | 36,67            | 49,44            | 40,7              | 6,28             |
|                                        |                                                                                                                    |          | 574,94               |                  |                  |                   |                  |
| 50201                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин   | маш.-ч   | 1519,67              |                  |                  |                   | 13,77            |
|                                        |                                                                                                                    |          | 574,94               |                  |                  |                   |                  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |          |                      |                  |                  |                   |                  |
| 101-1581                               | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПИМ-86                                                               | т        | 74897,07             |                  |                  | 0,05              |                  |
| 101-1683                               | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм                                                            | т        | 330785,81            |                  |                  | 0,167             |                  |
| 101-1705                               | Пакля пропитанная                                                                                                  | кг       | 262,81               |                  |                  |                   | 1,79             |
| 101-1763                               | Мастика битумно-полимерная                                                                                         | т        | 106319,85            |                  |                  | 0,137             | 0,063            |
| 101-1915                               | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм                                                                          | шт.      | 3174,57              |                  |                  |                   | 0,882            |
| 101-2422                               | Грунтовка полимерная Colzumix                                                                                      | т        | 44290,9              |                  |                  | 0,007             | 0,00315          |
| 101-9540                               | Цемент                                                                                                             | т        | -                    | 0,0998           | 0,0998           |                   | 0,00429          |
| 401-0111                               | Бетон дорожный, класс В30 (М400)                                                                                   | м3       | 7569,81              | 5,2              | 10,2             |                   |                  |
| 401-1010                               | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S66 наливного типа                                        | кг       | 63,77                |                  |                  | 19100             |                  |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний                                                                     | м3       | 2327,48              | 0,224            | 0,224            |                   | 8,09             |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                               | м3       | 54,83                | 0,158            | 0,158            | 3,4               | 0,373            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |          |                      |                  |                  |                   |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>53022,62</b>  | <b>71487,27</b>  | <b>120010,25</b>  | <b>51885,26</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>118232,15</b> | <b>159405,44</b> | <b>354805,41</b>  | <b>123507,52</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                    |          |                      |                  |                  |                   |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>42166,1</b>   | <b>56850,07</b>  | <b>137535,87</b>  | <b>49566,02</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>39893,03</b>  | <b>77742,08</b>  | <b>1292055,36</b> | <b>28957,83</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>211147,8</b>  | <b>308634,79</b> | <b>1766871,02</b> | <b>204350,61</b> |

**Продолжение:**

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-011-05 | c01-02-011-06 |
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Норма расхода ресурсов          |                                                                                               |         |           |           |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                               |         |           |           |           |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                             | чел.-ч  | 467,68    | 8,2       | 9,6       |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                             | чел.-ч  | 510,58    | 5,63      | 12        |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                             | чел.-ч  | 574,94    | 4,35      | 4,8       |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                      | чел.час | -         | 6,84      | 8,9       |
|                                 |                                                                                               |         | -         |           |           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                               |         |           |           |           |
| 120600                          | Заливщик швов на базе автомобиля                                                              | маш.-ч  | 2887,98   | 0,38      | 0,38      |
|                                 |                                                                                               |         | 660,75    |           |           |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                        | маш.-ч  | 2155,01   | 4,55      | 6,6       |
|                                 |                                                                                               |         | 574,94    |           |           |
| 122900Д                         | Вибробетоноломы                                                                               | маш.-ч  | 58253,78  |           | 0,43      |
|                                 |                                                                                               |         | 1703,37   |           |           |
| 21140                           | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                    | маш.-ч  | 2200,01   | 1,91      | 1,06      |
|                                 |                                                                                               |         | 660,75    |           |           |
| 40202                           | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч  | 635,33    | 2,88      | 4         |
|                                 |                                                                                               |         | -         |           |           |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                               |         |           |           |           |
| 101-1513                        | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                  | т       | 216179,04 | 0,00644   | 0,00644   |
| 101-1763                        | Мастика битумно-полимерная                                                                    | т       | 106319,85 | 0,0462    | 0,0462    |
| 101-2422                        | Грунтовка полимерная Colzumix                                                                 | т       | 44290,9   | 0,00231   | 0,00231   |
| 403-0549                        | Плиты железобетонные проезжей части                                                           | м3      | 18663     | 14        | 14        |
| 407-0028                        | Смесь пескоцементная (цемент М 400)                                                           | м3      | 4714,47   | 1,065     | 1,065     |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                               |         |           |           |           |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                               | руб.    |           | 9210,53   | 13376,4   |
| Эксплуатация машин              |                                                                                               | руб.    |           | 16934,5   | 45242,95  |
| в том числе                     |                                                                                               |         |           |           |           |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                               | руб.    |           | 4129,09   | 5478,53   |
| Материальные ресурсы            |                                                                                               | руб.    |           | 272709,39 | 272709,39 |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                               | руб.    |           | 298854,42 | 331328,74 |

**Таблица ТЕРс-01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях**

Измеритель: 100 м

Группа: Заливка трещин и швов в цементобетонных покрытиях:

- c01-02-012-01 вручную
- c01-02-012-02 заливщиком на базе автомобиля
- c01-02-012-03 Ремонт швов в цементобетонных покрытиях с использованием уплотнительного шнура

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                                                                                                                                      | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-02-012-01 | c01-02-012-02 | c01-02-012-03 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                                                                                                                                   |          |                   |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                                                                                                                                   |          |                   |               |               |               |
| 1-4010-82с                    | Рабочий 1 разряда                                                                                                                                                 | чел.-ч   | 429,06            | 4,72          | 0,31          |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                                                                                                                                 | чел.-ч   | 467,68            |               | 0,31          |               |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                                                                                                                                                 | чел.-ч   | 510,58            | 4,72          | 0,62          | 4,92          |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                                                                                                                          | чел.час  | -                 | 9,44          | 0,62          | 3,28          |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | -                 |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                                                                                                                                   |          |                   |               |               |               |
| 120500                        | Гудронаторы ручные                                                                                                                                                | маш.-ч   | 11,1              | 4,72          |               |               |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | -                 |               |               |               |
| 120600                        | Заливщик швов на базе автомобиля                                                                                                                                  | маш.-ч   | 2887,98           |               | 0,31          | 1,64          |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | 660,75            |               |               |               |
| 121011                        | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                                                                  | маш.-ч   | 148,54            | 4,72          |               |               |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | -                 |               |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы                                                                                                                                            | маш.-ч   | 2155,01           | 4,72          | 0,31          | 1,64          |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | 574,94            |               |               |               |
| 121915                        | Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.) | маш.-ч   | 426,27            |               |               | 1,64          |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | -                 |               |               |               |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                                                                   | маш.-ч   | 4,53              | 4,72          |               |               |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | -                 |               |               |               |
| 50102                         | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин                                                | маш.-ч   | 1064,68           | 4,72          |               |               |
|                               |                                                                                                                                                                   |          | 574,94            |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                         |             |           |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Материалы</b>                       |                                                         |             |           |                 |                 |                 |
| 101-1683                               | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм | т           | 330785,81 |                 |                 | 0,02            |
| 101-1763                               | Мастика битумно-полимерная                              | т           | 106319,85 | 0,146           | 0,146           | 0,034           |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                              | т           | 44290,9   | 0,0055          | 0,0055          |                 |
| 101-2422                               | Грунтовка полимерная Colzumix                           | т           | 44290,9   |                 |                 | 0,00686         |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний          | м3          | 2327,48   | 0,0249          | 0,0249          | 0,025           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                         |             |           |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                         | <b>руб.</b> |           | <b>4435,1</b>   | <b>594,55</b>   | <b>2512,05</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                         | <b>руб.</b> |           | <b>15971,82</b> | <b>1563,33</b>  | <b>8969,59</b>  |
| в том числе                            |                                                         |             |           |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                         | <b>руб.</b> |           | <b>5427,43</b>  | <b>383,06</b>   | <b>2026,53</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                         | <b>руб.</b> |           | <b>15824,25</b> | <b>15824,25</b> | <b>10592,61</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                         | <b>руб.</b> |           | <b>36231,17</b> | <b>17982,13</b> | <b>22074,25</b> |

**Таблица ТЕРс-01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами**

Измеритель: 100 м2

c01-02-013-01 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня холодным способом

c01-02-013-02 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | c01-02-013-01   | c01-02-013-02   |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                        |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                        |                 |                 |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда            | чел.-ч   | 429,06                 | 14,42           | 12,36           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58                 | 14,42           | 12,36           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94                 | 14,42           | 12,36           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                      | 14,42           | 12,36           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                        |                 |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 14,42           | 12,36           |
| <b>Материалы</b>                       |                              |          |                        |                 |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная   | т        | 44290,9                | 0,0517          | 0,0858          |
| 410-9110                               | Щебень черный                | т        | -                      | 11,93           | 11,93           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                        |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>21840,24</b> | <b>18720,21</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>31075,24</b> | <b>26635,92</b> |
| в том числе                            |                              |          |                        |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>8290,63</b>  | <b>7106,26</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>2289,84</b>  | <b>3800,16</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>55205,32</b> | <b>49156,29</b> |

**Таблица ТЕРс-01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий**

Измеритель: 100 м2

c01-02-014-01 Ямочный ремонт гравийных покрытий

c01-02-014-02 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | c01-02-014-01   | c01-02-014-02   |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                        |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                        |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68                 | 21,42           | 28,84           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94                 | 10,71           | 14,42           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —<br>—                 | 10,71           | 14,42           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                        |                 |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 10,71           | 14,42           |
| <b>Материалы</b>                       |                              |          |                        |                 |                 |
| 408-9080                               | Щебень                       | м3       | -                      |                 | 10,1            |
| 408-9280                               | Гравий                       | м3       | -                      | 9,92            |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                        |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>16175,31</b> | <b>21778,53</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>23080,16</b> | <b>31075,24</b> |
| в том числе                            |                              |          |                        |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>6157,61</b>  | <b>8290,63</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>39255,47</b> | <b>52853,77</b> |

**Таблица ТЕРс-01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию**

Измеритель: 10000 М2

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-02-015-01 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.  
c01-02-015-02 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-02-015-01 | c01-02-015-02 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                               |             |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                               |             |                      |               |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.час     | -                    | 4,1           | 3,05          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                               |             |                      |               |               |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч      | 1894,53<br>574,94    | 4,1           |               |
| 121342                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч      | 2888,16<br>772,31    |               | 3,05          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                               |             |                      |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                               | <b>руб.</b> |                      | -             | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                               | <b>руб.</b> |                      | 7767,57       | 8808,89       |
| в том числе                            |                                                               |             |                      |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                               | <b>руб.</b> |                      | 2357,25       | 2355,55       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                               | <b>руб.</b> |                      | -             | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                               | <b>руб.</b> |                      | 7767,57       | 8808,89       |

**Таблица ТЕРс-01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог**

Измеритель: 1000 м2

c01-02-016-01 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                 | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-016-01 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                              |          |                      |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                     | чел.час  | -                    | 0,15          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                              |          |                      |               |
| 120202                                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч   | 2696,08<br>772,31    | 0,15          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                              |          |                      |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                              |          | <b>руб.</b>          | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                              |          | <b>руб.</b>          | 404,41        |
| в том числе                            |                                              |          |                      |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                              |          | <b>руб.</b>          | 115,85        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                              |          | <b>руб.</b>          | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                              |          | <b>руб.</b>          | 404,41        |

**Таблица ТЕРс-01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала**

Измеритель: 1000 м2

c01-02-017-01 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

c01-02-017-02 Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером

c01-02-017-03 Профилирование грунтовых дорог средним автогрейдером

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-017-01 | c01-02-017-02 | c01-02-017-03 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                                                           |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                                                           |          |                      |               |               |               |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    | 16,06         | 0,21          | 0,19          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                                                           |          |                      |               |               |               |
| 10410                         | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч   | 1394,04<br>772,31    | 1,19          |               |               |
| 120202                        | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                              | маш.-ч   | 2696,08<br>772,31    | 0,21          | 0,21          | 0,19          |
| 120906                        | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                     | маш.-ч   | 2586,4<br>660,75     | 13,68         |               |               |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                 | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,98          |               |               |
| 91401                         | Рыхлители навесные (без трактора)                                                         | маш.-ч   | 34,13<br>-           | 1,19          |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |      |      |          |        |        |
|----------------------------------------|------|------|----------|--------|--------|
| <b>Материалы</b>                       |      |      |          |        |        |
| 411-0001                               | Вода | м3   | 54,83    | 9      |        |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |      |      |          |        |        |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |      | руб. | -        | -      | -      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |      | руб. | 39504,29 | 566,18 | 512,26 |
| в том числе                            |      |      |          |        |        |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |      | руб. | 10683,74 | 162,19 | 146,74 |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |      | руб. | 493,47   | -      | -      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |      | руб. | 39997,76 | 566,18 | 512,26 |

**Таблица ТЕРс-01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала**

Измеритель: 1000 м2

Группа: Восстановление профиля с добавлением нового материала:

- c01-02-018-01 гравийных дорог
- c01-02-018-02 щебеночных дорог

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-018-01 | c01-02-018-02 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                           |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                           |          |                      |               |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    | 18,22         | 14,23         |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                           |          |                      |               |               |
| 10410                                  | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч   | 1394,04<br>772,31    | 1,19          | 1,19          |
| 120202                                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                              | маш.-ч   | 2696,08<br>772,31    | 2,37          | 2,37          |
| 120906                                 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                     | маш.-ч   | 2586,4<br>660,75     | 13,68         | 7,25          |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                 | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,98          | 3,42          |
| 91401                                  | Рыхлители навесные (без трактора)                                                         | маш.-ч   | 34,13<br>-           | 1,19          | 1,19          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                           |          |                      |               |               |
| 408-9080                               | Щебень                                                                                    | м3       | -                    |               | 15            |
| 408-9280                               | Гравий                                                                                    | м3       | -                    | 15            |               |
| 411-0001                               | Вода                                                                                      | м3       | 54,83                | 9             | 31            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                           |          |                      |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                           | руб.     |                      | -             | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                           | руб.     |                      | 45327,82      | 33319,92      |
| в том числе                            |                                                                                           |          |                      |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                           | руб.     |                      | 12351,92      | 9506,16       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                           | руб.     |                      | 493,47        | 1699,73       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                           | руб.     |                      | 45821,29      | 35019,65      |

**Таблица ТЕРс-01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог**

Измеритель: 10000 М2

- c01-02-019-01 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-019-01 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |          |                      |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                    | 0,61          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |          |                      |               |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,61          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |          |                      |               |
| 101-1572                               | Кальций хлористый жидкий, сорт I                          | т        | 25146,01             | 12,86         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |          |                      |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | руб.     |                      | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | руб.     |                      | 1155,66       |
| в том числе                            |                                                           |          |                      |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | руб.     |                      | 350,71        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | руб.     |                      | 323377,69     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | руб.     |                      | 324533,35     |

**Таблица ТЕРс-01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими машинами**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 10 км расстояния доставки

Группа: Доставка материалов к месту работ:

- c01-02-020-01 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
- c01-02-020-02 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.
- c01-02-020-03 установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                   | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-020-01 | c01-02-020-02 | c01-02-020-03 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                |          |                      |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                       | чел. час | —<br>—               | 0,55          | 0,57          | 1,34          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                |          |                      |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                      | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,55          |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                  | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31    |               | 0,57          |               |
| 121805                          | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | маш.-ч   | 3552,63<br>1596,11   |               |               | 0,67          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                | руб.     | —                    | —             | —             |               |
| Эксплуатация машин              |                                                                                | руб.     | 1041,99              | 1646,25       | 2380,26       |               |
| в том числе                     |                                                                                |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                | руб.     | 316,22               | 440,22        | 1069,39       |               |
| Материальные ресурсы            |                                                                                | руб.     | —                    | —             | —             |               |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                | руб.     | 1041,99              | 1646,25       | 2380,26       |               |

**Таблица ТЕРс-01-02-021 Ликвидация колеи по полосам наката**

Измеритель: 100 м2

c01-02-021-01 Ликвидация колеи глубиной до 30 мм по полосам наката

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-02-021-01 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                             |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                             |          |                      |               |
| 1-4010-82с                      | Рабочий 1 разряда                                                                           | чел.-ч   | 429,06               | 2,64          |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                           | чел.-ч   | 467,68               | 2,64          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                           | чел.-ч   | 510,58               | 5,28          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                           | чел.-ч   | 574,94               | 1,32          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                                                           | чел.-ч   | 660,75               | 1,32          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                    | чел. час | —<br>—               | 9,65          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                             |          |                      |               |
| 120906                          | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                       | маш.-ч   | 2586,4<br>660,75     | 3,97          |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                   | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 2,18          |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                      | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 1,32          |
| 122203                          | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства | маш.-ч   | 4190,15<br>823,8     | 2,18          |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т                                                | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94    | 2,18          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                             |          |                      |               |
| 101-1797                        | Эмульсия битумная дорожная                                                                  | т        | 44290,9              | 0,0533        |
| 410-9010                        | Смесь асфальтобетонная                                                                      | т        | —                    | 7,02          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                             |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                             | руб.     |                      | 6694,37       |
| Эксплуатация машин              |                                                                                             | руб.     |                      | 29163,07      |
| в том числе                     |                                                                                             |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                             | руб.     |                      | 7684,72       |
| Материальные ресурсы            |                                                                                             | руб.     |                      | 2360,7        |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                             | руб.     |                      | 38218,14      |

**Раздел 3. Содержание искусственных сооружений**

**Таблица ТЕРс-01-03-001 Окрашивание оголовков труб**

Измеритель: 100 м2

Группа: Окрашивание оголовков труб:

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-03-001-01 известковым составом  
c01-03-001-02 эмалью

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                   | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-03-001-01   | c01-03-001-02   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                |             |                      |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                |             |                      |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                              | чел.-ч      | 467,68               | 6,1             | 3,62            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                              | чел.-ч      | 510,58               | 6,1             | 3,62            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                       | чел.час     | -                    | 3,05            | 1,81            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                |             |                      |                 |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                         | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 3,05            | 1,81            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                |             |                      |                 |                 |
| 101-0628                               | Олифа комбинированная, марки К-3               | т           | 152910,44            | 0,00127         |                 |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                             | кг          | 184,27               |                 | 39,4            |
| 405-0253                               | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т           | 21048,01             | 0,0191          |                 |
| 411-0001                               | Вода                                           | м3          | 54,83                | 0,127           |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                |             |                      |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>5967,39</b>  | <b>3541,3</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>6572,78</b>  | <b>3900,57</b>  |
| в том числе                            |                                                |             |                      |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>1753,57</b>  | <b>1040,64</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>603,18</b>   | <b>7260,24</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>13143,35</b> | <b>14702,11</b> |

**Таблица ТЕРс-01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов**

Измеритель: 10 м

c01-03-002-01 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-03-002-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68               | 3,2            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | -                    | 0,4            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                      |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 0,4            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                      |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>1496,58</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>862</b>     |
| в том числе                            |                              |             |                      |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>229,98</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>2358,58</b> |

**Таблица ТЕРс-01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах**

Измеритель: 10 М ШВА

c01-03-003-01 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором

c01-03-003-02 Конопатка швов в железобетонных трубах

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-03-003-01  | c01-03-003-02 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |                |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |                |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68               | 1,18           | 0,4           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч      | 510,58               | 1,18           | 0,4           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | -                    | 0,59           | 0,2           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                      |                |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 0,59           | 0,2           |
| <b>Материалы</b>                       |                              |             |                      |                |               |
| 101-1705                               | Пакля пропитанная            | кг          | 262,81               |                | 3,57          |
| 101-9540                               | Цемент                       | т           | -                    | 0,02           |               |
| 408-9020                               | Песок                        | м3          | -                    | 0,04           |               |
| 411-0001                               | Вода                         | м3          | 54,83                | 0,0135         |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                      |                |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>1154,35</b> | <b>391,3</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>1271,46</b> | <b>431</b>    |

|                         |      |  |         |         |
|-------------------------|------|--|---------|---------|
| в том числе             |      |  |         |         |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 339,21  | 114,99  |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | 0,74    | 938,23  |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 2426,55 | 1760,53 |

**Таблица ТЕРс-01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором**

Измеритель: 10 м2

с01-03-004-01 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-03-004-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 20,6          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 20,6          |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                    | 10,3          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 10,3          |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                      |               |
| 101-1668                        | Рогожа                       | м2       | 72,59                | 10            |
| 101-9540                        | Цемент                       | т        | -                    | 0,224         |
| 408-9020                        | Песок                        | м3       | -                    | 0,318         |
| 411-0001                        | Вода                         | м3       | 54,83                | 0,161         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 20152,16      |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | 22196,6       |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | 5921,88       |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | 734,73        |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                      | 43083,49      |

**Таблица ТЕРс-01-03-005 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном**

Измеритель: 10 м2

с01-03-005-01 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                               | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-03-005-01 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                            |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                            |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                          | чел.-ч   | 467,68               | 6,52          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                          | чел.-ч   | 510,58               | 13,04         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                   | чел.час  | —                    | 3,26          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                            |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                     | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 3,26          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                            |          |                      |               |
| 101-9540                        | Цемент                                                                                     | т        | -                    | 0,29          |
| 102-0113                        | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3       | 22231,61             | 0,01          |
| 408-9020                        | Песок                                                                                      | м3       | -                    | 1             |
| 408-9080                        | Щебень                                                                                     | м3       | -                    | 1,17          |
| 411-0001                        | Вода                                                                                       | м3       | 54,83                | 0,193         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                            |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                            | руб.     |                      | 9707,24       |
| Эксплуатация машин              |                                                                                            | руб.     |                      | 7025,33       |
| в том числе                     |                                                                                            |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                            | руб.     |                      | 1874,3        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                            | руб.     |                      | 232,9         |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                            | руб.     |                      | 16965,47      |

**Таблица ТЕРс-01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов**

Измеритель: 10 м2

с01-03-006-01 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-03-006-01 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                          |         |                        |                 |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------|-----------------|
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда        | чел.-ч  | 510,58                 | 9,78            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда        | чел.-ч  | 574,94                 | 9,78            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов | чел.час | —                      | 3,26            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                          |         |                        |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы   | маш.-ч  | 2155,01<br>—<br>574,94 | 3,26            |
| <b>Материалы</b>                       |                          |         |                        |                 |
| 408-9080                               | Щебень                   | м3      | -                      | 0,51            |
| 413-9012                               | Камень                   | м3      | -                      | 0,6             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                          |         |                        |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                          |         | <b>руб.</b>            | <b>10616,39</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                          |         | <b>руб.</b>            | <b>7025,33</b>  |
| в том числе                            |                          |         |                        |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                          |         | <b>руб.</b>            | <b>1874,3</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                          |         | <b>руб.</b>            | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                          |         | <b>руб.</b>            | <b>17641,72</b> |

**Таблица ТЕРс-01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках**

Измеритель: 10 м лотка

с01-03-007-01 Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | с01-03-007-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                        |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                        |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68                 | 1,04           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                      | 0,26           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                        |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,26           |
| <b>Материалы</b>                       |                              |          |                        |                |
| 101-9540                               | Цемент                       | т        | -                      | 0,025          |
| 408-9020                               | Песок                        | м3       | -                      | 0,056          |
| 411-0001                               | Вода                         | м3       | 54,83                  | 0,0145         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                        |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>486,39</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>560,3</b>   |
| в том числе                            |                              |          |                        |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>149,48</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>0,8</b>     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>1047,49</b> |

**Таблица ТЕРс-01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную**

Измеритель: 10 м2

Группа: Очистка русел труб и малых мостов:

с01-03-008-01 от растительности  
с01-03-008-02 от наносов с отвозкой грунта тачками  
с01-03-008-03 от наносов с выноской грунта носилками

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | с01-03-008-01  | с01-03-008-02  | с01-03-008-03  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                        |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                        |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68                 | 2,8            | 2,96           | 3,52           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                      | 0,35           | 0,37           | 0,44           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                        |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,35           | 0,37           | 0,44           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                        |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>1309,5</b>  | <b>1384,33</b> | <b>1646,23</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>754,25</b>  | <b>797,35</b>  | <b>948,2</b>   |
| в том числе                            |                              |          |                        |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>201,23</b>  | <b>212,73</b>  | <b>252,97</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>            | <b>2063,75</b> | <b>2181,68</b> | <b>2594,43</b> |

**Таблица ТЕРс-01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов от наносов механизированным способом**

Измеритель: 100 м3

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-03-009-01 Очистка русел труб и малых мостов от наносов экскаватором на пневмоколесном ходу

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                               | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-03-009-01   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                            |          |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                            |          |                      |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                          | чел.-ч   | 467,68               | 47,44           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                   | чел.час  | -                    | 11,98           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                            |          |                      |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                     | маш.-ч   | 2155,01              | 5,93            |
|                                        |                                                                                                            |          | 574,94               |                 |
| 60337                                  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч   | 1941,05              | 6,05            |
|                                        |                                                                                                            |          | 660,75               |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                            |          |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                            | руб.     |                      | <b>22186,74</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                            | руб.     |                      | <b>24522,56</b> |
| в том числе                            |                                                                                                            |          |                      |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                            | руб.     |                      | <b>7406,93</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                            | руб.     |                      | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                            | руб.     |                      | <b>46709,3</b>  |

**Таблица ТЕРс-01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора**

Измеритель: 1000 м2

c01-03-010-01 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-03-010-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 7,2            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,9            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                      |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,9            |
|                                        |                              |          | 574,94               |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | руб.     |                      | <b>3367,3</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | руб.     |                      | <b>1939,51</b> |
| в том числе                            |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | руб.     |                      | <b>517,45</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | руб.     |                      | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | руб.     |                      | <b>5306,81</b> |

**Таблица ТЕРс-01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения**

Измеритель: 100 м

c01-03-011-01 Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-03-011-01   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                      |          |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                      |          |                      |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 467,68               | 4,1             |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58               | 4,1             |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94               | 4,1             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | -                    | 8,2             |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |          |                      |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01              | 4,1             |
|                                        |                                                                                                                      |          | 574,94               |                 |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68              | 4,1             |
|                                        |                                                                                                                      |          | 574,94               |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |          |                      |                 |
| 101-1292                               | Уайт-спирит                                                                                                          | т        | 125069,06            | 0,0023          |
| 101-1757                               | Ветошь                                                                                                               | кг       | 99,52                | 1,8             |
| 113-0021                               | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                                                                                   | т        | 135342,88            | 0,0065          |
| 113-0246                               | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                                   | т        | 152595,02            | 0,0094          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |          |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | руб.     |                      | <b>6368,12</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | руб.     |                      | <b>13200,73</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                      |          |                      |                 |

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Оплата труда машинистов | руб. | 4714,51  |
| Материальные ресурсы    | руб. | 2780,92  |
| Всего, прямые затраты   | руб. | 22349,77 |

**Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства**

**Таблица ТЕРс-01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков, дорожных буферов, световозвращающих флажков**

Измеритель: 100 шт.

Группа: Очистка и мойка водой из шланга:

c01-04-001-01 дорожных знаков и указателей

c01-04-001-02 сигнальных столбиков и тумб

Группа: Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки":

c01-04-001-03 площадь знака до 3 м2

c01-04-001-04 площадь знака более 3 м2

c01-04-001-05 Мойка осевых дорожных буферов с использованием оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щетки)

Группа: Мойка световозвращающих флажков:

c01-04-001-06 работа выполняется не одновременно с мойкой барьерного ограждения

c01-04-001-07 работа выполняется одновременно с мойкой барьерного ограждения

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-04-001-01 | c01-04-001-02 | c01-04-001-03 | c01-04-001-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                             | чел.-ч   | 467,68               | 10,25         | 7,97          |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 10,25         | 7,97          | 3,52          | 3,98          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 10,25         | 7,97          |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31    |               |               | 3,52          | 3,98          |
| <b>Материалы</b>                |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 411-0001                        | Вода                                                          | м3       | 54,83                | 1             | 1             | 3,1           | 5,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               |          | руб.                 | 4793,72       | 3727,41       | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                               |          | руб.                 | 19418,93      | 15099,4       | 10166,32      | 11494,88      |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               |          | руб.                 | 5893,14       | 4582,27       | 2718,53       | 3073,79       |
| Материальные ресурсы            |                                                               |          | руб.                 | 54,83         | 54,83         | 169,97        | 301,57        |
| Всего, прямые затраты           |                                                               |          | руб.                 | 24267,48      | 18881,64      | 10336,29      | 11796,45      |

**Продолжение:**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-04-001-05 | c01-04-001-06 | c01-04-001-07 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                      |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                             | чел.-ч   | 467,68               | 4,84          | 2,06          | 0,18          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 4,84          | 2,06          | 0,18          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                      |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    |               | 2,06          | 0,18          |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31    | 4,84          |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                               |          |                      |               |               |               |
| 411-0001                        | Вода                                                          | м3       | 54,83                | 1,94          | 0,035         | 0,035         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               |          | руб.                 | 2263,57       | 963,42        | 84,18         |
| Эксплуатация машин              |                                                               |          | руб.                 | 13978,69      | 3902,73       | 341,02        |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               |          | руб.                 | 3737,98       | 1184,38       | 103,49        |
| Материальные ресурсы            |                                                               |          | руб.                 | 106,37        | 1,92          | 1,92          |
| Всего, прямые затраты           |                                                               |          | руб.                 | 16348,63      | 4868,07       | 427,12        |

**Таблица ТЕРс-01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков**

Измеритель: 100 шт.

Группа: Окраска щитков дорожных знаков:

c01-04-002-01 километровых

c01-04-002-02 запрещающих, предписывающих, предупреждающих

c01-04-002-03 указательных площадью до 1 кв.м

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-04-002-04 указательных площадью свыше 1 кв.м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-04-002-01 | c01-04-002-02 | c01-04-002-03 | c01-04-002-04 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                  | чел.-ч   | 467,68                 | 20,92         | 28,32         | 50,46         | 74,16         |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                  | чел.-ч   | 510,58                 | 20,92         | 28,32         | 50,46         | 74,16         |
| 2                               | Затраты труда машинистов           | чел.час  | —                      | 10,46         | 14,16         | 25,23         | 32,08         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы             | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 10,46         | 14,16         | 25,23         | 32,08         |
| <b>Материалы</b>                |                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 101-1292                        | Уайт-спирит                        | т        | 125069,06              | 0,0006        | 0,0064        | 0,0064        | 0,008         |
| 113-0021                        | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т        | 135342,88              | 0,0008        | 0,00965       | 0,01          | 0,015         |
| 113-0246                        | Эмаль ПФ-115 серая                 | т        | 152595,02              | 0,0052        | 0,0127        | 0,02          | 0,03          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                    |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                    | руб.     |                        | 20465,2       | 27704,32      | 49363         | 72547,76      |
| Эксплуатация машин              |                                    | руб.     |                        | 22541,4       | 30514,94      | 54370,9       | 69132,72      |
| в том числе                     |                                    |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                    | руб.     |                        | 6013,87       | 8141,15       | 14505,74      | 18444,08      |
| Материальные ресурсы            |                                    | руб.     |                        | 976,81        | 4044,46       | 5205,77       | 7608,55       |
| Всего, прямые затраты           |                                    | руб.     |                        | 43983,41      | 62263,72      | 108939,67     | 149289,03     |

**Таблица ТЕРс-01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков**

Измеритель: 100 шт.

c01-04-003-01 Окраска стоек дорожных знаков

c01-04-003-02 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-04-003-01 | c01-04-003-02 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                        |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                        |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68                 | 14,42         | 21,64         |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58                 | 14,42         | 21,64         |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                      | 7,21          | 10,82         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                        |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 7,21          | 10,82         |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                        |               |               |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая           | кг       | 184,27                 | 12            | 27,4          |
| 113-8029                        | Эмаль ПФ-115 цветная         | кг       | 162,89                 | 2,72          | 1,72          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                        |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                        | 14106,51      | 21169,55      |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                        | 15537,62      | 23317,21      |
| в том числе                     |                              |          |                        |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                        | 4145,32       | 6220,85       |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                        | 2654,3        | 5329,17       |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                        | 32298,43      | 49815,93      |

**Таблица ТЕРс-01-04-004 Замена дорожных знаков**

Измеритель: 100 шт.

Группа: Замена щитков дорожных знаков:

c01-04-004-01 на стойках

c01-04-004-02 на рамных опорах

Группа: Замена указателей и знаков индивидуального проектирования:

c01-04-004-03 на стойках

c01-04-004-04 на рамных опорах

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-04-004-01 | c01-04-004-02 | c01-04-004-03 | c01-04-004-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58                 | 28,43         | 68,2          | 91,46         | 110           |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                      | 28,43         | 34,1          | 45,73         | 110           |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 28,43         |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                                            |             |                                       |                  |                  |                  |     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 21140                                  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                                                                 | маш.-ч      | 2200,01<br>660,75<br>1479,2<br>574,94 |                  |                  | 45,73            | 55  |
| 31001                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                                                   | маш.-ч      | 574,94                                |                  | 34,1             |                  | 55  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                                            |             |                                       |                  |                  |                  |     |
| 101-2039                               | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм                                                                                      | кг          | 149,29                                | 13               | 13               | 24               | 24  |
| 101-4323                               | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7       | шт.         | 2844,84                               | 100              | 100              |                  |     |
| 101-4329                               | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт.         | 6419,43                               |                  |                  | 100              | 100 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                                            |             |                                       |                  |                  |                  |     |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> | <b>14515,79</b>                       | <b>34821,56</b>  | <b>46697,65</b>  | <b>56163,8</b>   |     |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> | <b>61266,93</b>                       | <b>50440,72</b>  | <b>100606,46</b> | <b>202356,55</b> |     |
| в том числе                            |                                                                                                                                            |             |                                       |                  |                  |                  |     |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> | <b>16345,54</b>                       | <b>19605,45</b>  | <b>30216,1</b>   | <b>67962,95</b>  |     |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> | <b>286424,77</b>                      | <b>286424,77</b> | <b>645525,96</b> | <b>645525,96</b> |     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> | <b>362207,49</b>                      | <b>371687,05</b> | <b>792830,07</b> | <b>904046,31</b> |     |

**Таблица ТЕРс-01-04-005 Замена стоек дорожных знаков**

Измеритель: 100 шт.

c01-04-005-01 Замена стоек дорожных знаков с установкой старого знака

c01-04-005-02 Замена стоек дорожных знаков с установкой нового знака

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                                         | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-04-005-01    | c01-04-005-02    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                                      |             |                   |                  |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                                      |             |                   |                  |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                                                    | чел.-ч      | 467,68            | 135,44           | 149,86           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                                    | чел.-ч      | 510,58            | 135,44           | 149,86           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                                             | чел.час     | -                 | 67,72            | 74,93            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                                      |             |                   |                  |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 67,72            | 74,93            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                                      |             |                   |                  |                  |
| 101-2039                               | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм                                                                                | кг          | 149,29            |                  | 13               |
| 101-4323                               | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 | шт.         | 2844,84           |                  | 100              |
| 101-9540                               | Цемент                                                                                                                               | т           | -                 | 2,059            | 2,059            |
| 110-9180                               | Стойки металлические (оцинкованные)                                                                                                  | шт.         | -                 | 100              | 100              |
| 408-9020                               | Песок                                                                                                                                | м3          | -                 | 3,47             | 3,47             |
| 408-9080                               | Щебень                                                                                                                               | м3          | -                 | 3,76             | 3,76             |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                                                 | м3          | 54,83             | 1,301            | 1,301            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                                      |             |                   |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                   | <b>132495,53</b> | <b>146602,04</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                   | <b>145937,28</b> | <b>161474,9</b>  |
| в том числе                            |                                                                                                                                      |             |                   |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                   | <b>38934,94</b>  | <b>43080,25</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                   | <b>71,33</b>     | <b>286496,1</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                   | <b>278504,14</b> | <b>594573,04</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-006 Установка дорожных знаков**

Измеритель: 100 шт.

Группа: Установка:

c01-04-006-01 дорожных знаков на металлических стойках

c01-04-006-02 дополнительных щитков дорожных знаков

c01-04-006-03 информационно-указательных знаков на металлических стойках

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-04-006-01 | c01-04-006-02 | c01-04-006-03 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 88,76         |               | 159,8         |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 88,76         | 19,78         | 159,8         |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                 | 44,38         | 19,78         | 79,9          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                   |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                                            |             |                   |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                                                     | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 44,38            | 19,78            | 79,9             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                                            |             |                   |                  |                  |                  |
| 101-2039                               | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм                                                                                      | кг          | 149,29            | 26               | 26               | 52               |
| 101-4323                               | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7       | шт.         | 2844,84           | 100              | 100              |                  |
| 101-4329                               | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт.         | 6419,43           |                  |                  | 100              |
| 101-9540                               | Цемент                                                                                                                                     | т           | -                 | 2,059            |                  | 4,12             |
| 110-9180                               | Стойки металлические (оцинкованные)                                                                                                        | шт.         | -                 | 100              |                  | 200              |
| 201-0856                               | Хомуты стальные                                                                                                                            | кг          | 87,4              | 48               | 48               | 96               |
| 408-9020                               | Песок                                                                                                                                      | м3          | -                 | 3,47             |                  | 6,94             |
| 408-9080                               | Щебень                                                                                                                                     | м3          | -                 | 3,76             |                  | 7,52             |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                                                       | м3          | 54,83             | 1,3              |                  | 1,6              |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                                            |             |                   |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>86830,36</b>  | <b>10099,27</b>  | <b>156325,95</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>95639,34</b>  | <b>42626,1</b>   | <b>172185,3</b>  |
| в том числе                            |                                                                                                                                            |             |                   |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>25515,84</b>  | <b>11372,31</b>  | <b>45937,71</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>292632,02</b> | <b>292560,74</b> | <b>658184,21</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>475101,72</b> | <b>345286,11</b> | <b>986695,46</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков, дорожных буферов**

Измеритель: 100 шт.

- c01-04-007-01 Замена старых сигнальных столбиков новыми железобетонными
- c01-04-007-02 Установка железобетонных сигнальных столбиков
- c01-04-007-03 Замена старых сигнальных столбиков новыми пластиковыми
- c01-04-007-04 Установка пластиковых сигнальных столбиков
- c01-04-007-05 Замена осевых дорожных буферов
- c01-04-007-06 Установка осевых дорожных буферов

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                             | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-04-007-01    | c01-04-007-02    | c01-04-007-03    | c01-04-007-04    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                          |             |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                          |             |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                        | чел.-ч      | 467,68            | 83,44            | 67,98            | 61,8             | 46,36            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                        | чел.-ч      | 510,58            | 83,44            | 67,98            | 61,8             | 46,36            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                        | чел.-ч      | 574,94            | 25,75            | 25,75            |                  |                  |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                 | чел.час     | -                 | 41,72            | 33,99            | 30,9             | 23,18            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                          |             |                   |                  |                  |                  |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                   | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 41,72            | 33,99            | 30,9             | 23,18            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                          |             |                   |                  |                  |                  |                  |
| 101-1292                               | Уайт-спирит                                                              | т           | 125069,06         | 0,0002           | 0,0002           |                  |                  |
| 101-1561                               | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ                            | т           | 49329,01          | 0,06             | 0,06             |                  |                  |
| 101-1579                               | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м2     | 773490,1          | 0,000832         | 0,000832         |                  |                  |
| 101-2777                               | Столбики сигнальные дорожные пластиковые                                 | шт.         | 401,56            |                  |                  | 100              | 100              |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                                       | кг          | 184,27            | 27,4             | 27,4             |                  |                  |
| 113-8029                               | Эмаль ПФ-115 цветная                                                     | кг          | 162,89            | 1,72             | 1,72             |                  |                  |
| 403-1213                               | Столбики сигнальные железобетонные СС-1                                  | м3          | 51862,89          | 3,3              | 3,3              |                  |                  |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                          |             |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>96430,72</b>  | <b>81306,82</b>  | <b>60456,47</b>  | <b>45352,13</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>89907,02</b>  | <b>73248,79</b>  | <b>66589,81</b>  | <b>49953,13</b>  |
| в том числе                            |                                                                          |             |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>23986,5</b>   | <b>19542,21</b>  | <b>17765,65</b>  | <b>13327,11</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>180105</b>    | <b>180105</b>    | <b>40156</b>     | <b>40156</b>     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>366442,74</b> | <b>334660,61</b> | <b>167202,28</b> | <b>135461,26</b> |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                   |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-04-007-05 | c01-04-007-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 65,2          | 57,9          |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                 | 16,49         | 10,98         |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Машины и механизмы              |                                                                            |        |                   |            |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                     | маш.-ч | 2155,01<br>574,94 | 5,49       | 3,66       |
| 21140                           | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 2200,01<br>660,75 | 11         | 7,32       |
| Материалы                       |                                                                            |        |                   |            |            |
| 101-1818                        | Крошка резиновая                                                           | кг     | 41,79             | 50000      | 50000      |
| 101-2777Д                       | Буферы дорожные осевые с маской                                            | шт.    | 16469,58          | 100        | 100        |
| Стоимостные показатели          |                                                                            |        |                   |            |            |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                            | руб.   |                   | 30492,74   | 27078,67   |
| Эксплуатация машин              |                                                                            | руб.   |                   | 36031,11   | 23991,41   |
| в том числе                     |                                                                            |        |                   |            |            |
| Оплата труда машинистов         |                                                                            | руб.   |                   | 10424,67   | 6940,97    |
| Материальные ресурсы            |                                                                            | руб.   |                   | 3736458    | 3736458    |
| Всего, прямые затраты           |                                                                            | руб.   |                   | 3802981,85 | 3787528,08 |

**Таблица ТЕРс-01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта**

Измеритель: 100 м

- c01-04-008-01 Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга
- c01-04-008-02 Очистка ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин
- c01-04-008-03 Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником
- c01-04-008-04 Очистка поверхности ограждения от пыли и грязи с подноской воды ведрами
- c01-04-008-05 Очистка световозвращающих элементов (катафотов) от пыли и грязи щеткой, кистью или ветошью
- c01-04-008-06 Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-04-008-01 | c01-04-008-02 | c01-04-008-03 | c01-04-008-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                               |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                             | чел.-ч   | 467,68            | 0,61          |               | 0,88          | 1,2           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                 | 0,61          | 0,04          | 0,11          | 0,15          |
| Машины и механизмы              |                                                               |          |                   |               |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94 | 0,61          |               |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31 |               | 0,04          |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                        | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94 |               |               | 0,11          | 0,15          |
| Материалы                       |                                                               |          |                   |               |               |               |               |
| 411-0001                        | Вода                                                          | м3       | 54,83             | 0,2           | 0,2           |               |               |
| Стоимостные показатели          |                                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               | руб.     |                   | 285,28        | -             | 411,56        | 561,22        |
| Эксплуатация машин              |                                                               | руб.     |                   | 1155,66       | 115,53        | 237,05        | 323,25        |
| в том числе                     |                                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               | руб.     |                   | 350,71        | 30,89         | 63,24         | 86,24         |
| Материальные ресурсы            |                                                               | руб.     |                   | 10,97         | 10,97         | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                               | руб.     |                   | 1451,91       | 126,5         | 648,61        | 884,47        |

| Продолжение:                    |                              |          |                   |               |               |  |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-04-008-05 | c01-04-008-06 |  |
| Норма расхода ресурсов          |                              |          |                   |               |               |  |
| Трудовые ресурсы                |                              |          |                   |               |               |  |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 0,24          | 4,96          |  |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                 | 0,03          | 0,62          |  |
| Машины и механизмы              |                              |          |                   |               |               |  |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94 | 0,03          | 0,62          |  |
| Стоимостные показатели          |                              |          |                   |               |               |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                   | 112,24        | 2319,69       |  |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                   | 64,65         | 1336,11       |  |
| в том числе                     |                              |          |                   |               |               |  |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                   | 17,25         | 356,46        |  |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                   | -             | -             |  |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                   | 176,89        | 3655,8        |  |

**Таблица ТЕРс-01-04-009 Окраска металлического барьерного ограждения эмалью**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 100 м

- c01-04-009-01 Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью  
c01-04-009-02 Окрашивание дефектных мест оцинкованного криволинейного бруса с одной стороны эмалью  
c01-04-009-03 Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью  
c01-04-009-04 Окрашивание дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат       | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-04-009-01   | c01-04-009-02   | c01-04-009-03   | c01-04-009-04   |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                  | чел.-ч      | 467,68                 | 4,94            | 6,86            | 7,4             | 8,9             |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                  | чел.-ч      | 510,58                 | 4,94            | 6,86            | 7,4             | 8,9             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов           | чел.час     | —                      | 2,47            | 3,43            | 3,7             | 4,45            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы             | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 2,47            | 3,43            | 3,7             | 4,45            |
| <b>Материалы</b>                       |                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| 101-1292                               | Уайт-спирит                        | т           | 125069,06              |                 | 0,0022          |                 | 0,0033          |
| 101-1757                               | Ветошь                             | кг          | 99,52                  | 0,15            | 0,15            | 0,23            | 0,23            |
| 113-0021                               | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т           | 135342,88              |                 | 0,00584         |                 | 0,00876         |
| 113-0246                               | Эмаль ПФ-115 серая                 | т           | 152595,02              | 0,0071          | 0,00624         | 0,0129          | 0,0113          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>4832,6</b>   | <b>6710,86</b>  | <b>7239,12</b>  | <b>8706,51</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>5322,87</b>  | <b>7391,68</b>  | <b>7973,54</b>  | <b>9589,79</b>  |
| в том числе                            |                                    |             |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>1420,1</b>   | <b>1972,04</b>  | <b>2127,28</b>  | <b>2558,48</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>1098,35</b>  | <b>2032,68</b>  | <b>1991,37</b>  | <b>3345,54</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>11253,82</b> | <b>16135,22</b> | <b>17204,03</b> | <b>21641,84</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень**

Измеритель: 100 м

Группа: Нанесение вертикальной разметки:

- c01-04-010-01 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение  
c01-04-010-02 2.5 на железобетонное барьерное ограждение  
c01-04-010-03 2.7 на бордюрный камень

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-04-010-01  | c01-04-010-02  | c01-04-010-03  |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                        |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                        |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68                 | 2,88           | 2,88           | 3,2            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч      | 510,58                 | 2,88           | 2,88           | 3,2            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | —<br>—                 | 1,44           | 1,44           | 1,6            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                        |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 1,44           | 1,44           | 1,6            |
| <b>Материалы</b>                       |                              |             |                        |                |                |                |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая           | кг          | 184,27                 | 4,56           | 8,13           | 6,86           |
| 113-8029                               | Эмаль ПФ-115 цветная         | кг          | 162,89                 | 2,54           | 5,13           | 2,86           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                        |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>2817,39</b> | <b>2817,39</b> | <b>3130,43</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>3103,21</b> | <b>3103,21</b> | <b>3448,02</b> |
| в том числе                            |                              |             |                        |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>827,91</b>  | <b>827,91</b>  | <b>919,9</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>1254,01</b> | <b>2333,74</b> | <b>1729,96</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>7174,61</b> | <b>8254,34</b> | <b>8308,41</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения**

Измеритель: 100 м

- c01-04-011-01 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-04-011-01 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 38,87         |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 12,96         |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 38,87         |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —<br>—               | 25,92         |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                      |               |

|                                        |                                                                                               |        |                   |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                        | маш.-ч | 2155,01<br>574,94 | 12,96            |
| 21140                                  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                    | маш.-ч | 2200,01<br>660,75 | 12,96            |
| 40202                                  | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 635,33<br>-       | 12,96            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                               |        |                   |                  |
| 101-1513                               | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                  | т      | 216179,04         | 0,00154          |
| 101-9660                               | Болты с гайками                                                                               | кг     | -                 | 28,6             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                               |        |                   |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                               |        | <b>руб.</b>       | <b>47143,76</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                               |        | <b>руб.</b>       | <b>64674,94</b>  |
| в том числе                            |                                                                                               |        |                   |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                               |        | <b>руб.</b>       | <b>16014,54</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                               |        | <b>руб.</b>       | <b>332,92</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                               |        | <b>руб.</b>       | <b>112151,62</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-012 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения**

Измеритель: 100 м

с01-04-012-01 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения на металлических стойках

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-04-012-01    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                               |          |                      |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                               |          |                      |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                             | чел.-ч   | 467,68               | 70,03            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                             | чел.-ч   | 510,58               | 9,46             |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                             | чел.-ч   | 574,94               | 15,41            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                      | чел.час  | -<br>-               | 30,82            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                               |          |                      |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                        | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 15,41            |
| 21140                                  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                    | маш.-ч   | 2200,01<br>660,75    | 15,41            |
| 40202                                  | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч   | 635,33<br>-          | 9,46             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                               |          |                      |                  |
| 101-1513                               | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                  | т        | 216179,04            | 0,00154          |
| 101-9312                               | Металлоконструкции барьерного ограждения оцинкованные                                         | м        | -                    | 100              |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                               |          |                      |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>46441,54</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>73121,08</b>  |
| в том числе                            |                                                                                               |          |                      |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>19041,98</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>332,92</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>119895,54</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения**

Измеритель: 100 м

с01-04-013-01 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                                               | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-04-013-01 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                                            |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                                            |          |                      |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                                          | чел.-ч   | 467,68               | 49,54         |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                                                          | чел.-ч   | 510,58               | 29,15         |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                                                          | чел.-ч   | 574,94               | 40,79         |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                                   | чел.час  | -<br>-               | 49,54         |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                                            |          |                      |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы                                                     | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 29,15         |
| 21140                         | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч   | 2200,01<br>660,75    | 20,39         |
| <b>Материалы</b>              |                                                                            |          |                      |               |
| 101-0787                      | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг                                         | т        | 104028,52            | 0,0302        |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                    |             |       |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|------------------|
| 101-9540                               | Цемент                             | т           | -     | 0,798            |
| 101-9660                               | Болты с гайками                    | кг          | -     | 47               |
| 403-9022                               | Конструкции сборные железобетонные | м3          | -     | 3,39             |
| 403-9032                               | Столбы железобетонные              | м3          | -     | 3,73             |
| 408-9020                               | Песок                              | м3          | -     | 1,79             |
| 411-0001                               | Вода                               | м3          | 54,83 | 0,46             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                    |             |       |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                    | <b>руб.</b> |       | <b>61504,08</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                    | <b>руб.</b> |       | <b>107676,75</b> |
| в том числе                            |                                    |             |       |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                    | <b>руб.</b> |       | <b>30232,19</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                    | <b>руб.</b> |       | <b>3166,88</b>   |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                    | <b>руб.</b> |       | <b>172347,71</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-014 Окраска тросового ограждения**

Измеритель: 100 м

c01-04-014-01 Окраска металлических частей тросового ограждения

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-04-014-01   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68               | 4,87            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч      | 510,58               | 4,87            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | -                    | 4,87            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                      |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01              | 4,87            |
|                                        |                              |             | 574,94               |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                              |             |                      |                 |
| 113-0246                               | Эмаль ПФ-115 серая           | т           | 152595,02            | 0,00687         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>4764,13</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>10494,9</b>  |
| в том числе                            |                              |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>2799,96</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>1048,33</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>16307,36</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-015 Замена и натяжение троса тросового ограждения**

Измеритель: 100 м ограждения

c01-04-015-01 Замена троса тросового ограждения

c01-04-015-02 Натяжение троса тросового ограждения

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                                                                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-04-015-01    | c01-04-015-02  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                                                                           |             |                      |                  |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                                                                           |             |                      |                  |                |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                                                                         | чел.-ч      | 510,58               | 5,56             |                |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                         | чел.-ч      | 574,94               | 5,56             | 2,8            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                  | чел.час     | -                    | 2,78             | 0,7            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                                                                           |             |                      |                  |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                                                                                    | маш.-ч      | 2155,01              | 2,78             | 0,7            |
|                                        |                                                                                                                                                                           |             | 574,94               |                  |                |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                                                                           |             |                      |                  |                |
| 101-0787                               | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг                                                                                                                                        | т           | 104028,52            | 0,258            |                |
| 508-0142                               | Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м        | 4790,18              | 21,4             |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                                                                           |             |                      |                  |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>6035,49</b>   | <b>1609,83</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>5990,93</b>   | <b>1508,51</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                                                                           |             |                      |                  |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>1598,33</b>   | <b>402,46</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>129349,21</b> | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>141375,63</b> | <b>3118,34</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора**

Измеритель: 1000 м2

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|               |                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c01-04-016-01 | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную                                    |
| c01-04-016-02 | Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.     |
| c01-04-016-03 | Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. |
| c01-04-016-04 | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. |

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-04-016-01 | c01-04-016-02 | c01-04-016-03 | c01-04-016-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                           |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                           |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч   | 467,68            | 11,34         |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                 | 1,89          | 0,2           | 0,17          | 0,27          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                           |          |                   |               |               |               |               |
| 10409                           | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч   | 1059,57<br>510,58 |               |               |               | 0,27          |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                 | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94 |               | 0,2           |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                             | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31 |               |               | 0,17          |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                    | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94 | 1,89          |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                           |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                           |          | руб.              | 5303,49       | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                                                           |          | руб.              | 4072,97       | 378,91        | 490,99        | 286,08        |
| в том числе                     |                                                                                           |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                           |          | руб.              | 1086,64       | 114,99        | 131,29        | 137,86        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                           |          | руб.              | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                           |          | руб.              | 9376,46       | 378,91        | 490,99        | 286,08        |

**Таблица ТЕРс-01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов**

Измеритель: 100 м2

Группа: Очистка и мойка:

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| c01-04-017-01 | автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов |
| c01-04-017-02 | внешней поверхности надземных пешеходных переходов          |

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-04-017-01 | c01-04-017-02 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                   |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                   |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68            | 0,94          | 1,7           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                 | 0,47          | 1,7           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                   |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94 | 0,47          | 0,85          |
| 31001                           | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                  | маш.-ч   | 1479,2<br>574,94  |               | 0,85          |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                   |               |               |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3       | 54,83             | 0,2           | 0,2           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                   |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.              | 439,62        | 795,06        |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.              | 890,43        | 2867,67       |
| в том числе                     |                                                           |          |                   |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.              | 270,22        | 977,4         |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.              | 10,97         | 10,97         |
| Всего, прямые затраты           |                                                           |          | руб.              | 1341,02       | 3673,7        |

**Таблица ТЕРс-01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей**

Измеритель: 100 м2

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c01-04-018-01 | Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультom эмалью |
| c01-04-018-02 | Побелка автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультom         |

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-04-018-01 | c01-04-018-02 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 3,62          | 4,02          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 3,62          | 4,02          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                |             |                        |                 |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                       | чел.час     | —<br>—                 | 1,81            | 2,01           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                |             |                        |                 |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                         | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 1,81            | 2,01           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                |             |                        |                 |                |
| 101-0628                               | Олифа комбинированная, марки К-3               | т           | 152910,44              |                 | 0,00127        |
| 113-0246                               | Эмаль ПФ-115 серая                             | т           | 152595,02              | 0,0394          |                |
| 405-0253                               | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т           | 21048,01               |                 | 0,0191         |
| 411-0001                               | Вода                                           | м3          | 54,83                  |                 | 0,127          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                |             |                        |                 |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>3541,3</b>   | <b>3932,61</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>3900,57</b>  | <b>4331,57</b> |
| в том числе                            |                                                |             |                        |                 |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>1040,64</b>  | <b>1155,63</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>6012,24</b>  | <b>603,18</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>13454,11</b> | <b>8867,36</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхности железобетонных ограждений**

Измеритель: 100 м2

Группа: Заделка трещин, раковин и сколов:

c01-04-019-01 стен железобетонных или оштукатуренных автопавильонов

c01-04-019-02 поверхности железобетонных ограждений

c01-04-019-03 Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                  | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-04-019-01    | c01-04-019-02    | c01-04-019-03    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                               |             |                        |                  |                  |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                               |             |                        |                  |                  |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                             | чел.-ч      | 467,68                 | 75               | 77,24            | 70,5             |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                             | чел.-ч      | 510,58                 | 75               | 77,24            | 70,5             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                      | чел.час     | —<br>—                 | 37,5             | 38,62            | 35,25            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                               |             |                        |                  |                  |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                        | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 37,5             | 38,62            | 35,25            |
| 40202                                  | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч      | 635,33<br>—<br>—       |                  |                  | 70,5             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                               |             |                        |                  |                  |                  |
| 101-1513                               | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                  | т           | 216179,04              |                  |                  | 0,0023           |
| 101-1668                               | Рогожа                                                                                        | м2          | 72,59                  | 100              | 100              |                  |
| 101-9350                               | Сталь листовая                                                                                | т           | —                      |                  |                  | 1,601            |
| 101-9540                               | Цемент                                                                                        | т           | —                      | 2,24             | 2,24             |                  |
| 408-9020                               | Песок                                                                                         | м3          | —                      | 3,18             | 3,18             |                  |
| 411-0001                               | Вода                                                                                          | м3          | 54,83                  | 1,61             | 1,61             |                  |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                               |             |                        |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                               | <b>руб.</b> |                        | <b>73369,5</b>   | <b>75560,8</b>   | <b>68967,33</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                               | <b>руб.</b> |                        | <b>80812,88</b>  | <b>83226,49</b>  | <b>120754,87</b> |
| в том числе                            |                                                                                               |             |                        |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                               | <b>руб.</b> |                        | <b>21560,25</b>  | <b>22204,18</b>  | <b>20266,64</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                               | <b>руб.</b> |                        | <b>7347,28</b>   | <b>7347,28</b>   | <b>497,21</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                               | <b>руб.</b> |                        | <b>161529,66</b> | <b>166134,57</b> | <b>190219,41</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-020 Исправление и замена бортовых камней**

Измеритель: 100 м

c01-04-020-01 Исправление бортовых камней

c01-04-020-02 Замена бортовых камней

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-04-020-01 | c01-04-020-02 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                        |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                        |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68                 | 30,39         | 33,3          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58                 | 30,39         | 33,3          |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —<br>—                 | 10,13         | 11,1          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                        |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 10,13         | 11,1          |
| <b>Материалы</b>              |                              |          |                        |               |               |
| 101-9540                      | Цемент                       | т        | —                      | 0,639         | 0,639         |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                    |             |          |                 |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
| 403-0051                               | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3          | 17014,26 |                 | 5,4              |
| 408-9020                               | Песок                              | м3          | -        | 1,43            | 1,43             |
| 411-0001                               | Вода                               | м3          | 54,83    | 0,371           | 0,371            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                    |             |          |                 |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                    | <b>руб.</b> |          | <b>29729,32</b> | <b>32576,06</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                    | <b>руб.</b> |          | <b>21830,25</b> | <b>23920,61</b>  |
| в том числе                            |                                    |             |          |                 |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                    | <b>руб.</b> |          | <b>5824,14</b>  | <b>6381,83</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                    | <b>руб.</b> |          | <b>20,34</b>    | <b>91897,35</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                    | <b>руб.</b> |          | <b>51579,91</b> | <b>148394,02</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-021 Очистка тротуаров**

Измеритель: 1000 м2

Группа: Очистка тротуаров:

c01-04-021-01 механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

c01-04-021-02 вручную

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-04-021-01 | c01-04-021-02  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                           |             |                      |               |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                           |             |                      |               |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч      | 467,68               |               | 19,6           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час     | -                    | 0,11          | 2,45           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                           |             |                      |               |                |
| 10409                                  | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч      | 1059,57<br>510,58    | 0,11          |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                    | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    |               | 2,45           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                           |             |                      |               |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>      | <b>9166,53</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>116,55</b> | <b>5279,77</b> |
| в том числе                            |                                                                                           |             |                      |               |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>56,16</b>  | <b>1408,6</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>116,55</b> | <b>14446,3</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров**

Измеритель: 100 м2

c01-04-022-01 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                 | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-04-022-01   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                              |             |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                              |             |                      |                 |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда                            | чел.-ч      | 429,06               | 6,47            |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                            | чел.-ч      | 467,68               | 12,95           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                            | чел.-ч      | 510,58               | 12,95           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                            | чел.-ч      | 574,94               | 6,47            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                     | чел.час     | -                    | 12,94           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                              |             |                      |                 |
| 120901                                 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч      | 1168,4<br>574,94     | 6,47            |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                       | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 6,47            |
| <b>Материалы</b>                       |                                              |             |                      |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                   | т           | 44290,9              | 0,07            |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                       | т           | -                    | 6,89            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                              |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                              | <b>руб.</b> |                      | <b>19164,35</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                              | <b>руб.</b> |                      | <b>21502,46</b> |
| в том числе                            |                                              |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                              | <b>руб.</b> |                      | <b>7439,72</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                              | <b>руб.</b> |                      | <b>3100,36</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                              | <b>руб.</b> |                      | <b>43767,17</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-023 Ремонт скамеек**

Измеритель: 1 шт.

c01-04-023-01 Ремонт деревянных скамеек

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                 | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-04-023-01 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                            | чел.-ч   | 467,68               | 0,44          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                     | чел.час  | -                    | 0,11          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                              |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,11          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                              |          |                      |               |
| 101-1805                        | Гвозди строительные                                                                          | т        | 94408,75             | 0,00034       |
| 102-0108                        | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3       | 22231,61             | 0,02          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                              |          | руб.                 | 205,78        |
| Эксплуатация машин              |                                                                                              |          | руб.                 | 237,05        |
| в том числе                     |                                                                                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                              |          | руб.                 | 63,24         |
| Материальные ресурсы            |                                                                                              |          | руб.                 | 476,73        |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                              |          | руб.                 | 919,56        |

**Таблица ТЕРс-01-04-024 Окрашивание скамеек**

Измеритель: 1 шт.

Группа: Окрашивание скамеек:

с01-04-024-01 за один раз

с01-04-024-02 за два раза

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-04-024-01 | с01-04-024-02 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 1,24          | 2,32          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 1,24          | 2,32          |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,62          | 1,16          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,62          | 1,16          |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                      |               |               |
| 113-8029                        | Эмаль ПФ-115 цветная         | кг       | 162,89               | 1,7           | 2,89          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 1213,04       | 2269,56       |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | 1336,11       | 2499,81       |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              |          | руб.                 | 356,46        | 666,93        |
| Материальные ресурсы            |                              |          | руб.                 | 276,91        | 470,75        |
| Всего, прямые затраты           |                              |          | руб.                 | 2826,06       | 5240,12       |

**Таблица ТЕРс-01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки**

Измеритель: 100 шт.

с01-04-025-01 Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики

Группа: Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки:

с01-04-025-02 простое изображение

с01-04-025-03 изображение средней сложности

с01-04-025-04 сложное изображение

с01-04-025-05 Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-04-025-01 | с01-04-025-02 | с01-04-025-03 | с01-04-025-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 25,76         | 25            | 47            | 52            |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 6,44          | 6,25          | 11,75         | 13            |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 6,44          | 6,25          | 11,75         | 13            |
| <b>Материалы</b>              |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1292                      | Уайт-спирит                  | т        | 125069,06            | 0,0002        | 0,00097       | 0,00042       | 0,00111       |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                                                          |         |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 101-1579                        | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м2 | 773490,1 | 0,000832 | 0,007    | 0,003    | 0,008    |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                          |         |          |          |          |          |          |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                          | руб.    |          | 14810,45 | 14373,5  | 27022,18 | 29896,88 |
| Эксплуатация машин              |                                                                          | руб.    |          | 13878,26 | 13468,81 | 25321,37 | 28015,13 |
| в том числе                     |                                                                          |         |          |          |          |          |          |
| Оплата труда машинистов         |                                                                          | руб.    |          | 3702,61  | 3593,38  | 6755,55  | 7474,22  |
| Материальные ресурсы            |                                                                          | руб.    |          | 668,56   | 5535,75  | 2373     | 6326,75  |
| Всего, прямые затраты           |                                                                          | руб.    |          | 29357,27 | 33378,06 | 54716,55 | 64238,76 |

|                                 |                                                                          |          |                            | Продолжение:  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                             | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.       | с01-04-025-05 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                                          |          |                            |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                                          |          |                            |               |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                        | чел.-ч   | 574,94                     | 25,76         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                 | чел.час  | -<br>_____<br>-            | 6,44          |
| Машины и механизмы              |                                                                          |          |                            |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                   | маш.-ч   | 2155,01<br>_____<br>574,94 | 6,44          |
| Материалы                       |                                                                          |          |                            |               |
| 101-1292                        | Уайт-спирит                                                              | т        | 125069,06                  | 0,00015       |
| 101-1579                        | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м2  | 773490,1                   | 0,000443      |
| Стоимостные показатели          |                                                                          |          |                            |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                          | руб.     |                            | 14810,45      |
| Эксплуатация машин              |                                                                          | руб.     |                            | 13878,26      |
| в том числе                     |                                                                          |          |                            |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                          | руб.     |                            | 3702,61       |
| Материальные ресурсы            |                                                                          | руб.     |                            | 361,42        |
| Всего, прямые затраты           |                                                                          | руб.     |                            | 29050,13      |

**Таблица ТЕРс-01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении**

Измеритель: 100 шт.

- с01-04-026-01 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение
- с01-04-026-02 Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении
- с01-04-026-03 Установка световозвращающих флажков на барьерном ограждении
- с01-04-026-04 Замена световозвращающих флажков на барьерном ограждении

|                                 |                                                       |          |                   |               |               |               |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                          | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-04-026-01 | с01-04-026-02 | с01-04-026-03 | с01-04-026-04 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                       |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                       |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                     | чел.-ч   | 574,94            | 13,76         | 19,3          | 14,6          | 19,58         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                              | чел.час  | —                 | 3,44          | 9,65          | 8,87          | 13,62         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                       |          |                   |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94 | 3,44          | 9,65          | 3,65          | 9,79          |
| 330206                          | Дрели электрические                                   | маш.-ч   | 5,92<br>—         |               |               | 5,22          | 3,83          |
| 40101                           | Электростанции передвижные 2 кВт                      | маш.-ч   | 723,2<br>574,94   |               |               | 5,22          | 3,83          |
| <b>Материалы</b>                |                                                       |          |                   |               |               |               |               |
| 101-2039                        | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг       | 149,29            |               |               | 12            | 6             |
| 101-2776                        | Элементы светоотражающие на барьерные ограждения      | шт.      | 173,64            | 100           | 100           |               |               |
| 101-2776Д                       | Флажки световозвращающие на барьерные ограждения      | шт.      | 1050,93           |               |               | 100           | 100           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                       |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                       | руб.     |                   | 7911,17       | 11096,34      | 8394,12       | 11257,33      |
| Эксплуатация машин              |                                                       | руб.     |                   | 7413,23       | 20795,85      | 11671,79      | 23890,08      |
| в том числе                     |                                                       |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                       | руб.     |                   | 1977,79       | 5548,17       | 5099,72       | 7830,68       |
| Материальные ресурсы            |                                                       | руб.     |                   | 17364         | 17364         | 106884,48     | 105988,74     |
| Всего, прямые затраты           |                                                       | руб.     |                   | 32688,4       | 49256,19      | 126950,39     | 141136,15     |

**Таблица ТЕРс-01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 1 светильник

Группа: Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

c01-04-027-01 1 лампа  
c01-04-027-02 2 лампы

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                          | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-04-027-01  | c01-04-027-02  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                       |          |                      |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                       |          |                      |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                     | чел.-ч   | 467,68               | 0,31           | 0,42           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                     | чел.-ч   | 574,94               | 0,31           | 0,42           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                              | чел.час  | -                    | 0,31           | 0,42           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                       |          |                      |                |                |
| 31001                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м              | маш.-ч   | 1479,2               | 0,31           | 0,42           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                       |          |                      |                |                |
| 509-0678                               | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт.   | 3759,61              | 0,102          | 0,204          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                       |          |                      |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>323,21</b>  | <b>437,9</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>458,55</b>  | <b>621,26</b>  |
| в том числе                            |                                                       |          |                      |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>178,23</b>  | <b>241,47</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>383,48</b>  | <b>766,96</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>1165,24</b> | <b>1826,12</b> |

**Таблица ТЕРс-01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения**

Измеритель: 1 светильник

c01-04-028-01 Замена светильников на опорах наружного освещения

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                          | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-04-028-01  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                       |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                       |          |                      |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                     | чел.-ч   | 467,68               | 1,72           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                     | чел.-ч   | 574,94               | 1,72           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                              | чел.час  | -                    | 0,8            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                       |          |                      |                |
| 31001                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м              | маш.-ч   | 1479,2               | 0,8            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                       |          |                      |                |
| 101-2039                               | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг       | 149,29               | 0,04           |
| 509-9042                               | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами    | шт.      | -                    | 1              |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                       |          |                      |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>1793,31</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>1183,36</b> |
| в том числе                            |                                                       |          |                      |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>459,95</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>5,97</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                       |          | <b>руб.</b>          | <b>2982,64</b> |

**Раздел 5. Зимнее содержание**

**Таблица ТЕРс-01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями**

Измеритель: 10 км вала

c01-05-001-01 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля

c01-05-001-02 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-001-01   | c01-05-001-02   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |                 |                 |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 7,07            | 10,91           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |                 |                 |
| 121902                                 | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные | маш.-ч   | 4706,76              | 7,07            | 10,91           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>33276,79</b> | <b>51350,75</b> |
| в том числе                            |                                             |          |                      |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>4671,5</b>   | <b>7208,78</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                              |             |  |                 |                 |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Всего, прямые затраты</b> | <b>руб.</b> |  | <b>33276,79</b> | <b>51350,75</b> |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|

**Таблица ТЕРс-01-05-002 Очистка дорог от снега комбинированными дорожными машинами**

Измеритель: 10000 М2

Группа: Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины:

- c01-05-002-01 мощностью менее 210 л.с.
- c01-05-002-02 мощностью от 210 до 270 л.с.

Группа: Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины:

- c01-05-002-03 мощностью менее 210 л.с.
- c01-05-002-04 мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-002-01 | c01-05-002-02 | c01-05-002-03 | c01-05-002-04  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                      |               |               |               |                |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 0,33          | 0,25          | 0,47          | 0,4            |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                      |               |               |               |                |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53              | 0,33          |               | 0,47          |                |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 574,94               |               | 0,25          |               | 0,4            |
|                                 |                                                               |          | 2888,16              |               |               |               |                |
|                                 |                                                               |          | 772,31               |               |               |               |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |                |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               |          | руб.                 | -             | -             | -             | -              |
| Эксплуатация машин              |                                                               |          | руб.                 | 625,19        | 722,04        | 890,43        | 1155,26        |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |               |               |               |                |
| Оплата труда машинистов         |                                                               |          | руб.                 | 189,73        | 193,08        | 270,22        | 308,92         |
| Материальные ресурсы            |                                                               |          | руб.                 | -             | -             | -             | -              |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>625,19</b> | <b>722,04</b> | <b>890,43</b> | <b>1155,26</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-003 Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами**

Измеритель: 10 км обочины

Группа: Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами:

- c01-05-003-01 мощностью менее 210 л.с.
- c01-05-003-02 мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-003-01  | c01-05-003-02 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                      |                |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                      |                |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 0,8            | 0,34          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                      |                |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53              | 0,8            |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 574,94               |                | 0,34          |
|                                 |                                                               |          | 2888,16              |                |               |
|                                 |                                                               |          | 772,31               |                |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                      |                |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               |          | руб.                 | -              | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                               |          | руб.                 | 1515,62        | 981,97        |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |                |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               |          | руб.                 | 459,95         | 262,59        |
| Материальные ресурсы            |                                                               |          | руб.                 | -              | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>1515,62</b> | <b>981,97</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-004 Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора**

Измеритель: 10000 М2

c01-05-004-01 Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-004-01 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                             |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                             |          |                      |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                    | чел.час  | -                    | 0,44          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                             |          |                      |               |
| 10411                           | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч   | 2672,73              | 0,44          |
|                                 |                                                                                             |          | 823,8                |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                             |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                             |          | руб.                 | -             |

|                         |      |  |        |
|-------------------------|------|--|--------|
| Эксплуатация машин      | руб. |  | 1176   |
| в том числе             |      |  |        |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 362,47 |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | -      |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 1176   |

**Таблица ТЕРс-01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора**

Измеритель: 10 км обочины

с01-05-005-01 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-005-01 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                             |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                             |          |                      |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                    | чел.час  | -                    | 0,77          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                             |          |                      |               |
| 10411                           | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч   | 2672,73<br>823,8     | 0,77          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                             |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                             | руб.     |                      | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                                                             | руб.     |                      | 2058          |
| в том числе                     |                                                                                             |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                             | руб.     |                      | 634,33        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                             | руб.     |                      | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                             | руб.     |                      | 2058          |

**Таблица ТЕРс-01-05-006 Очистка дорог от снега автогрейдерами**

Измеритель: 10000 М2

Группа: Очистка дороги от снега средними автогрейдерами:

с01-05-006-01 снег уплотненный до 300 мм

с01-05-006-02 снег рыхлый до 500 мм

с01-05-006-03 снег уплотненный до 500 мм

Группа: Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами:

с01-05-006-04 снег рыхлый до 500 мм

с01-05-006-05 снег уплотненный до 500 мм

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-006-01 | с01-05-006-02 | с01-05-006-03 | с01-05-006-04 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                      | чел.час  | -                    | 0,85          | 0,39          | 1,2           | 0,52          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 120202                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)  | маш.-ч   | 2696,08<br>772,31    | 0,85          | 0,39          | 1,2           |               |
| 120203                          | Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч   | 4206,97<br>879,57    |               |               |               | 0,52          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.     |                      | 2291,67       | 1051,47       | 3235,3        | 2187,62       |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.     |                      | 656,46        | 301,2         | 926,77        | 457,38        |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.     |                      | 2291,67       | 1051,47       | 3235,3        | 2187,62       |

**Продолжение:**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-006-05 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                               |          |                      |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                      | чел.час  | -                    | 1             |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |
| 120203                          | Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч   | 4206,97<br>879,57    | 1             |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     |                      | -             |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.     |                      | 4206,97       |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.     |                      | 879,57        |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                       |      |  |         |
|-----------------------|------|--|---------|
| Материальные ресурсы  | руб. |  | -       |
| Всего, прямые затраты | руб. |  | 4206,97 |

**Таблица ТЕРс-01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерными**

Измеритель: 10 км вала

с01-05-007-01 Уборка снежных валов автогрейдерными

Группа: Очистка обочин от снега средними автогрейдерными с использованием бокового отвала:

с01-05-007-02 снег рыхлый

с01-05-007-03 снег уплотненный

Группа: Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерными с использованием бокового отвала:

с01-05-007-04 снег рыхлый

с01-05-007-05 снег уплотненный

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-007-01 | с01-05-007-02 | с01-05-007-03 | с01-05-007-04 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                      | чел.час  | -                    | 1,6           | 0,68          | 2,2           | 0,91          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 120202                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)  | маш.-ч   | 2696,08              | 1,6           | 0,68          | 2,2           |               |
|                                 |                                               |          | 772,31               |               |               |               |               |
| 120203                          | Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч   | 4206,97              |               |               |               | 0,91          |
|                                 |                                               |          | 879,57               |               |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.     |                      | 4313,73       | 1833,33       | 5931,38       | 3828,34       |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.     |                      | 1235,7        | 525,17        | 1699,08       | 800,41        |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.     |                      | 4313,73       | 1833,33       | 5931,38       | 3828,34       |

| <b>Продолжение:</b>             |                                               |          |                      |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-007-05 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                               |          |                      |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                      | чел.час  | -                    | 1,8           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |
| 120203                          | Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч   | 4206,97              | 1,8           |
|                                 |                                               |          | 879,57               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     |                      | -             |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.     |                      | 7572,55       |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.     |                      | 1583,23       |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.     |                      | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.     |                      | 7572,55       |

**Таблица ТЕРс-01-05-008 Очистка дорог и полосы отвода от снега бульдозерами**

Измеритель: 10000 М2

Группа: Очистка дороги от снега бульдозерами:

с01-05-008-01 80 л.с.

с01-05-008-02 108 л.с.

Группа: Сдвигание снега с откосов и в полосе отвода бульдозерами:

с01-05-008-03 80 л.с.

с01-05-008-04 108 л.с.

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                                          | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-008-01 | с01-05-008-02 | с01-05-008-03 | с01-05-008-04 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                                       |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                                       |          |                      |               |               |               |               |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                              | чел.час  | -                    | 2,33          | 1,63          | 2,68          | 1,87          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                                       |          |                      |               |               |               |               |
| 70148                         | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)  | маш.-ч   | 2005,42              | 2,33          |               | 2,68          |               |
|                               |                                                                       |          | 660,75               |               |               |               |               |
| 70149                         | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч   | 2498,42              |               | 1,63          |               | 1,87          |
|                               |                                                                       |          | 772,31               |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Стоимостные показатели          |      |         |         |         |         |   |
|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. | -       | -       | -       | -       | - |
| Эксплуатация машин              | руб. | 4672,63 | 4072,42 | 5374,53 | 4672,05 |   |
| в том числе                     |      |         |         |         |         |   |
| Оплата труда машинистов         | руб. | 1539,55 | 1258,87 | 1770,81 | 1444,22 |   |
| Материальные ресурсы            | руб. | -       | -       | -       | -       |   |
| Всего, прямые затраты           | руб. | 4672,63 | 4072,42 | 5374,53 | 4672,05 |   |

**Таблица ТЕРс-01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами**

Измеритель: 10 км вала

Группа: Уборка снежных валов бульдозерами:

с01-05-009-01 80 л.с.

с01-05-009-02 108 л.с.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                          | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-05-009-01 | с01-05-009-02 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                                                       |          |                   |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                       |          |                   |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                              | чел.час  | -                 | 4,1           | 2,9           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                       |          |                   |               |               |
| 70148                           | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)  | маш.-ч   | 2005,42           | 4,1           |               |
|                                 |                                                                       |          | 660,75            |               |               |
| 70149                           | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч   | 2498,42           |               | 2,9           |
|                                 |                                                                       |          | 772,31            |               |               |
| Стоимостные показатели          |                                                                       |          |                   |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                                                  |          |                   | -             | -             |
| Эксплуатация машин              | руб.                                                                  |          |                   | 8222,22       | 7245,42       |
| в том числе                     |                                                                       |          |                   |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                                                  |          |                   | 2709,08       | 2239,7        |
| Материальные ресурсы            | руб.                                                                  |          |                   | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                                                  |          |                   | 8222,22       | 7245,42       |

**Таблица ТЕРс-01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом**

Измеритель: 10000 М2

Группа: Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов:

с01-05-010-01 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.

с01-05-010-02 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Группа: Распределение жидких противогололедных материалов:

с01-05-010-03 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.

с01-05-010-04 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Группа: Распределение твердых хлоридов:

с01-05-010-05 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.

с01-05-010-06 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                         | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-05-010-01 | с01-05-010-02 | с01-05-010-03 | с01-05-010-04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                             | чел.час  | -                 | 0,72          | 0,32          | 0,18          | 0,15          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.            | маш.-ч   | 1894,53           | 0,64          |               | 0,18          |               |
|                                 |                                                                      |          | 574,94            |               |               |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.        | маш.-ч   | 2888,16           |               | 0,24          |               | 0,15          |
|                                 |                                                                      |          | 772,31            |               |               |               |               |
| 31811                           | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч   | 1330,65           | 0,08          | 0,08          |               |               |
|                                 |                                                                      |          | 574,94            |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| 101-9709                        | Противогололедные материалы                                          |          | -                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Стоимостные показатели          |                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                                                 |          | -                 | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              | руб.                                                                 |          | 1318,95           | 799,61        | 341,02        | 433,22        |               |
| в том числе                     |                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                                                 |          | 413,96            | 231,35        | 103,49        | 115,85        |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                                                 |          | -                 | -             | -             | -             |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                                                 |          | 1318,95           | 799,61        | 341,02        | 433,22        |               |

| Продолжение: |                              |          |                   |               |               |  |
|--------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Шифр         | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-05-010-05 | с01-05-010-06 |  |

| Норма расхода ресурсов          |                                                                      |         |                        |        |        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|--------|
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                      |         |                        |        |        |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                             | чел.час | —<br>—<br>—            | 0,51   | 0,18   |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                      |         |                        |        |        |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.            | маш.-ч  | 1894,53<br>—<br>574,94 | 0,5    |        |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.        | маш.-ч  | 2888,16<br>—<br>772,31 |        | 0,17   |
| 31811                           | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч  | 1330,65<br>—<br>574,94 | 0,01   | 0,01   |
| <b>Материалы</b>                |                                                                      |         |                        |        |        |
| 101-9709                        | Противогололедные материалы                                          |         | —                      | 0      | 0      |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                      |         |                        |        |        |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                      | руб.    | —                      | —      | —      |
| Эксплуатация машин              |                                                                      | руб.    |                        | 960,57 | 504,29 |
| в том числе                     |                                                                      |         |                        |        |        |
| Оплата труда машинистов         |                                                                      | руб.    |                        | 293,22 | 137,04 |
| Материальные ресурсы            |                                                                      | руб.    |                        | —      | —      |
| Всего, прямые затраты           |                                                                      | руб.    |                        | 960,57 | 504,29 |

**Таблица ТЕРс-01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами**

Измеритель: 10 км расстояния доставки

Группа: Доставка противогололедных материалов к месту распределения:

c01-05-011-01 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.

c01-05-011-02 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-05-011-01 | c01-05-011-02 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                        |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                        |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | —<br>—<br>—            | 0,6           | 0,62          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                        |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53<br>—<br>574,94 | 0,6           |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16<br>—<br>772,31 |               | 0,62          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                        |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               | руб.     |                        | —             | —             |
| Эксплуатация машин              |                                                               | руб.     |                        | 1136,72       | 1790,66       |
| в том числе                     |                                                               |          |                        |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               | руб.     |                        | 344,96        | 478,83        |
| Материальные ресурсы            |                                                               | руб.     |                        | —             | —             |
| Всего, прямые затраты           |                                                               | руб.     |                        | 1136,72       | 1790,66       |

**Таблица ТЕРс-01-05-012 Устройство снежных валов и траншей**

Измеритель: 10 км

c01-05-012-01 Устройство траншей в снегу бульдозерами

c01-05-012-02 Устройство снежных валов бульдозерами

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                          | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-05-012-01 | c01-05-012-02 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                       |          |                        |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                       |          |                        |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                              | чел.час  | —<br>—<br>—            | 3,96          | 5,7           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                       |          |                        |               |               |
| 70149                           | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч   | 2498,42<br>—<br>772,31 | 3,96          | 5,7           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                       |          |                        |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                       | руб.     |                        | —             | —             |
| Эксплуатация машин              |                                                                       | руб.     |                        | 9893,74       | 14240,99      |
| в том числе                     |                                                                       |          |                        |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                       | руб.     |                        | 3058,35       | 4402,17       |
| Материальные ресурсы            |                                                                       | руб.     |                        | —             | —             |
| Всего, прямые затраты           |                                                                       | руб.     |                        | 9893,74       | 14240,99      |

**Таблица ТЕРс-01-05-013 Установка, перестановка и уборка снегозащитных планочных щитов**

Измеритель: 100 шт.

с01-05-013-01 Установка и уборка планочных щитов на кольях.  
с01-05-013-02 Перестановка щитов.

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-013-01  | с01-05-013-02   |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |                |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |                |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 20,4           | 37,38           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 3,4            | 6,23            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                      |                |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 3,4            | 6,23            |
|                                        |                              |          | 574,94               |                |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |                |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>9540,67</b> | <b>17481,88</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>7327,03</b> | <b>13425,71</b> |
| в том числе                            |                              |          |                      |                |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>1954,8</b>  | <b>3581,88</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>16867,7</b> | <b>30907,59</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов**

Измеритель: 100 шт.

с01-05-014-01 Ремонт снегозащитных планочных щитов

**Группа: Изготовление снегозащитных планочных щитов:**

с01-05-014-02 тип I (2x2 м)  
с01-05-014-03 тип II (1,5x2 м)  
с01-05-014-04 тип III (2x2 м)  
с01-05-014-05 тип IV (1,5x2 м)

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                   | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-014-01   | с01-05-014-02    | с01-05-014-03   | с01-05-014-04   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                              | чел.-ч   | 467,68               | 11,56           | 29,77            | 29,77           | 29,77           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                              | чел.-ч   | 510,58               | 6,06            | 7,73             | 7,73            | 7,73            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| 101-1805                               | Гвозди строительные                                            | т        | 94408,75             | 0,0031          | 0,0132           | 0,0109          | 0,0076          |
| 102-0306                               | Планки хвойных пород<br>неантисептированные для снеговых щитов | м3       | 26016,97             | 1,0015          | 4,006            | 2,984           | 2,962           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                |          | <b>руб.</b>          | <b>8500,5</b>   | <b>17869,62</b>  | <b>17869,62</b> | <b>17869,62</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| в том числе                            |                                                                |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                |          | <b>руб.</b>          | <b>26348,66</b> | <b>105470,18</b> | <b>78663,69</b> | <b>77779,77</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                |          | <b>руб.</b>          | <b>34849,16</b> | <b>123339,8</b>  | <b>96533,31</b> | <b>95649,39</b> |

|                                 |                                                             |          |                      | Продолжение:  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-014-05 |  |
| Норма расхода ресурсов          |                                                             |          |                      |               |  |
| Трудовые ресурсы                |                                                             |          |                      |               |  |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                           | чел.-ч   | 467,68               | 29,77         |  |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                           | чел.-ч   | 510,58               | 7,73          |  |
| Материалы                       |                                                             |          |                      |               |  |
| 101-1805                        | Гвозди строительные                                         | т        | 94408,75             | 0,00716       |  |
| 102-0306                        | Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов | м3       | 26016,97             | 2,314         |  |
| Стоимостные показатели          |                                                             |          |                      |               |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                             | руб.     |                      | 17869,62      |  |
| Эксплуатация машин              |                                                             | руб.     |                      | -             |  |
| в том числе                     |                                                             |          |                      |               |  |
| Оплата труда машинистов         |                                                             | руб.     |                      | -             |  |
| Материальные ресурсы            |                                                             | руб.     |                      | 60879,24      |  |
| Всего, прямые затраты           |                                                             | руб.     |                      | 78748,86      |  |

**Таблица ТЕРс-01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех**

Измеритель: 100 шт.

с01-05-015-01 Заготовка указательных вех из жердей  
с01-05-015-02 Изготовление указательных вех со светоотражающими элементами  
с01-05-015-03 Установка указательных вех в снег  
с01-05-015-04 Установка указательных вех в грунт

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-05-015-05 Уборка указательных вех

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                   | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-05-015-01 | c01-05-015-02   | c01-05-015-03 | c01-05-015-04  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                |             |                        |               |                 |               |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                |             |                        |               |                 |               |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                              | чел.-ч      | 467,68                 | 1,28          |                 | 0,92          | 1,92           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                              | чел.-ч      | 574,94                 |               | 38,11           |               |                |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                       | чел.час     | —                      | 0,16          |                 | 0,23          | 0,48           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                |             |                        |               |                 |               |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                         | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,16          |                 | 0,23          | 0,48           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                |             |                        |               |                 |               |                |
| 101-1579                               | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом                       | 1000 м2     | 773490,1               |               | 0,004           |               |                |
| 102-0085                               | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3          | 24329,59               |               | 0,6             |               |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                |             |                        |               |                 |               |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>598,63</b> | <b>21910,96</b> | <b>430,27</b> | <b>897,95</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>344,8</b>  | <b>-</b>        | <b>495,65</b> | <b>1034,4</b>  |
| в том числе                            |                                                                                                |             |                        |               |                 |               |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>91,99</b>  | <b>-</b>        | <b>132,24</b> | <b>275,97</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>-</b>      | <b>17691,71</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                | <b>руб.</b> |                        | <b>943,43</b> | <b>39602,67</b> | <b>925,92</b> | <b>1932,35</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-05-015-05  |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                        |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                        |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68                 | 1,04           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | —<br>—                 | 0,26           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                        |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,26           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                        |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>486,39</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>560,3</b>   |
| в том числе                            |                              |             |                        |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>149,48</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>1046,69</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб**

Измеритель: 10 ТРУБ

Группа: Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб:

c01-05-016-01 диаметр отверстия до 1 м2

c01-05-016-02 диаметр отверстия до 2 м2

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-05-016-01  | c01-05-016-02  |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                        |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                        |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68                 | 7,36           | 12,48          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | —<br>—                 | 0,92           | 1,56           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                        |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,92           | 1,56           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                        |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>3442,12</b> | <b>5836,65</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>1982,61</b> | <b>3361,82</b> |
| в том числе                            |                              |             |                        |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>528,94</b>  | <b>896,91</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>5424,73</b> | <b>9198,47</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 100 шт.

c01-05-017-01 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                               | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-017-01 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                            |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                            |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                          | чел.-ч   | 467,68               | 19,48         |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                          | чел.-ч   | 510,58               | 13,91         |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                            |          |                      |               |
| 101-1805                        | Гвозди строительные                                                                        | т        | 94408,75             | 0,012         |
| 102-0113                        | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3       | 22231,61             | 7,05          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                            |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                            | руб.     |                      | 16212,57      |
| Эксплуатация машин              |                                                                                            | руб.     |                      | -             |
| в том числе                     |                                                                                            |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                            | руб.     |                      | -             |
| Материальные ресурсы            |                                                                                            | руб.     |                      | 157865,76     |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                            | руб.     |                      | 174078,33     |

**Таблица ТЕРс-01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда**

Измеритель: 10 м отверстия

c01-05-018-01 Очистка отверстий труб от снега и льда.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-018-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 2,72          |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,34          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,34          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 1272,09       |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | 732,7         |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | 195,48        |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                      | 2004,79       |

**Таблица ТЕРс-01-05-019 Очистка дорожных знаков, дорожных буферов и световозвращающих флажков от снега и грязи**

Измеритель: 100 шт.

Группа: Очистка от снега и грязи:

c01-05-019-01 дорожных знаков вручную.

c01-05-019-02 дорожных знаков с применением оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щеткой)

c01-05-019-03 осевых буферов вручную

c01-05-019-04 световозвращающих флажков вручную (одновременно с очисткой барьерного ограждения)

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-019-01 | c01-05-019-02 | c01-05-019-03 | c01-05-019-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                             | чел.-ч   | 467,68               | 3,68          | 3,29          | 7,84          | 0,32          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 0,46          | 3,29          | 0,98          | 0,04          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31    |               | 3,29          |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                        | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,46          |               | 0,98          | 0,04          |
| <b>Материалы</b>                |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1757                        | Ветошь                                                        | кг       | 99,52                |               |               | 0,5           | 0,1           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               | руб.     |                      | 1721,06       | 1538,67       | 3666,61       | 149,66        |
| Эксплуатация машин              |                                                               | руб.     |                      | 991,3         | 9502,05       | 2111,91       | 86,2          |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               | руб.     |                      | 264,47        | 2540,9        | 563,44        | 23            |
| Материальные ресурсы            |                                                               | руб.     |                      | -             | -             | 49,76         | 9,95          |
| Всего, прямые затраты           |                                                               | руб.     |                      | 2712,36       | 11040,72      | 5828,28       | 245,81        |

**Таблица ТЕРс-01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения**

Измеритель: 100 шт.

с01-05-020-01 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения.

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-020-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 4,48           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,56           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                      |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,56           |
|                                        |                              |          | 574,94               |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>2095,21</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>1206,81</b> |
| в том числе                            |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>321,97</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>3302,02</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега**

Измеритель: 1000 М

с01-05-021-01 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную

с01-05-021-02 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи с применением оборудования комбинированных дорожных машин боковой щеткой

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-021-01  | с01-05-021-02 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                               |          |                      |                |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                               |          |                      |                |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                             | чел.-ч   | 467,68               | 8,24           |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.час  | -                    | 1,03           | 0,17          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                               |          |                      |                |               |
| 121342                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16              |                | 0,17          |
|                                        |                                                               |          | 772,31               |                |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                        | маш.-ч   | 2155,01              | 1,03           |               |
|                                        |                                                               |          | 574,94               |                |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                               |          |                      |                |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>3853,68</b> | <b>-</b>      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>2219,66</b> | <b>490,99</b> |
| в том числе                            |                                                               |          |                      |                |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>592,19</b>  | <b>131,29</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>6073,34</b> | <b>490,99</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения**

Измеритель: 1000 М

с01-05-022-01 Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

с01-05-022-02 Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдером с навесным оборудованием

с01-05-022-03 Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдером с навесным оборудованием

с01-05-022-04 Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                                                                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-05-022-01 | с01-05-022-02 | с01-05-022-03 | с01-05-022-04 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                                                           | чел.-ч   | 467,68               | 20,24         |               |               |               |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                                                    | чел.час  | -                    | 2,53          | 1,82          | 0,23          | 0,59          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 010411Д                       | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч   | 1388,88              |               |               |               | 0,59          |
|                               |                                                                                             |          | 823,8                |               |               |               |               |
| 120202                        | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                                | маш.-ч   | 2696,08              |               | 1,82          | 0,23          |               |
|                               |                                                                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                        |             |                   |                 |                |               |               |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 2,53            |                |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                        |             |                   |                 |                |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>9465,84</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>5452,18</b>  | <b>4906,87</b> | <b>620,1</b>  | <b>819,44</b> |
| в том числе                            |                        |             |                   |                 |                |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>1454,6</b>   | <b>1405,6</b>  | <b>177,63</b> | <b>486,04</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>14918,02</b> | <b>4906,87</b> | <b>620,1</b>  | <b>819,44</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей**

Измеритель: 1000 м2

c01-05-023-01 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную.

c01-05-023-02 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-05-023-01   | c01-05-023-02 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                           |             |                      |                 |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                           |             |                      |                 |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч      | 467,68               | 30,32           |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час     | -                    | 3,79            | 0,15          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                           |             |                      |                 |               |
| 10409                                  | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч      | 1059,57<br>510,58    |                 | 0,15          |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                    | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 3,79            |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                           |             |                      |                 |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>14180,06</b> | <b>-</b>      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>8167,49</b>  | <b>158,94</b> |
| в том числе                            |                                                                                           |             |                      |                 |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>2179,02</b>  | <b>76,59</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>22347,55</b> | <b>158,94</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда**

Измеритель: 1000 м2

c01-05-024-01 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда.

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-05-024-01   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68               | 31,32           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | -                    | 5,22            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                      |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 5,22            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>14647,74</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>11249,15</b> |
| в том числе                            |                              |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>3001,19</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>25896,89</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-025 Прокопка канав в снегу, очистка от снега и льда кюветов, русел труб и малых мостов**

Измеритель: 10 м3

c01-05-025-01 Прокопка канав или траншей в снегу вручную

c01-05-025-02 Выколка льда и обледенелого снега из кюветов

**Группа: Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами вместимостью ковша:**

c01-05-025-03 0,25 м3

c01-05-025-04 0,4 м3

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-025-01 | c01-05-025-02 | c01-05-025-03 | c01-05-025-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 1,52          | 8,96          |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                            |             |         |               |                |                |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                   | чел.час     | -       |               |                | 0,74           | 0,45           |
|                                        |                                                                                                            |             | -       |               |                |                |                |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                            |             |         |               |                |                |                |
| 60337                                  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч      | 1941,05 |               |                | 0,74           |                |
|                                        |                                                                                                            |             | 660,75  |               |                |                |                |
| 60338                                  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3  | маш.-ч      | 2407,48 |               |                |                | 0,45           |
|                                        |                                                                                                            |             | 660,75  |               |                |                |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                            |             |         |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                            | <b>руб.</b> |         | <b>710,87</b> | <b>4190,41</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                            | <b>руб.</b> |         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>1436,38</b> | <b>1083,37</b> |
| в том числе                            |                                                                                                            |             |         |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                            | <b>руб.</b> |         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>488,96</b>  | <b>297,34</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                            | <b>руб.</b> |         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                            | <b>руб.</b> |         | <b>710,87</b> | <b>4190,41</b> | <b>1436,38</b> | <b>1083,37</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега**

Измеритель: 100 м2

с01-05-026-01 Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-05-026-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                   |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                   |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 9,08           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                   |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>4246,53</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>-</b>       |
| в том числе                            |                              |          |                   |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>4246,53</b> |

**Таблица ТЕРс-01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда**

Измеритель: 1000 м2

с01-05-027-01 Очистка лестничных сходов от снега и льда

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-05-027-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                   |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                   |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 42,8           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                 | 5,35           |
|                                        |                              |          | -                 |                |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                   |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01           | 5,35           |
|                                        |                              |          | 574,94            |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                   |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>20016,7</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>11529,3</b> |
| в том числе                            |                              |          |                   |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>3075,93</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>       | <b>31546</b>   |

**Таблица ТЕРс-01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную**

Измеритель: 1000 м2

с01-05-028-01 Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха

с01-05-028-02 Россыпь песка вручную на лестничных сходах

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-05-028-01 | с01-05-028-02 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 2,56          | 2,88          |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                 | 0,32          | 0,36          |
|                               |                              |          | -                 |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                   |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01           | 0,32          | 0,36          |
|                               |                              |          | 574,94            |               |               |
| <b>Материалы</b>              |                              |          |                   |               |               |
| 408-9020                      | Песок                        | м3       | -                 | 0,2           | 0,2           |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Стоимостные показатели          |      |  |         |         |
|---------------------------------|------|--|---------|---------|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. |  | 1197,26 | 1346,92 |
| Эксплуатация машин              | руб. |  | 689,6   | 775,8   |
| в том числе                     |      |  |         |         |
| Оплата труда машинистов         | руб. |  | 183,98  | 206,98  |
| Материальные ресурсы            | руб. |  | -       | -       |
| Всего, прямые затраты           | руб. |  | 1886,86 | 2122,72 |

**Таблица ТЕРс-01-05-029 Приготовление пескосоляной смеси**

Измеритель: 100 т

Группа: Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов:

c01-05-029-01 10%

c01-05-029-02 20%

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                          | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-029-01 | c01-05-029-02 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                       |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                       |          |                      |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                              | чел.час  | -                    | 3,07          | 3,07          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                       |          |                      |               |               |
| 70149                           | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч   | 2498,42<br>772,31    | 3,07          | 3,07          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                       |          |                      |               |               |
| 101-2318Д                       | Натрий хлористый технический карьерный                                | т        | 12401,69             | 10            | 20            |
| 408-9020                        | Песок                                                                 | м3       | -                    | 60            | 53,33         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                       |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                                                  |          |                      | -             | -             |
| Эксплуатация машин              | руб.                                                                  |          |                      | 7670,15       | 7670,15       |
| в том числе                     |                                                                       |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                                                  |          |                      | 2370,99       | 2370,99       |
| Материальные ресурсы            | руб.                                                                  |          |                      | 124016,9      | 248033,8      |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                                                  |          |                      | 131687,05     | 255703,95     |

**Таблица ТЕРс-01-05-030 Установка, уборка, наполнение и очистка от снега ящиков для противогололедных материалов**

Измеритель: 100 шт.

c01-05-030-01 Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов

c01-05-030-02 Наполнение ящиков противогололедными материалами

c01-05-030-03 Очистка от снега ящиков для противогололедных материалов

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-030-01 | c01-05-030-02 | c01-05-030-03 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 23,42         | 25,12         | 8,16          |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    |               | 3,14          | 1,02          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    |               | 3,14          | 1,02          |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                      |               |               |               |
| 408-9020                        | Песок                        | м3       | -                    |               | 0,254         |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                         |          |                      | 10953,07      | 11748,12      | 3816,27       |
| Эксплуатация машин              | руб.                         |          |                      | -             | 6766,73       | 2198,11       |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                         |          |                      | -             | 1805,31       | 586,44        |
| Материальные ресурсы            | руб.                         |          |                      | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           | руб.                         |          |                      | 10953,07      | 18514,85      | 6014,38       |

**Таблица ТЕРс-01-05-031 Ремонт и окрашивание ящиков для противогололедных материалов**

Измеритель: 100 шт.

c01-05-031-01 Окрашивание ящиков для противогололедных материалов

c01-05-031-02 Ремонт деревянных ящиков для противогололедных материалов

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-05-031-01 | c01-05-031-02 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 15,55         | 22,5          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 70,81         | 22,5          |
| <b>Материалы</b>              |                              |          |                      |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                |             |          |                 |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| 101-1805                               | Гвозди строительные                                                                            | т           | 94408,75 |                 | 0,00712         |
| 102-0085                               | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3          | 24329,59 |                 | 0,906           |
| 102-0113                               | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта     | м3          | 22231,61 |                 | 1,64            |
| 113-8029                               | Эмаль ПФ-115 цветная                                                                           | кг          | 162,89   | 142             |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                |             |          |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                | <b>руб.</b> |          | <b>43426,59</b> | <b>22010,85</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                | <b>руб.</b> |          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| в том числе                            |                                                                                                |             |          |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                | <b>руб.</b> |          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                | <b>руб.</b> |          | <b>23130,38</b> | <b>59174,64</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                | <b>руб.</b> |          | <b>66556,97</b> | <b>81185,49</b> |

**Раздел 6. Дорожная разметка**

**Таблица ТЕРс-01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

**Измеритель: 1 км разметки**

**Группа: Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:**

- c01-06-001-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-001-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-001-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-001-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-001-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-001-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-001-07 1,12

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-06-001-01  | c01-06-001-02  | c01-06-001-03  | c01-06-001-04  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68            | 0,85           | 0,85           | 0,85           | 0,92           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58            | 0,85           | 0,85           | 0,85           | 0,92           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч      | 574,94            | 0,85           | 0,85           | 0,85           | 0,92           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | -                 | 0,85           | 0,85           | 0,85           | 0,92           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34            | 0,85           | 0,85           | 0,85           | 0,92           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т           | 504785,8          | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74          | 0,025          | 0,0375         | 0,05           | 0,05           |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | -                 | 66,6           | 99,1           | 132            | 132            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>1320,22</b> | <b>1320,22</b> | <b>1320,22</b> | <b>1428,94</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>699,84</b>  | <b>699,84</b>  | <b>699,84</b>  | <b>757,47</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>561,64</b>  | <b>561,64</b>  | <b>561,64</b>  | <b>607,89</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>2008,17</b> | <b>2810,34</b> | <b>3612,52</b> | <b>3612,52</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>4028,23</b> | <b>4830,4</b>  | <b>5632,58</b> | <b>5798,93</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-06-001-05 | c01-06-001-06 | c01-06-001-07 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                   |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                   |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68            | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58            | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч      | 574,94            | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | -                 | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                   |               |               |               |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34            | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                   |               |               |               |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т           | 504785,8          | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74          | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | -                 | 197           | 262           | 262           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                   |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>1599,8</b> | <b>1599,8</b> | <b>1506,6</b> |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |         |         |         |
|-------------------------|------|--|---------|---------|---------|
| Эксплуатация машин      | руб. |  | 848,04  | 848,04  | 798,64  |
| в том числе             |      |  |         |         |         |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 680,57  | 680,57  | 640,93  |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | 5216,86 | 6821,2  | 6821,2  |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 7664,7  | 9269,04 | 9126,44 |

**Таблица ТЕРс-01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:

- c01-06-002-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-002-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-002-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-002-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-002-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-002-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-002-07 1,12

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-002-01 | c01-06-002-02 | c01-06-002-03 | c01-06-002-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 0,85          | 0,85          | 0,85          | 0,92          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 0,85          | 0,85          | 0,85          | 0,92          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94                | 0,85          | 0,85          | 0,85          | 0,92          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                     | 0,85          | 0,85          | 0,85          | 0,92          |
|                                 |                                             |          | -                     |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,85          | 0,85          | 0,85          | 0,92          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8              | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                     | 81,6          | 122           | 162           | 162           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                  | 1320,22       | 1320,22       | 1320,22       | 1428,94       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                  | 699,84        | 699,84        | 699,84        | 757,47        |
| в том числе                     |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                  | 561,64        | 561,64        | 561,64        | 607,89        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                  | 2008,17       | 2810,34       | 3612,52       | 3612,52       |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                  | 4028,23       | 4830,4        | 5632,58       | 5798,93       |

**Продолжение:**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-002-05 | c01-06-002-06 | c01-06-002-07 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                       |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94                | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                     | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
|                                 |                                             |          | -                     |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>—<br>660,75 | 1,03          | 1,03          | 0,97          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                       |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8              | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                     | 242           | 322           | 322           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                  | 1599,8        | 1599,8        | 1506,6        |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                  | 848,04        | 848,04        | 798,64        |
| в том числе                     |                                             |          |                       |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                  | 680,57        | 680,57        | 640,93        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                  | 5216,86       | 6821,2        | 6821,2        |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                  | 7664,7        | 9269,04       | 9126,44       |

**Таблица ТЕРс-01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| c01-06-003-01 | 1.2.2              |
| c01-06-003-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| c01-06-003-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| c01-06-003-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| c01-06-003-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| c01-06-003-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| c01-06-003-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| c01-06-003-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| c01-06-003-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| c01-06-003-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| c01-06-003-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| c01-06-003-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| c01-06-003-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| c01-06-003-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| c01-06-003-15 | 1.11, ширина 0,2 м |
| c01-06-003-16 | 1.15               |

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-003-01 | c01-06-003-02 | c01-06-003-03 | c01-06-003-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                    | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                    | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94                    | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -<br>-----<br>-           | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>-----<br>660,75 | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| Материалы                       |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8                  | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74                  | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                         | 23,2          | 17,8          | 25,9          | 50,3          |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                           | 1102,77       | 1149,37       | 1149,37       | 1195,96       |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                           | 584,57        | 609,27        | 609,27        | 633,97        |
| в том числе                     |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                           | 469,13        | 488,96        | 488,96        | 508,78        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                           | 938,4         | 804,91        | 1005,78       | 1610,29       |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                           | 2625,74       | 2563,55       | 2764,42       | 3440,22       |

| Продолжение:                    |                                             |          |                           |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-003-05 | c01-06-003-06 | c01-06-003-07 | c01-06-003-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                    | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                    | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94                    | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -<br>-----<br>-           | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>-----<br>660,75 | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| Материалы                       |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8                  | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74                  | 0,0281        | 0,0125        | 0,0188        | 0,0125        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                         | 74,7          | 34,1          | 50,3          | 34,1          |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                           | 1195,96       | 1258,09       | 1258,09       | 1506,6        |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                           | 633,97        | 666,91        | 666,91        | 798,64        |
| в том числе                     |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                           | 508,78        | 535,21        | 535,21        | 640,93        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                           | 2207,11       | 1206          | 1610,29       | 1206          |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                           | 4037,04       | 3131          | 3535,29       | 3511,24       |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Продолжение:                           |                                             |             |                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-003-09  | c01-06-003-10  | c01-06-003-11  | c01-06-003-12  |
| Норма расхода ресурсов                 |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч      | 574,94                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>-                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т           | 504785,8              | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,025          | 0,0375         | 0,075          | 0,0125         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | -                     | 66,6           | 99,1           | 196,6          | 34,1           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>2158,95</b> | <b>1211,5</b>  | <b>1258,09</b> | <b>1087,24</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1144,44</b> | <b>642,21</b>  | <b>666,91</b>  | <b>576,34</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>918,44</b>  | <b>515,39</b>  | <b>535,21</b>  | <b>462,53</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>2008,17</b> | <b>2810,34</b> | <b>5216,86</b> | <b>1206</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>5311,56</b> | <b>4664,05</b> | <b>7141,86</b> | <b>2869,58</b> |

| Продолжение:                           |                                             |             |                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-003-13  | c01-06-003-14  | c01-06-003-15  | c01-06-003-16  |
| Норма расхода ресурсов                 |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч      | 574,94                | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>-                | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т           | 504785,8              | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,025          | 0,0438         | 0,0875         | 0,1            |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | -                     | 66,6           | 115            | 229            | 262            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1195,96</b> | <b>1304,69</b> | <b>1382,35</b> | <b>1615,33</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>633,97</b>  | <b>691,61</b>  | <b>732,77</b>  | <b>856,27</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>508,78</b>  | <b>555,03</b>  | <b>588,07</b>  | <b>687,18</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>2008,17</b> | <b>3214,64</b> | <b>6019,03</b> | <b>6821,2</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>3838,1</b>  | <b>5210,94</b> | <b>8134,15</b> | <b>9292,8</b>  |

**Таблица ТЕРс-01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

**Измеритель: 1 км разметки**

**Группа: Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:**

- c01-06-004-01 1.2.2
- c01-06-004-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-004-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-004-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-004-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-004-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-004-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-004-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-004-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-004-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-004-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-004-12 1.10, ширина 0,1 м

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-06-004-13 1.10, ширина 0,2 м  
c01-06-004-14 1.11, ширина 0,1 м  
c01-06-004-15 1.11, ширина 0,2 м  
c01-06-004-16 1,15

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-004-01 | c01-06-004-02 | c01-06-004-03 | c01-06-004-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94                | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —<br>-                | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8              | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                     | 28,2          | 21,6          | 31,6          | 61,6          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                       | 1102,77       | 1149,37       | 1149,37       | 1195,96       |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                       | 584,57        | 609,27        | 609,27        | 633,97        |
| в том числе                     |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                       | 469,13        | 488,96        | 488,96        | 508,78        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                       | 938,4         | 804,91        | 1005,78       | 1610,29       |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                       | 2625,74       | 2563,55       | 2764,42       | 3440,22       |

| <b>Продолжение:</b>             |                                             |          |                       |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-004-05 | c01-06-004-06 | c01-06-004-07 | c01-06-004-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94                | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —<br>-                | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8              | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,0281        | 0,0125        | 0,0188        | 0,0125        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                     | 91,6          | 41,6          | 61,6          | 41,6          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                       | 1195,96       | 1258,09       | 1258,09       | 1506,6        |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                       | 633,97        | 666,91        | 666,91        | 798,64        |
| в том числе                     |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                       | 508,78        | 535,21        | 535,21        | 640,93        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                       | 2207,11       | 1206          | 1610,29       | 1206          |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                       | 4037,04       | 3131          | 3535,29       | 3511,24       |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                       |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-004-09 | c01-06-004-10 | c01-06-004-11 | c01-06-004-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68                | 1,39          | 0,78          | 0,81          | 0,7           |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58                | 1,39          | 0,78          | 0,81          | 0,7           |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94                | 1,39          | 0,78          | 0,81          | 0,7           |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —<br>-                | 1,39          | 0,78          | 0,81          | 0,7           |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                       |               |               |               |               |
| 121400                        | Машины маркировочные         | маш.-ч   | 823,34<br>—<br>660,75 | 1,39          | 0,78          | 0,81          | 0,7           |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Материалы                       |                                             |      |          |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т    | 504785,8 | 0,0008  | 0,0008  | 0,0008  | 0,0008  |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т    | 64173,74 | 0,025   | 0,0375  | 0,075   | 0,0125  |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг   | -        | 81,6    | 121,6   | 241,6   | 41,6    |
| Стоимостные показатели          |                                             |      |          |         |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб. |          | 2158,95 | 1211,5  | 1258,09 | 1087,24 |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб. |          | 1144,44 | 642,21  | 666,91  | 576,34  |
| в том числе                     |                                             |      |          |         |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб. |          | 918,44  | 515,39  | 535,21  | 462,53  |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб. |          | 2008,17 | 2810,34 | 5216,86 | 1206    |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб. |          | 5311,56 | 4664,05 | 7141,86 | 2869,58 |

| Продолжение:                    |                                             |          |                   |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-004-13 | c01-06-004-14 | c01-06-004-15 | c01-06-004-16 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68            | 0,77          | 0,84          | 0,89          | 1,04          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58            | 0,77          | 0,84          | 0,89          | 1,04          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94            | 0,77          | 0,84          | 0,89          | 1,04          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                 | 0,77          | 0,84          | 0,89          | 1,04          |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>660,75  | 0,77          | 0,84          | 0,89          | 1,04          |
| Материалы                       |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8          | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74          | 0,025         | 0,0438        | 0,0875        | 0,1           |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                 | 81,6          | 142           | 282           | 322           |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                   | 1195,96       | 1304,69       | 1382,35       | 1615,33       |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                   | 633,97        | 691,61        | 732,77        | 856,27        |
| в том числе                     |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                   | 508,78        | 555,03        | 588,07        | 687,18        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                   | 2008,17       | 3214,64       | 6019,03       | 6821,2        |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                   | 3838,1        | 5210,94       | 8134,15       | 9292,8        |

**Таблица ТЕРс-01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение предварительной разметки вручную не одновременно с работой машин:

- c01-06-005-01 контрольными точками
- c01-06-005-02 непрерывной линией

| Шифр                            | Наименование элемента затрат               | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-005-01 | c01-06-005-02 |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                            |          |                   |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                            |          |                   |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                          | чел.-ч   | 467,68            | 0,62          | 1,32          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                          | чел.-ч   | 510,58            | 0,31          | 0,66          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                          | чел.-ч   | 574,94            | 0,31          | 0,66          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                   | чел.час  | -                 | 0,31          | 0,66          |
| Машины и механизмы              |                                            |          |                   |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                     | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94 | 0,31          | 0,66          |
| Материалы                       |                                            |          |                   |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм | т        | 504785,8          | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки | кг       | -                 | 1,56          | 1,56          |
| Стоимостные показатели          |                                            |          |                   |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                            | руб.     |                   | 626,47        | 1333,78       |
| Эксплуатация машин              |                                            | руб.     |                   | 668,05        | 1422,31       |
| в том числе                     |                                            |          |                   |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                            | руб.     |                   | 178,23        | 379,46        |
| Материальные ресурсы            |                                            | руб.     |                   | 403,83        | 403,83        |
| Всего, прямые затраты           |                                            | руб.     |                   | 1698,35       | 3159,92       |

**Таблица ТЕРс-01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-006-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-006-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-006-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-006-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-006-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-006-06 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-006-01 | c01-06-006-02 | c01-06-006-03 | c01-06-006-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                    | 0,61          | 0,61          | 0,61          | 0,65          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                    | 0,61          | 0,61          | 0,61          | 0,65          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                         | 0,61          | 0,61          | 0,61          | 0,65          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>-----<br>660,75 | 0,61          | 0,61          | 0,61          | 0,65          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74                  | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                         | 65            | 97,5          | 130           | 130           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                           | 596,74        | 596,74        | 596,74        | 635,87        |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                           | 502,24        | 502,24        | 502,24        | 535,17        |
| в том числе                     |                                             |          |                           |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                           | 403,06        | 403,06        | 403,06        | 429,49        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                           | 1604,34       | 2406,52       | 3208,69       | 3208,69       |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                           | 2703,32       | 3505,5        | 4307,67       | 4379,73       |

|                                 |                                             |          |                           |               | Продолжение:  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|--|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-006-05 | c01-06-006-06 |  |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                           |               |               |  |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                           |               |               |  |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                    | 0,7           | 0,7           |  |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                    | 0,7           | 0,7           |  |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -<br>-----<br>-           | 0,7           | 0,7           |  |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                           |               |               |  |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34<br>-----<br>660,75 | 0,7           | 0,7           |  |
| Материалы                       |                                             |          |                           |               |               |  |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74                  | 0,075         | 0,1           |  |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                         | 195           | 260           |  |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                           |               |               |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                           | 684,78        | 684,78        |  |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                           | 576,34        | 576,34        |  |
| в том числе                     |                                             |          |                           |               |               |  |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                           | 462,53        | 462,53        |  |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                           | 4813,03       | 6417,37       |  |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                           | 6074,15       | 7678,49       |  |

**Таблица ТЕРс-01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-007-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-007-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-007-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-007-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-007-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-007-06 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-007-01 | c01-06-007-02 | c01-06-007-03 | c01-06-007-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Трудовые ресурсы                |                                             |         |          |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч  | 467,68   | 0,61    | 0,61    | 0,61    | 0,65    |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч  | 510,58   | 0,61    | 0,61    | 0,61    | 0,65    |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час | —        | 0,61    | 0,61    | 0,61    | 0,65    |
|                                 |                                             |         | -        |         |         |         |         |
| Машины и механизмы              |                                             |         |          |         |         |         |         |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч  | 823,34   | 0,61    | 0,61    | 0,61    | 0,65    |
|                                 |                                             |         | 660,75   |         |         |         |         |
| Материалы                       |                                             |         |          |         |         |         |         |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т       | 64173,74 | 0,025   | 0,0375  | 0,05    | 0,05    |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг      | -        | 80      | 120     | 160     | 160     |
| Стоимостные показатели          |                                             |         |          |         |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.    |          | 596,74  | 596,74  | 596,74  | 635,87  |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.    |          | 502,24  | 502,24  | 502,24  | 535,17  |
| в том числе                     |                                             |         |          |         |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.    |          | 403,06  | 403,06  | 403,06  | 429,49  |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.    |          | 1604,34 | 2406,52 | 3208,69 | 3208,69 |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.    |          | 2703,32 | 3505,5  | 4307,67 | 4379,73 |

**Продолжение:**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-007-05 | c01-06-007-06 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,7           | 0,7           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,7           | 0,7           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                    | 0,7           | 0,7           |
|                                 |                                             |          | -                    |               |               |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                      |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34               | 0,7           | 0,7           |
|                                 |                                             |          | 660,75               |               |               |
| Материалы                       |                                             |          |                      |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,075         | 0,1           |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                    | 240           | 320           |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                      | 684,78        | 684,78        |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                      | 576,34        | 576,34        |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                      | 462,53        | 462,53        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                      | 4813,03       | 6417,37       |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                      | 6074,15       | 7678,49       |

**Таблица ТЕРс-01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

**Измеритель: 1 км разметки**

**Группа: Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:**

- c01-06-008-01 1.2.2
- c01-06-008-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-008-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-008-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-008-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-008-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-008-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-008-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-008-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-008-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-008-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-008-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-008-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-008-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-008-15 1.11, ширина 0,2 м
- c01-06-008-16 1.15

| Шифр                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-008-01 | c01-06-008-02 | c01-06-008-03 | c01-06-008-04 |
|------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 1-4030-82с             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                             |             |                       |               |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                | 0,71          | 0,74           | 0,74           | 0,77           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |               |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,71          | 0,74           | 0,74           | 0,77           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |               |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,00833       | 0,00625        | 0,00938        | 0,0188         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —                     | 21,6          | 16,3           | 24,4           | 48,8           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>694,56</b> | <b>723,91</b>  | <b>723,91</b>  | <b>753,26</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>584,57</b> | <b>609,27</b>  | <b>609,27</b>  | <b>633,97</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>469,13</b> | <b>488,96</b>  | <b>488,96</b>  | <b>508,78</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>534,57</b> | <b>401,09</b>  | <b>601,95</b>  | <b>1206,47</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1813,7</b> | <b>1734,27</b> | <b>1935,13</b> | <b>2593,7</b>  |

|                                        |                                             |             |                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.  | с01-06-008-05  | с01-06-008-06  | с01-06-008-07  | с01-06-008-08  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                | 0,77           | 0,81           | 0,81           | 0,97           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                | 0,77           | 0,81           | 0,81           | 0,97           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                | 0,77           | 0,81           | 0,81           | 0,97           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,77           | 0,81           | 0,81           | 0,97           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,0281         | 0,0125         | 0,0188         | 0,0125         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —                     | 73,1           | 32,5           | 48,8           | 32,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>753,26</b>  | <b>792,39</b>  | <b>792,39</b>  | <b>948,91</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>633,97</b>  | <b>666,91</b>  | <b>666,91</b>  | <b>798,64</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>508,78</b>  | <b>535,21</b>  | <b>535,21</b>  | <b>640,93</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1803,28</b> | <b>802,17</b>  | <b>1206,47</b> | <b>802,17</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>3190,51</b> | <b>2261,47</b> | <b>2665,77</b> | <b>2549,72</b> |

|                                        |                                             |             |                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.  | с01-06-008-09  | с01-06-008-10  | с01-06-008-11  | с01-06-008-12  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,025          | 0,0375         | 0,075          | 0,0125         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —                     | 65             | 97,5           | 195            | 32,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1359,78</b> | <b>763,04</b>  | <b>792,39</b>  | <b>684,78</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1144,44</b> | <b>642,21</b>  | <b>666,91</b>  | <b>576,34</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>918,44</b>  | <b>515,39</b>  | <b>535,21</b>  | <b>462,53</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1604,34</b> | <b>2406,52</b> | <b>4813,03</b> | <b>802,17</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>4108,56</b> | <b>3811,77</b> | <b>6272,33</b> | <b>2063,29</b> |

|                               |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-008-13 | с01-06-008-14 | с01-06-008-15 | с01-06-008-16 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Трудовые ресурсы                |                                             |         |          |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч  | 467,68   | 0,77    | 0,84    | 0,89    | 1,04    |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч  | 510,58   | 0,77    | 0,84    | 0,89    | 1,04    |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час | —        | 0,77    | 0,84    | 0,89    | 1,04    |
|                                 |                                             |         | -        |         |         |         |         |
| Машины и механизмы              |                                             |         |          |         |         |         |         |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч  | 823,34   | 0,77    | 0,84    | 0,89    | 1,04    |
|                                 |                                             |         | 660,75   |         |         |         |         |
| Материалы                       |                                             |         |          |         |         |         |         |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т       | 64173,74 | 0,025   | 0,0438  | 0,0875  | 0,1     |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг      | -        | 65      | 114     | 228     | 260     |
| Стоимостные показатели          |                                             |         |          |         |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.    |          | 753,26  | 821,74  | 870,65  | 1017,39 |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.    |          | 633,97  | 691,61  | 732,77  | 856,27  |
| в том числе                     |                                             |         |          |         |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.    |          | 508,78  | 555,03  | 588,07  | 687,18  |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.    |          | 1604,34 | 2810,81 | 5615,2  | 6417,37 |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.    |          | 2991,57 | 4324,16 | 7218,62 | 8291,03 |

**Таблица ТЕРс-01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-009-01 1.2.2
- c01-06-009-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-009-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-009-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-009-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-009-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-009-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-009-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-009-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-009-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-009-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-009-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-009-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-009-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-009-15 1.11, ширина 0,2 м
- c01-06-009-16 1.15

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-009-01 | c01-06-009-02 | c01-06-009-03 | c01-06-009-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68            | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58            | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                 | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
|                                 |                                             |          | -                 |               |               |               |               |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 121400                          | Машины маркировочные                        | маш.-ч   | 823,34            | 0,71          | 0,74          | 0,74          | 0,77          |
|                                 |                                             |          | 660,75            |               |               |               |               |
| Материалы                       |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74          | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                 | 26,6          | 20            | 30            | 60            |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                   | 694,56        | 723,91        | 723,91        | 753,26        |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                   | 584,57        | 609,27        | 609,27        | 633,97        |
| в том числе                     |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                   | 469,13        | 488,96        | 488,96        | 508,78        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                   | 534,57        | 401,09        | 601,95        | 1206,47       |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                   | 1813,7        | 1734,27       | 1935,13       | 2593,7        |

| Продолжение:           |                              |          |                   |               |               |               |               |
|------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-009-05 | c01-06-009-06 | c01-06-009-07 | c01-06-009-08 |
| Норма расхода ресурсов |                              |          |                   |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы       |                              |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |
| 1-4030-82с             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 0,77          | 0,81          | 0,81          | 0,97          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                             |             |                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                | 0,77           | 0,81           | 0,81           | 0,97           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,77           | 0,81           | 0,81           | 0,97           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,0281         | 0,0125         | 0,0188         | 0,0125         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —<br>—                | 90             | 40             | 60             | 40             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>753,26</b>  | <b>792,39</b>  | <b>792,39</b>  | <b>948,91</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>633,97</b>  | <b>666,91</b>  | <b>666,91</b>  | <b>798,64</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>508,78</b>  | <b>535,21</b>  | <b>535,21</b>  | <b>640,93</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1803,28</b> | <b>802,17</b>  | <b>1206,47</b> | <b>802,17</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>3190,51</b> | <b>2261,47</b> | <b>2665,77</b> | <b>2549,72</b> |

|                                        |                                             |             |                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена руб.     | с01-06-009-09  | с01-06-009-10  | с01-06-009-11  | с01-06-009-12  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 1,39           | 0,78           | 0,81           | 0,7            |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,025          | 0,0375         | 0,075          | 0,0125         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —<br>—                | 80             | 120            | 240            | 40             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1359,78</b> | <b>763,04</b>  | <b>792,39</b>  | <b>684,78</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1144,44</b> | <b>642,21</b>  | <b>666,91</b>  | <b>576,34</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>918,44</b>  | <b>515,39</b>  | <b>535,21</b>  | <b>462,53</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1604,34</b> | <b>2406,52</b> | <b>4813,03</b> | <b>802,17</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>4108,56</b> | <b>3811,77</b> | <b>6272,33</b> | <b>2063,29</b> |

|                                        |                                             |             |                       |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена руб.     | с01-06-009-13  | с01-06-009-14  | с01-06-009-15  | с01-06-009-16  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 121400                                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч      | 823,34<br>—<br>660,75 | 0,77           | 0,84           | 0,89           | 1,04           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,025          | 0,0438         | 0,0875         | 0,1            |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —<br>—                | 80             | 140            | 280            | 320            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>753,26</b>  | <b>821,74</b>  | <b>870,65</b>  | <b>1017,39</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>633,97</b>  | <b>691,61</b>  | <b>732,77</b>  | <b>856,27</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>508,78</b>  | <b>555,03</b>  | <b>588,07</b>  | <b>687,18</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1604,34</b> | <b>2810,81</b> | <b>5615,2</b>  | <b>6417,37</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>2991,57</b> | <b>4324,16</b> | <b>7218,62</b> | <b>8291,03</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки**  
Измеритель: 100 м разметки

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

**Группа: Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:**

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| c01-06-010-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м                                                                |
| c01-06-010-02 | 1.1, ширина 0,15 м                                                                           |
| c01-06-010-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м                                                                     |
| c01-06-010-04 | 1.10, ширина 0,1 м                                                                           |
| c01-06-010-05 | 1.10, ширина 0,2 м                                                                           |
| c01-06-010-06 | 1.11, ширина 0,1 м                                                                           |
| c01-06-010-07 | 1.11, ширина 0,2 м                                                                           |
| c01-06-010-08 | 1,12                                                                                         |
| c01-06-010-09 | 1,13                                                                                         |
| c01-06-010-10 | 1.14.1, длина полосы 4 м                                                                     |
| c01-06-010-11 | 1.14.1, длина полосы 6 м                                                                     |
| c01-06-010-12 | 1.14.2, длина полосы 8 м                                                                     |
| c01-06-010-13 | 1.15, 1.25                                                                                   |
| c01-06-010-14 | 1,17                                                                                         |
| c01-06-010-15 | На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12 |

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-06-010-01  | c01-06-010-02  | c01-06-010-03  | c01-06-010-04  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 510,58               | 0,94           | 0,94           | 0,94           | 0,5            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 574,94               | 0,47           | 0,47           | 0,47           | 0,25           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час     | -                    | 0,94           | 0,94           | 0,94           | 0,5            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01              | 0,47           | 0,47           | 0,47           | 0,25           |
|                                        |                                                                                                                      |             | 574,94               |                |                |                |                |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68              | 0,47           | 0,47           | 0,47           | 0,25           |
|                                        |                                                                                                                      |             | 574,94               |                |                |                |                |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т           | 64173,74             | 0,0025         | 0,00375        | 0,005          | 0,00125        |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг          | -                    | 6,5            | 9,75           | 13             | 3,25           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>750,17</b>  | <b>750,17</b>  | <b>750,17</b>  | <b>399,03</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>1513,25</b> | <b>1513,25</b> | <b>1513,25</b> | <b>804,92</b>  |
| <b>в том числе</b>                     |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>540,44</b>  | <b>540,44</b>  | <b>540,44</b>  | <b>287,47</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>160,43</b>  | <b>240,65</b>  | <b>320,87</b>  | <b>80,22</b>   |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>2423,85</b> | <b>2504,07</b> | <b>2584,29</b> | <b>1284,17</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-06-010-05  | c01-06-010-06  | c01-06-010-07  | c01-06-010-08  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 510,58               | 0,58           | 1,34           | 1,62           | 1,14           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 574,94               | 0,29           | 0,67           | 0,81           | 0,57           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час     | -                    | 0,58           | 1,34           | 1,62           | 1,14           |
|                                        |                                                                                                                      |             | -                    |                |                |                |                |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01              | 0,29           | 0,67           | 0,81           | 0,57           |
|                                        |                                                                                                                      |             | 574,94               |                |                |                |                |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68              | 0,29           | 0,67           | 0,81           | 0,57           |
|                                        |                                                                                                                      |             | 574,94               |                |                |                |                |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т           | 64173,74             | 0,0025         | 0,00438        | 0,00875        | 0,01           |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг          | -                    | 6,5            | 11,4           | 22,8           | 26             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>462,87</b>  | <b>1069,39</b> | <b>1292,84</b> | <b>909,78</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>933,71</b>  | <b>2157,19</b> | <b>2607,95</b> | <b>1835,22</b> |
| <b>в том числе</b>                     |                                                                                                                      |             |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>333,47</b>  | <b>770,42</b>  | <b>931,4</b>   | <b>655,43</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>160,43</b>  | <b>281,08</b>  | <b>561,52</b>  | <b>641,74</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                      | <b>1557,01</b> | <b>3507,66</b> | <b>4462,31</b> | <b>3386,74</b> |

**Продолжение:**

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-010-09 | c01-06-010-10 | c01-06-010-11 | c01-06-010-12 |
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Норма расхода ресурсов                 |                                                                                                                      |             |                        |                |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                      |             |                        |                |                 |                 |                 |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 510,58                 | 3,8            | 12,12           | 16,36           | 24,22           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 574,94                 | 1,9            | 6,06            | 8,18            | 12,11           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час     | —                      | 3,8            | 12,12           | 16,36           | 24,22           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |             |                        |                |                 |                 |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 1,9            | 6,06            | 8,18            | 12,11           |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 | 1,9            | 6,06            | 8,18            | 12,11           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |             |                        |                |                 |                 |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т           | 64173,74               | 0,00375        | 0,04            | 0,06            | 0,0763          |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг          | -                      | 9,75           | 104             | 156             | 198             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |             |                        |                |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>3032,59</b> | <b>9672,37</b>  | <b>13056,1</b>  | <b>19328,77</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>6117,41</b> | <b>19511,32</b> | <b>26337,06</b> | <b>38990,45</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                      |             |                        |                |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>2184,77</b> | <b>6968,27</b>  | <b>9406,02</b>  | <b>13925,05</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>240,65</b>  | <b>2566,95</b>  | <b>3850,42</b>  | <b>4896,46</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>9390,65</b> | <b>31750,64</b> | <b>43243,58</b> | <b>63215,68</b> |

| Продолжение:                           |                                                                                                                      |             |                        |                |                |                |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм.    | Базовая цена руб.      | c01-06-010-13  | c01-06-010-14  | c01-06-010-15  |  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                      |             |                        |                |                |                |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                      |             |                        |                |                |                |  |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 510,58                 | 1,68           | 1,36           | 2,12           |  |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 574,94                 | 0,84           | 0,68           | 1,06           |  |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час     | —                      | 1,68           | 1,36           | 2,12           |  |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |             |                        |                |                |                |  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,84           | 0,68           | 1,06           |  |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,84           | 0,68           | 1,06           |  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |             |                        |                |                |                |  |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т           | 64173,74               | 0,01           | 0,00383        | 0,0095         |  |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг          | -                      | 26             | 9,9            | 24,7           |  |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |             |                        |                |                |                |  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>1340,72</b> | <b>1085,35</b> | <b>1691,87</b> |  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>2704,54</b> | <b>2189,39</b> | <b>3412,87</b> |  |
| в том числе                            |                                                                                                                      |             |                        |                |                |                |  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>965,9</b>   | <b>781,92</b>  | <b>1218,87</b> |  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>641,74</b>  | <b>245,79</b>  | <b>609,65</b>  |  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>4687</b>    | <b>3520,53</b> | <b>5714,39</b> |  |

**Таблица ТЕРс-01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой**

**Измеритель: 100 м разметки**

**Группа: Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:**

- c01-06-011-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-011-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-011-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-011-04 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-011-05 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-011-06 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-011-07 1.11, ширина 0,2 м
- c01-06-011-08 1,12
- c01-06-011-09 1,13
- c01-06-011-10 1.14.1, длина полосы 4 м
- c01-06-011-11 1.14.1, длина полосы 6 м
- c01-06-011-12 1.14.2, длина полосы 8 м
- c01-06-011-13 1.15, 1.25
- c01-06-011-14 1,17
- c01-06-011-15 На каждый 1 м изменения полосы линии разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-011-01 | c01-06-011-02 | c01-06-011-03 | c01-06-011-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Трудовые ресурсы                |                                                                                                                      |         |                        |         |         |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч  | 510,58                 | 0,94    | 0,94    | 0,94    | 0,5     |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч  | 574,94                 | 0,47    | 0,47    | 0,47    | 0,25    |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час | —<br>—<br>—            | 0,94    | 0,94    | 0,94    | 0,5     |
| Машины и механизмы              |                                                                                                                      |         |                        |         |         |         |         |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч  | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,47    | 0,47    | 0,47    | 0,25    |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч  | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,47    | 0,47    | 0,47    | 0,25    |
| Материалы                       |                                                                                                                      |         |                        |         |         |         |         |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т       | 64173,74               | 0,0025  | 0,00375 | 0,005   | 0,00125 |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг      | -                      | 8       | 12      | 16      | 4       |
| Стоимостные показатели          |                                                                                                                      |         |                        |         |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                      | руб.    |                        | 750,17  | 750,17  | 750,17  | 399,03  |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                      | руб.    |                        | 1513,25 | 1513,25 | 1513,25 | 804,92  |
| в том числе                     |                                                                                                                      |         |                        |         |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                      | руб.    |                        | 540,44  | 540,44  | 540,44  | 287,47  |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                      | руб.    |                        | 160,43  | 240,65  | 320,87  | 80,22   |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                      | руб.    |                        | 2423,85 | 2504,07 | 2584,29 | 1284,17 |

| Продолжение:                    |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | с01-06-011-05 | с01-06-011-06 | с01-06-011-07 | с01-06-011-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58                 | 0,58          | 1,34          | 1,62          | 1,14          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94                 | 0,29          | 0,67          | 0,81          | 0,57          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | —<br>—<br>—            | 0,58          | 1,34          | 1,62          | 1,14          |
| Машины и механизмы              |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,29          | 0,67          | 0,81          | 0,57          |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,29          | 0,67          | 0,81          | 0,57          |
| Материалы                       |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74               | 0,0025        | 0,00438       | 0,00875       | 0,01          |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                      | 8             | 14            | 28            | 32            |
| Стоимостные показатели          |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                      | руб.     |                        | 462,87        | 1069,39       | 1292,84       | 909,78        |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                      | руб.     |                        | 933,71        | 2157,19       | 2607,95       | 1835,22       |
| в том числе                     |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                      | руб.     |                        | 333,47        | 770,42        | 931,4         | 655,43        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                      | руб.     |                        | 160,43        | 281,08        | 561,52        | 641,74        |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                      | руб.     |                        | 1557,01       | 3507,66       | 4462,31       | 3386,74       |

| Продолжение:           |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                   | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | с01-06-011-09 | с01-06-011-10 | с01-06-011-11 | с01-06-011-12 |
| Норма расхода ресурсов |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы       |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4030-82с             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58                 | 3,8           | 12,12         | 16,36         | 24,22         |
| 1-4040-82с             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94                 | 1,9           | 6,06          | 8,18          | 12,11         |
| 2                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | —<br>—<br>—            | 3,8           | 12,12         | 16,36         | 24,22         |
| Машины и механизмы     |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 1,9           | 6,06          | 8,18          | 12,11         |
| 50101                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68<br>—<br>574,94 | 1,9           | 6,06          | 8,18          | 12,11         |
| Материалы              |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74               | 0,00375       | 0,04          | 0,06          | 0,0763        |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                      | 12            | 128           | 192           | 244           |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Стоимостные показатели          |      |  |         |          |          |          |
|---------------------------------|------|--|---------|----------|----------|----------|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. |  | 3032,59 | 9672,37  | 13056,1  | 19328,77 |
| Эксплуатация машин              | руб. |  | 6117,41 | 19511,32 | 26337,06 | 38990,45 |
| в том числе                     |      |  |         |          |          |          |
| Оплата труда машинистов         | руб. |  | 2184,77 | 6968,27  | 9406,02  | 13925,05 |
| Материальные ресурсы            | руб. |  | 240,65  | 2566,95  | 3850,42  | 4896,46  |
| Всего, прямые затраты           | руб. |  | 9390,65 | 31750,64 | 43243,58 | 63215,68 |

| Продолжение:                    |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | с01-06-011-13 | с01-06-011-14 | с01-06-011-15 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58                 | 1,68          | 1,36          | 2,12          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94                 | 0,84          | 0,68          | 1,06          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | —                      | 1,68          | 1,36          | 2,12          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,84          | 0,68          | 1,06          |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,84          | 0,68          | 1,06          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74               | 0,01          | 0,00383       | 0,0095        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                      | 32            | 12,2          | 30,4          |
| Стоимостные показатели          |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                                                                                                 |          |                        | 1340,72       | 1085,35       | 1691,87       |
| Эксплуатация машин              | руб.                                                                                                                 |          |                        | 2704,54       | 2189,39       | 3412,87       |
| в том числе                     |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                                                                                                 |          |                        | 965,9         | 781,92        | 1218,87       |
| Материальные ресурсы            | руб.                                                                                                                 |          |                        | 641,74        | 245,79        | 609,65        |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                                                                                                 |          |                        | 4687          | 3520,53       | 5714,39       |

**Таблица ТЕРс-01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 разметка

Группа: Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:

- с01-06-012-01 1.18.1
- с01-06-012-02 1.18.2
- с01-06-012-03 1.18.3
- с01-06-012-04 1.18.4
- с01-06-012-05 1.18.5
- с01-06-012-06 1.18.6
- с01-06-012-07 1,19
- с01-06-012-08 1,2

Группа: Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

- с01-06-012-09 1.18.1
- с01-06-012-10 1.18.2
- с01-06-012-11 1.18.3
- с01-06-012-12 1.18.4
- с01-06-012-13 1.18.5
- с01-06-012-14 1.18.6
- с01-06-012-15 1,19
- с01-06-012-16 1,2

| Шифр                      | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | с01-06-012-01 | с01-06-012-02 | с01-06-012-03 | с01-06-012-04 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов    |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>   |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58                 | 0,16          | 0,2           | 0,22          | 0,26          |
| 1-4040-82с                | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94                 | 0,08          | 0,1           | 0,11          | 0,13          |
| 2                         | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | —<br>—                 | 0,16          | 0,2           | 0,22          | 0,26          |
| <b>Машины и механизмы</b> |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                    | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,08          | 0,1           | 0,11          | 0,13          |
| 50101                     | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,08          | 0,1           | 0,11          | 0,13          |
| <b>Материалы</b>          |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                  | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74               | 0,0003        | 0,00038       | 0,00055       | 0,00062       |
| 101-9402                  | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                      | 0,79          | 0,98          | 1,42          | 1,61          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Стоимостные показатели          |      |  |        |        |        |        |
|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. |  | 127,69 | 159,61 | 175,57 | 207,49 |
| Эксплуатация машин              | руб. |  | 257,58 | 321,97 | 354,17 | 418,56 |
| в том числе                     |      |  |        |        |        |        |
| Оплата труда машинистов         | руб. |  | 91,99  | 114,99 | 126,49 | 149,48 |
| Материальные ресурсы            | руб. |  | 19,25  | 24,39  | 35,3   | 39,79  |
| Всего, прямые затраты           | руб. |  | 404,52 | 505,97 | 565,04 | 665,84 |

| Продолжение:                    |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-012-05 | c01-06-012-06 | c01-06-012-07 | c01-06-012-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58               | 0,3           | 0,28          | 0,2           | 0,16          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94               | 0,15          | 0,14          | 0,1           | 0,08          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | -                    | 0,3           | 0,28          | 0,2           | 0,16          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01              | 0,15          | 0,14          | 0,1           | 0,08          |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68              | 0,15          | 0,14          | 0,1           | 0,08          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74             | 0,00074       | 0,00049       | 0,00041       | 0,00031       |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                    | 1,92          | 1,27          | 1,06          | 0,8           |
| Стоимостные показатели          |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                                                                                                 |          | 239,42               | 223,45        | 159,61        | 127,69        |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                                                                                                 |          | 482,95               | 450,76        | 321,97        | 257,58        |               |
| в том числе                     |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                                                                                                 |          | 172,48               | 160,98        | 114,99        | 91,99         |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                                                                                                 |          | 47,49                | 31,45         | 26,31         | 19,89         |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                                                                                                 |          | 769,86               | 705,66        | 507,89        | 405,16        |               |

| Продолжение:                    |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-012-09 | c01-06-012-10 | c01-06-012-11 | c01-06-012-12 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58               | 0,2           | 0,22          | 0,26          | 0,28          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94               | 0,1           | 0,11          | 0,13          | 0,14          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | -                    | 0,2           | 0,22          | 0,26          | 0,28          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01              | 0,1           | 0,11          | 0,13          | 0,14          |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68              | 0,1           | 0,11          | 0,13          | 0,14          |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74             | 0,0004        | 0,00049       | 0,00068       | 0,00077       |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                    | 1,03          | 1,27          | 1,76          | 2             |
| Стоимостные показатели          |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                                                                                                 |          | 159,61               | 175,57        | 207,49        | 223,45        |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                                                                                                 |          | 321,97               | 354,17        | 418,56        | 450,76        |               |
| в том числе                     |                                                                                                                      |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                                                                                                 |          | 114,99               | 126,49        | 149,48        | 160,98        |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                                                                                                 |          | 25,67                | 31,45         | 43,64         | 49,41         |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                                                                                                 |          | 507,25               | 561,19        | 669,69        | 723,62        |               |

| Продолжение:                 |                              |          |                      |               |               |               |               |
|------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                         | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-012-13 | c01-06-012-14 | c01-06-012-15 | c01-06-012-16 |
| Норма расхода ресурсов       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>      |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                   | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,34          | 0,3           | 0,26          | 0,34          |
| 1-4040-82с                   | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 0,17          | 0,15          | 0,13          | 0,17          |
| 2                            | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,34          | 0,3           | 0,26          | 0,34          |
| <b>Машины и механизмы</b>    |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>             |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Всего, прямые затраты</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Машины и механизмы              |                                                                                                                      |        |                   |         |        |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|---------|
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч | 2155,01<br>574,94 | 0,17    | 0,15   | 0,13    | 0,17    |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1064,68<br>574,94 | 0,17    | 0,15   | 0,13    | 0,17    |
| Материалы                       |                                                                                                                      |        |                   |         |        |         |         |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т      | 64173,74          | 0,00087 | 0,0006 | 0,00063 | 0,00091 |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг     | -                 | 2,26    | 1,57   | 1,64    | 2,35    |
| Стоимостные показатели          |                                                                                                                      |        |                   |         |        |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                      | руб.   |                   | 271,34  | 239,42 | 207,49  | 271,34  |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                      | руб.   |                   | 547,35  | 482,95 | 418,56  | 547,35  |
| в том числе                     |                                                                                                                      |        |                   |         |        |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                      | руб.   |                   | 195,48  | 172,48 | 149,48  | 195,48  |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                      | руб.   |                   | 55,83   | 38,5   | 40,43   | 58,4    |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                      | руб.   |                   | 874,52  | 760,87 | 666,48  | 877,09  |

**Таблица ТЕРс-01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 разметка

Группа: Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:

c01-06-013-01 1.18.1  
c01-06-013-02 1.18.2  
c01-06-013-03 1.18.3  
c01-06-013-04 1.18.4  
c01-06-013-05 1.18.5  
c01-06-013-06 1.18.6  
c01-06-013-07 1,19  
c01-06-013-08 1,2

Группа: Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

c01-06-013-09 1.18.1  
c01-06-013-10 1.18.2  
c01-06-013-11 1.18.3  
c01-06-013-12 1.18.4  
c01-06-013-13 1.18.5  
c01-06-013-14 1.18.6  
c01-06-013-15 1,19  
c01-06-013-16 1,2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-013-01 | c01-06-013-02 | c01-06-013-03 | c01-06-013-04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                                                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58            | 0,16          | 0,2           | 0,22          | 0,26          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94            | 0,08          | 0,1           | 0,11          | 0,13          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | -                 | 0,16          | 0,2           | 0,22          | 0,26          |
| Машины и механизмы              |                                                                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94 | 0,08          | 0,1           | 0,11          | 0,13          |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68<br>574,94 | 0,08          | 0,1           | 0,11          | 0,13          |
| Материалы                       |                                                                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74          | 0,0003        | 0,00038       | 0,00055       | 0,00062       |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                 | 0,97          | 1,2           | 1,75          | 1,98          |
| Стоимостные показатели          |                                                                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                      | руб.     |                   | 127,69        | 159,61        | 175,57        | 207,49        |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                      | руб.     |                   | 257,58        | 321,97        | 354,17        | 418,56        |
| в том числе                     |                                                                                                                      |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                      | руб.     |                   | 91,99         | 114,99        | 126,49        | 149,48        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                      | руб.     |                   | 19,25         | 24,39         | 35,3          | 39,79         |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                      | руб.     |                   | 404,52        | 505,97        | 565,04        | 665,84        |

**Продолжение:**

| Шифр                    | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-013-05 | c01-06-013-06 | c01-06-013-07 | c01-06-013-08 |
|-------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов  |                              |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b> |                              |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4030-82с              | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 0,3           | 0,28          | 0,2           | 0,16          |
| 1-4040-82с              | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94            | 0,15          | 0,14          | 0,1           | 0,08          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час     | —<br>—                 | 0,3           | 0,28          | 0,2           | 0,16          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,15          | 0,14          | 0,1           | 0,08          |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,15          | 0,14          | 0,1           | 0,08          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т           | 64173,74               | 0,00074       | 0,00049       | 0,00041       | 0,00031       |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг          | -                      | 2,36          | 1,57          | 1,3           | 0,98          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>239,42</b> | <b>223,45</b> | <b>159,61</b> | <b>127,69</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>482,95</b> | <b>450,76</b> | <b>321,97</b> | <b>257,58</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>172,48</b> | <b>160,98</b> | <b>114,99</b> | <b>91,99</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>47,49</b>  | <b>31,45</b>  | <b>26,31</b>  | <b>19,89</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>769,86</b> | <b>705,66</b> | <b>507,89</b> | <b>405,16</b> |

|                                        |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-013-09 | c01-06-013-10 | c01-06-013-11 | c01-06-013-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 510,58                 | 0,2           | 0,22          | 0,26          | 0,28          |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 574,94                 | 0,1           | 0,11          | 0,13          | 0,14          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час     | —<br>—                 | 0,2           | 0,22          | 0,26          | 0,28          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,1           | 0,11          | 0,13          | 0,14          |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,1           | 0,11          | 0,13          | 0,14          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т           | 64173,74               | 0,0004        | 0,00049       | 0,00068       | 0,00077       |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг          | -                      | 1,27          | 1,56          | 2,17          | 2,46          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>159,61</b> | <b>175,57</b> | <b>207,49</b> | <b>223,45</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>321,97</b> | <b>354,17</b> | <b>418,56</b> | <b>450,76</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>114,99</b> | <b>126,49</b> | <b>149,48</b> | <b>160,98</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>25,67</b>  | <b>31,45</b>  | <b>43,64</b>  | <b>49,41</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>507,25</b> | <b>561,19</b> | <b>669,69</b> | <b>723,62</b> |

|                                        |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-013-13 | c01-06-013-14 | c01-06-013-15 | c01-06-013-16 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 510,58                 | 0,34          | 0,3           | 0,26          | 0,34          |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч      | 574,94                 | 0,17          | 0,15          | 0,13          | 0,17          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час     | —<br>—                 | 0,34          | 0,3           | 0,26          | 0,34          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,17          | 0,15          | 0,13          | 0,17          |
| 50101                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 | 0,17          | 0,15          | 0,13          | 0,17          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т           | 64173,74               | 0,00087       | 0,0006        | 0,00063       | 0,00091       |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг          | -                      | 2,78          | 1,93          | 2,02          | 2,9           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                      |             |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>271,34</b> | <b>239,42</b> | <b>207,49</b> | <b>271,34</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                      | <b>руб.</b> |                        | <b>547,35</b> | <b>482,95</b> | <b>418,56</b> | <b>547,35</b> |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |        |        |        |        |
|-------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|
| в том числе             |      |  |        |        |        |        |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 195,48 | 172,48 | 149,48 | 195,48 |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | 55,83  | 38,5   | 40,43  | 58,4   |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 874,52 | 760,87 | 666,48 | 877,09 |

**Таблица ТЕРс-01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 100 м2

с01-06-014-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем

Группа: Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:

с01-06-014-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

с01-06-014-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | с01-06-014-01 | с01-06-014-02 | с01-06-014-03 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58                 | 9,18          | 17,64         | 19,4          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94                 | 4,59          | 8,82          | 9,7           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | —                      | 9,18          | 17,64         | 19,4          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 4,59          | 8,82          | 9,7           |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68<br>—<br>574,94 | 4,59          | 8,82          | 9,7           |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74               | 0,025         | 0,025         | 0,025         |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                      | 65            | 65            | 65            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                      |          | руб.                   | 7326,1        | 14077,6       | 15482,17      |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                      |          | руб.                   | 14778,38      | 28397,67      | 31230,99      |
| в том числе                     |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                      |          | руб.                   | 5277,95       | 10141,94      | 11153,84      |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                      |          | руб.                   | 1604,34       | 1604,34       | 1604,34       |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                      |          | руб.                   | 23708,82      | 44079,61      | 48317,5       |

**Таблица ТЕРс-01-06-015 Нанесение островков, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 100 м2

с01-06-015-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем

Группа: Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:

с01-06-015-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

с01-06-015-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                                         | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | с01-06-015-01 | с01-06-015-02 | с01-06-015-03 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 510,58                 | 9,18          | 17,64         | 19,4          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                                                    | чел.-ч   | 574,94                 | 4,59          | 8,82          | 9,7           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                                             | чел.час  | —                      | 9,18          | 17,64         | 19,4          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                                                               | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 4,59          | 8,82          | 9,7           |
| 50101                           | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч   | 1064,68<br>—<br>574,94 | 4,59          | 8,82          | 9,7           |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                          | т        | 64173,74               | 0,025         | 0,025         | 0,025         |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки                                                                           | кг       | -                      | 80            | 80            | 80            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                                                      |          | руб.                   | 7326,1        | 14077,6       | 15482,17      |
| Эксплуатация машин              |                                                                                                                      |          | руб.                   | 14778,38      | 28397,67      | 31230,99      |
| в том числе                     |                                                                                                                      |          |                        |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                                                      |          | руб.                   | 5277,95       | 10141,94      | 11153,84      |
| Материальные ресурсы            |                                                                                                                      |          | руб.                   | 1604,34       | 1604,34       | 1604,34       |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                                                      |          | руб.                   | 23708,82      | 44079,61      | 48317,5       |

**Таблица ТЕРс-01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 100 м разметки

Группа: Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную:

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| c01-06-016-01 | 1,12                                                                                        |
| c01-06-016-02 | 1,13                                                                                        |
| c01-06-016-03 | 1.14.1, длина полосы 4 м                                                                    |
| c01-06-016-04 | 1.14.1, длина полосы 6 м                                                                    |
| c01-06-016-05 | 1.14.2, длина полосы 8 м                                                                    |
| c01-06-016-06 | 1.15, 1.25                                                                                  |
| c01-06-016-07 | 1,17                                                                                        |
| c01-06-016-08 | На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-016-5 |

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-016-01 | c01-06-016-02 | c01-06-016-03 | c01-06-016-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,87          | 1,15          | 17,71         | 21,01         |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 1,74          | 2,3           | 35,42         | 42,02         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,87          | 1,15          | 17,71         | 21,01         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,87          | 1,15          | 17,71         | 21,01         |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,01          | 0,00375       | 0,04          | 0,06          |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                    | 26            | 9,75          | 104           | 156           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                 | 1295,29       | 1712,17       | 26367,36      | 31280,53      |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                 | 1874,86       | 2478,26       | 38165,23      | 45276,76      |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                 | 500,2         | 661,18        | 10182,19      | 12079,49      |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                 | 641,74        | 240,65        | 2566,95       | 3850,42       |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                 | 3811,89       | 4431,08       | 67099,54      | 80407,71      |

**Продолжение:**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-016-05 | c01-06-016-06 | c01-06-016-07 | c01-06-016-08 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 36,26         | 2,64          | 1,04          | 1,66          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 72,52         | 5,28          | 2,08          | 3,32          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 36,26         | 2,64          | 1,04          | 1,66          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 36,26         | 2,64          | 1,04          | 1,66          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,0763        | 0,01          | 0,00383       | 0,0095        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                    | 198           | 26            | 9,9           | 24,7          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                 | 53985,34      | 3930,54       | 1548,39       | 2471,47       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                 | 78140,66      | 5689,23       | 2241,21       | 3577,32       |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                 | 20847,32      | 1517,84       | 597,94        | 954,4         |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                 | 4896,46       | 641,74        | 245,79        | 609,65        |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                 | 137022,46     | 10261,51      | 4035,39       | 6658,44       |

**Таблица ТЕРс-01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 100 м разметки

Группа: Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную:

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| c01-06-017-01 | 1,12                                                                                        |
| c01-06-017-02 | 1,13                                                                                        |
| c01-06-017-03 | 1.14.1, длина полосы 4 м                                                                    |
| c01-06-017-04 | 1.14.1, длина полосы 6 м                                                                    |
| c01-06-017-05 | 1.14.2, длина полосы 8 м                                                                    |
| c01-06-017-06 | 1.15, 1.25                                                                                  |
| c01-06-017-07 | 1,17                                                                                        |
| c01-06-017-08 | На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-017-5 |

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-017-01 | c01-06-017-02 | c01-06-017-03 | c01-06-017-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Трудовые ресурсы                |                                             |         |                   |         |         |          |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------|----------|----------|
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч  | 467,68            | 0,87    | 1,15    | 17,71    | 21,01    |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч  | 510,58            | 1,74    | 2,3     | 35,42    | 42,02    |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час | —                 | 0,87    | 1,15    | 17,71    | 21,01    |
| Машины и механизмы              |                                             |         |                   |         |         |          |          |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч  | 2155,01<br>574,94 | 0,87    | 1,15    | 17,71    | 21,01    |
| Материалы                       |                                             |         |                   |         |         |          |          |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т       | 64173,74          | 0,01    | 0,00375 | 0,04     | 0,06     |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг      | -                 | 32      | 12      | 128      | 192      |
| Стоимостные показатели          |                                             |         |                   |         |         |          |          |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.    |                   | 1295,29 | 1712,17 | 26367,36 | 31280,53 |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.    |                   | 1874,86 | 2478,26 | 38165,23 | 45276,76 |
| в том числе                     |                                             |         |                   |         |         |          |          |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.    |                   | 500,2   | 661,18  | 10182,19 | 12079,49 |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.    |                   | 641,74  | 240,65  | 2566,95  | 3850,42  |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.    |                   | 3811,89 | 4431,08 | 67099,54 | 80407,71 |

| Продолжение:                    |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-017-05 | с01-06-017-06 | с01-06-017-07 | с01-06-017-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 36,26         | 2,64          | 1,04          | 1,66          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 72,52         | 5,28          | 2,08          | 3,32          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                    | 36,26         | 2,64          | 1,04          | 1,66          |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 36,26         | 2,64          | 1,04          | 1,66          |
| Материалы                       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,0763        | 0,01          | 0,00383       | 0,0095        |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                    | 244           | 32            | 12,2          | 30,4          |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                      | 53985,34      | 3930,54       | 1548,39       | 2471,47       |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                      | 78140,66      | 5689,23       | 2241,21       | 3577,32       |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                      | 20847,32      | 1517,84       | 597,94        | 954,4         |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                      | 4896,46       | 641,74        | 245,79        | 609,65        |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                      | 137022,46     | 10261,51      | 4035,39       | 6658,44       |

**Таблица ТЕРс-01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 разметка

Группа: Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:

- с01-06-018-01 1.18.1
- с01-06-018-02 1.18.2
- с01-06-018-03 1.18.3
- с01-06-018-04 1.18.4
- с01-06-018-05 1.18.5
- с01-06-018-06 1.18.6
- с01-06-018-07 1,19
- с01-06-018-08 1,2

Группа: Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

- с01-06-018-09 1.18.1
- с01-06-018-10 1.18.2
- с01-06-018-11 1.18.3
- с01-06-018-12 1.18.4
- с01-06-018-13 1.18.5
- с01-06-018-14 1.18.6
- с01-06-018-15 1,19
- с01-06-018-16 1,2

| Шифр                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-018-01 | с01-06-018-02 | с01-06-018-03 | с01-06-018-04 |
|------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,23          | 0,28          | 0,29          | 0,34          |
| 1-4030-82с             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,46          | 0,56          | 0,58          | 0,68          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                             |             |                        |               |                |                |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                 | 0,23          | 0,28           | 0,29           | 0,34          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                        |               |                |                |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,23          | 0,28           | 0,29           | 0,34          |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                        |               |                |                |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74               | 0,0003        | 0,00038        | 0,00055        | 0,00062       |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —                      | 0,79          | 0,98           | 1,42           | 1,61          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                        |               |                |                |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>342,43</b> | <b>416,88</b>  | <b>431,76</b>  | <b>506,21</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>495,65</b> | <b>603,4</b>   | <b>624,95</b>  | <b>732,7</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                        |               |                |                |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>132,24</b> | <b>160,98</b>  | <b>166,73</b>  | <b>195,48</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>19,25</b>  | <b>24,39</b>   | <b>35,3</b>    | <b>39,79</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>857,33</b> | <b>1044,67</b> | <b>1092,01</b> | <b>1278,7</b> |

|                                        |                                             |             |                        |                |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | с01-06-018-05  | с01-06-018-06  | с01-06-018-07 | с01-06-018-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                 | 0,45           | 0,41           | 0,26          | 0,23          |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                 | 0,9            | 0,82           | 0,52          | 0,46          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                 | 0,45           | 0,41           | 0,26          | 0,23          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,45           | 0,41           | 0,26          | 0,23          |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74               | 0,00074        | 0,00049        | 0,00041       | 0,00031       |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —                      | 1,92           | 1,27           | 1,06          | 0,8           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>669,98</b>  | <b>610,42</b>  | <b>387,1</b>  | <b>342,43</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>969,75</b>  | <b>883,55</b>  | <b>560,3</b>  | <b>495,65</b> |
| в том числе                            |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>258,72</b>  | <b>235,73</b>  | <b>149,48</b> | <b>132,24</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>47,49</b>   | <b>31,45</b>   | <b>26,31</b>  | <b>19,89</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>1687,22</b> | <b>1525,42</b> | <b>973,71</b> | <b>857,97</b> |

|                                        |                                             |             |                        |               |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | с01-06-018-09 | с01-06-018-10  | с01-06-018-11  | с01-06-018-12  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                 | 0,25          | 0,32           | 0,33           | 0,37           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                 | 0,5           | 0,64           | 0,66           | 0,74           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>—                 | 0,25          | 0,32           | 0,33           | 0,37           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,25          | 0,32           | 0,33           | 0,37           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74               | 0,0004        | 0,00049        | 0,00068        | 0,00077        |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | —                      | 1,03          | 1,27           | 1,76           | 2              |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>372,21</b> | <b>476,43</b>  | <b>491,32</b>  | <b>550,87</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>538,75</b> | <b>689,6</b>   | <b>711,15</b>  | <b>797,35</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>143,74</b> | <b>183,98</b>  | <b>189,73</b>  | <b>212,73</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>25,67</b>  | <b>31,45</b>   | <b>43,64</b>   | <b>49,41</b>   |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>936,63</b> | <b>1197,48</b> | <b>1246,11</b> | <b>1397,63</b> |

|                               |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-018-13 | с01-06-018-14 | с01-06-018-15 | с01-06-018-16 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Трудовые ресурсы                |                                             |         |          |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч  | 467,68   | 0,49    | 0,45    | 0,28    | 0,49    |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч  | 510,58   | 0,98    | 0,9     | 0,56    | 0,98    |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час | —        | 0,49    | 0,45    | 0,28    | 0,49    |
|                                 |                                             |         | -        |         |         |         |         |
| Машины и механизмы              |                                             |         |          |         |         |         |         |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч  | 2155,01  | 0,49    | 0,45    | 0,28    | 0,49    |
|                                 |                                             |         | 574,94   |         |         |         |         |
| Материалы                       |                                             |         |          |         |         |         |         |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т       | 64173,74 | 0,00087 | 0,0006  | 0,00063 | 0,00091 |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг      | -        | 2,26    | 1,57    | 1,64    | 2,35    |
| Стоимостные показатели          |                                             |         |          |         |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.    |          | 729,53  | 669,98  | 416,88  | 729,53  |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.    |          | 1055,95 | 969,75  | 603,4   | 1055,95 |
| в том числе                     |                                             |         |          |         |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.    |          | 281,72  | 258,72  | 160,98  | 281,72  |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.    |          | 55,83   | 38,5    | 40,43   | 58,4    |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.    |          | 1841,31 | 1678,23 | 1060,71 | 1843,88 |

**Таблица ТЕРс-01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 разметка

Группа: Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:

- c01-06-019-01 1.18.1
- c01-06-019-02 1.18.2
- c01-06-019-03 1.18.3
- c01-06-019-04 1.18.4
- c01-06-019-05 1.18.5
- c01-06-019-06 1.18.6
- c01-06-019-07 1,19
- c01-06-019-08 1,2

Группа: Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

- c01-06-019-09 1.18.1
- c01-06-019-10 1.18.2
- c01-06-019-11 1.18.3
- c01-06-019-12 1.18.4
- c01-06-019-13 1.18.5
- c01-06-019-14 1.18.6
- c01-06-019-15 1,19
- c01-06-019-16 1,2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-019-01 | c01-06-019-02 | c01-06-019-03 | c01-06-019-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68            | 0,23          | 0,28          | 0,29          | 0,34          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58            | 0,46          | 0,56          | 0,58          | 0,68          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                 | 0,23          | 0,28          | 0,29          | 0,34          |
|                                 |                                             |          | -                 |               |               |               |               |
| Машины и механизмы              |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01           | 0,23          | 0,28          | 0,29          | 0,34          |
|                                 |                                             |          | 574,94            |               |               |               |               |
| Материалы                       |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74          | 0,0003        | 0,00038       | 0,00055       | 0,00062       |
| 101-9402                        | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                 | 0,97          | 1,2           | 1,75          | 1,98          |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                   | 342,43        | 416,88        | 431,76        | 506,21        |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                   | 495,65        | 603,4         | 624,95        | 732,7         |
| в том числе                     |                                             |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                   | 132,24        | 160,98        | 166,73        | 195,48        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                   | 19,25         | 24,39         | 35,3          | 39,79         |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                   | 857,33        | 1044,67       | 1092,01       | 1278,7        |

**Продолжение:**

| Шифр                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-019-05 | c01-06-019-06 | c01-06-019-07 | c01-06-019-08 |
|------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |          |                   |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы       |                              |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 0,45          | 0,41          | 0,26          | 0,23          |
| 1-4030-82с             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 0,9           | 0,82          | 0,52          | 0,46          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                             |             |                        |                |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>-                 | 0,45           | 0,41           | 0,26          | 0,23          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,45           | 0,41           | 0,26          | 0,23          |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74               | 0,00074        | 0,00049        | 0,00041       | 0,00031       |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | -                      | 2,36           | 1,57           | 1,3           | 0,98          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>669,98</b>  | <b>610,42</b>  | <b>387,1</b>  | <b>342,43</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>969,75</b>  | <b>883,55</b>  | <b>560,3</b>  | <b>495,65</b> |
| в том числе                            |                                             |             |                        |                |                |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>258,72</b>  | <b>235,73</b>  | <b>149,48</b> | <b>132,24</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>47,49</b>   | <b>31,45</b>   | <b>26,31</b>  | <b>19,89</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>1687,22</b> | <b>1525,42</b> | <b>973,71</b> | <b>857,97</b> |

|                                        |                                             |             |                        |               |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | с01-06-019-09 | с01-06-019-10  | с01-06-019-11  | с01-06-019-12  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                 | 0,25          | 0,32           | 0,33           | 0,37           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                 | 0,5           | 0,64           | 0,66           | 0,74           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>-                 | 0,25          | 0,32           | 0,33           | 0,37           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,25          | 0,32           | 0,33           | 0,37           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74               | 0,0004        | 0,00049        | 0,00068        | 0,00077        |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | -                      | 1,27          | 1,56           | 2,17           | 2,46           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>372,21</b> | <b>476,43</b>  | <b>491,32</b>  | <b>550,87</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>538,75</b> | <b>689,6</b>   | <b>711,15</b>  | <b>797,35</b>  |
| в том числе                            |                                             |             |                        |               |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>143,74</b> | <b>183,98</b>  | <b>189,73</b>  | <b>212,73</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>25,67</b>  | <b>31,45</b>   | <b>43,64</b>   | <b>49,41</b>   |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>936,63</b> | <b>1197,48</b> | <b>1246,11</b> | <b>1397,63</b> |

|                                        |                                             |             |                        |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                        |                |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | с01-06-019-13  | с01-06-019-14  | с01-06-019-15  | с01-06-019-16  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                        |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                 | 0,49           | 0,45           | 0,28           | 0,49           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                 | 0,98           | 0,9            | 0,56           | 0,98           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | —<br>-                 | 0,49           | 0,45           | 0,28           | 0,49           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                        |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,49           | 0,45           | 0,28           | 0,49           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                        |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74               | 0,00087        | 0,0006         | 0,00063        | 0,00091        |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг          | -                      | 2,78           | 1,93           | 2,02           | 2,9            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>729,53</b>  | <b>669,98</b>  | <b>416,88</b>  | <b>729,53</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>1055,95</b> | <b>969,75</b>  | <b>603,4</b>   | <b>1055,95</b> |
| в том числе                            |                                             |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>281,72</b>  | <b>258,72</b>  | <b>160,98</b>  | <b>281,72</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>55,83</b>   | <b>38,5</b>    | <b>40,43</b>   | <b>58,4</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                        | <b>1841,31</b> | <b>1678,23</b> | <b>1060,71</b> | <b>1843,88</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки**  
Измеритель: 100 м2

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-06-020-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки вручную  
**Группа: Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную:**  
c01-06-020-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3  
c01-06-020-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | c01-06-020-01 | c01-06-020-02 | c01-06-020-03 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                        |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                        |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                 | 14,2          | 16,48         | 18,13         |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                 | 28,4          | 32,96         | 36,26         |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел. час | —                      | 14,2          | 16,48         | 18,13         |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                        |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 14,2          | 16,48         | 18,13         |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                        |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74               | 0,025         | 0,025         | 0,025         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                      | 65            | 65            | 65            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                        |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | руб.                   | 21141,53      | 24536,08      | 26992,67      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | руб.                   | 30601,14      | 35514,56      | 39070,33      |
| в том числе                            |                                             |          |                        |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | руб.                   | 8164,15       | 9475,01       | 10423,66      |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | руб.                   | 1604,34       | 1604,34       | 1604,34       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | руб.                   | 53347,01      | 61654,98      | 67667,34      |

**Таблица ТЕРс-01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 100 м2

c01-06-021-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой вручную  
**Группа: Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную:**  
c01-06-021-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3  
c01-06-021-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | c01-06-021-01 | c01-06-021-02 | c01-06-021-03 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                        |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                        |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                 | 14,2          | 16,48         | 18,13         |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                 | 28,4          | 32,96         | 36,26         |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел. час | —                      | 14,2          | 16,48         | 18,13         |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                        |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 14,2          | 16,48         | 18,13         |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                        |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74               | 0,025         | 0,025         | 0,025         |
| 101-9402                               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг       | -                      | 80            | 80            | 80            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                        |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | руб.                   | 21141,53      | 24536,08      | 26992,67      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | руб.                   | 30601,14      | 35514,56      | 39070,33      |
| в том числе                            |                                             |          |                        |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | руб.                   | 8164,15       | 9475,01       | 10423,66      |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | руб.                   | 1604,34       | 1604,34       | 1604,34       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | руб.                   | 53347,01      | 61654,98      | 67667,34      |

**Таблица ТЕРс-01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности**

Измеритель: 1 м высоты

**Группа: Нанесение вертикальной разметки:**

c01-06-022-01 2.1.1, 2.1.3  
c01-06-022-02 2.1.2  
c01-06-022-03 2.3

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-022-01 | c01-06-022-02 | c01-06-022-03 |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                   |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                   |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 0,29          | 0,3           | 0,27          |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58            | 0,29          | 0,3           | 0,27          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел. час | —                 | 0,29          | 0,3           | 0,27          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                   |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                       |                              |          |                   |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                   |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | руб.              | 21141,53      | 24536,08      | 26992,67      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | руб.              | 30601,14      | 35514,56      | 39070,33      |
| в том числе                            |                              |          |                   |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | руб.              | 8164,15       | 9475,01       | 10423,66      |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | руб.              | 1604,34       | 1604,34       | 1604,34       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | руб.              | 53347,01      | 61654,98      | 67667,34      |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                        |             |                        |               |               |               |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Машины и механизмы</b>              |                        |             |                        |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,29          | 0,3           | 0,27          |
| <b>Материалы</b>                       |                        |             |                        |               |               |               |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая     | кг          | 184,27                 | 0,15          | 0,15          | 0,27          |
| 113-8029                               | Эмаль ПФ-115 цветная   | кг          | 162,89                 | 0,091         | 0,091         | 0,171         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                        |             |                        |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                        | <b>руб.</b> |                        | <b>283,7</b>  | <b>293,48</b> | <b>264,13</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                        | <b>руб.</b> |                        | <b>624,95</b> | <b>646,5</b>  | <b>581,85</b> |
| в том числе                            |                        |             |                        |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                        | <b>руб.</b> |                        | <b>166,73</b> | <b>172,48</b> | <b>155,23</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                        | <b>руб.</b> |                        | <b>42,46</b>  | <b>42,46</b>  | <b>77,61</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                        | <b>руб.</b> |                        | <b>951,11</b> | <b>982,44</b> | <b>923,59</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей**

Измеритель: 1 разметка

c01-06-023-01 Нанесение разметки 2.2 на нижний край пролетных строений

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат             | Ед. изм. | Базовая цена руб.     | c01-06-023-01  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                          |          |                       |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                          |          |                       |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                        | чел.-ч   | 467,68                | 0,57           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                        | чел.-ч   | 660,75                | 0,57           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                 | чел.час  | —<br>—                | 0,57           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                          |          |                       |                |
| 31001                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч   | 1479,2<br>—<br>574,94 | 0,57           |
| <b>Материалы</b>                       |                                          |          |                       |                |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                       | кг       | 184,27                | 0,23           |
| 113-8029                               | Эмаль ПФ-115 цветная                     | кг       | 162,89                | 0,11           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                          |          |                       |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                          |          | <b>руб.</b>           | <b>643,21</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                          |          | <b>руб.</b>           | <b>843,14</b>  |
| в том числе                            |                                          |          |                       |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                          |          | <b>руб.</b>           | <b>327,72</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                          |          | <b>руб.</b>           | <b>60,3</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                          |          | <b>руб.</b>           | <b>1546,65</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- c01-06-024-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-024-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-024-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-024-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-024-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-024-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-024-07 1,12
- c01-06-024-08 структурная, ширина 0,2 м

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена руб.     | c01-06-024-01 | c01-06-024-02 | c01-06-024-03 | c01-06-024-04 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 0,67          | 0,79          | 0,93          | 0,93          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 0,67          | 0,79          | 0,93          | 0,93          |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94                | 0,67          | 0,79          | 0,93          | 0,93          |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75                | 0,67          | 0,79          | 0,93          | 0,93          |
| 2                             | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —<br>—                | 0,67          | 0,79          | 0,93          | 0,93          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,67          | 0,79          | 0,93          | 0,93          |
| <b>Материалы</b>              |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8              | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг       | 79,12                 | 750           | 1125          | 1500          | 1500          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27                | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Стоимостные показатели          |      |  |          |          |           |           |
|---------------------------------|------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. |  | 1483,35  | 1749,02  | 2058,97   | 2058,97   |
| Эксплуатация машин              | руб. |  | 666,95   | 786,41   | 925,77    | 925,77    |
| в том числе                     |      |  |          |          |           |           |
| Оплата труда машинистов         | руб. |  | 517,45   | 610,12   | 718,25    | 718,25    |
| Материальные ресурсы            | руб. |  | 61635,63 | 92107,81 | 122579,98 | 122579,98 |
| Всего, прямые затраты           | руб. |  | 63785,93 | 94643,24 | 125564,72 | 125564,72 |

| Продолжение:                    |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-024-05 | c01-06-024-06 | c01-06-024-07 | c01-06-024-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 1,18          | 1,45          | 1,45          | 1,09          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 1,18          | 1,45          | 1,45          | 1,09          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 1,18          | 1,45          | 1,45          | 1,09          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 1,18          | 1,45          | 1,45          | 1,09          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 1,18          | 1,45          | 1,45          | 1,09          |
|                                 |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 1,18          | 1,45          | 1,45          | 1,09          |
|                                 |                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,075         | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 2250          | 3000          | 3000          | 1400          |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                        |          | 2612,46              | 3210,23       | 3210,23       | 2413,21       |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                        |          | 1174,63              | 1443,4        | 1443,4        | 1085,04       |               |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                        |          | 911,33               | 1119,85       | 1119,85       | 841,82        |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                        |          | 183524,32            | 244468,66     | 244468,66     | 117876,66     |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                        |          | 187311,41            | 249122,29     | 249122,29     | 121374,91     |               |

**Таблица ТЕРс-01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- c01-06-025-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-025-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-025-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-025-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-025-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-025-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-025-07 1,12
- c01-06-025-08 структурная, ширина 0,2 м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-025-01 | c01-06-025-02 | c01-06-025-03 | c01-06-025-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,72          | 0,89          | 1,06          | 1,06          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,72          | 0,89          | 1,06          | 1,06          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 0,72          | 0,89          | 1,06          | 1,06          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,72          | 0,89          | 1,06          | 1,06          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,72          | 0,89          | 1,06          | 1,06          |
|                                 |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 0,72          | 0,89          | 1,06          | 1,06          |
|                                 |                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 930           | 1395          | 1860          | 1860          |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                        |          | 1594,04              | 1970,42       | 2346,79       | 2346,79       |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                        |          | 716,72               | 885,95        | 1055,18       | 1055,18       |               |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |          |           |           |           |
|-------------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Оплата труда машинистов | руб. | 556,06   | 687,36    | 818,65    | 818,65    |
| Материальные ресурсы    | руб. | 75877,23 | 113470,21 | 151063,18 | 151063,18 |
| Всего, прямые затраты   | руб. | 78187,99 | 116326,58 | 154465,15 | 154465,15 |

| Продолжение:                    |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-025-05 | c01-06-025-06 | c01-06-025-07 | c01-06-025-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 1,38          | 1,7           | 1,7           | 1,18          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 1,38          | 1,7           | 1,7           | 1,18          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 1,38          | 1,7           | 1,7           | 1,18          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 1,38          | 1,7           | 1,7           | 1,18          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -<br>-               | 1,38          | 1,7           | 1,7           | 1,18          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 1,38          | 1,7           | 1,7           | 1,18          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,075         | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 2790          | 3720          | 3720          | 1736          |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                 | 3055,25       | 3763,72       | 3763,72       | 2612,46       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                 | 1373,72       | 1692,27       | 1692,27       | 1174,63       |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                 | 1065,79       | 1312,93       | 1312,93       | 911,33        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                 | 226249,12     | 301435,06     | 301435,06     | 144460,98     |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                 | 230678,09     | 306891,05     | 306891,05     | 148248,07     |

**Таблица ТЕРс-01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- c01-06-026-01 1.2.2
- c01-06-026-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-026-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-026-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-026-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-026-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-026-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-026-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-026-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-026-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-026-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-026-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-026-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-026-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-026-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-026-01 | c01-06-026-02 | c01-06-026-03 | c01-06-026-04 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов        |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,63          | 0,61          | 0,64          | 0,74          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,63          | 0,61          | 0,64          | 0,74          |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 0,63          | 0,61          | 0,64          | 0,74          |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,63          | 0,61          | 0,64          | 0,74          |
| 2                             | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -<br>-               | 0,63          | 0,61          | 0,64          | 0,74          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,63          | 0,61          | 0,64          | 0,74          |
| <b>Материалы</b>              |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 249,75        | 187,5         | 281,25        | 562,5         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                             |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |      |  |          |          |          |          |
|---------------------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. |  | 1394,79  | 1350,51  | 1416,93  | 1638,32  |
| Эксплуатация машин              | руб. |  | 627,13   | 607,22   | 637,09   | 736,63   |
| в том числе                     |      |  |          |          |          |          |
| Оплата труда машинистов         | руб. |  | 486,56   | 471,11   | 494,28   | 571,51   |
| Материальные ресурсы            | руб. |  | 20986,08 | 15927,38 | 23545,74 | 46402,76 |
| Всего, прямые затраты           | руб. |  | 23008    | 17885,11 | 25599,76 | 48777,71 |

| Продолжение:                    |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-026-05 | c01-06-026-06 | c01-06-026-07 | c01-06-026-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,84          | 0,67          | 0,74          | 0,67          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,84          | 0,67          | 0,74          | 0,67          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 0,84          | 0,67          | 0,74          | 0,67          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,84          | 0,67          | 0,74          | 0,67          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -<br>-               | 0,84          | 0,67          | 0,74          | 0,67          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,84          | 0,67          | 0,74          | 0,67          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,0281        | 0,0125        | 0,0188        | 0,0125        |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 843,75        | 375           | 562,5         | 375           |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                        |          | 1859,72              | 1483,35       | 1638,32       | 1483,35       |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                        |          | 836,18               | 666,95        | 736,63        | 666,95        |               |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                        |          | 648,74               | 517,45        | 571,51        | 517,45        |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                        |          | 69252,07             | 31163,46      | 46402,76      | 31163,46      |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                        |          | 71947,97             | 33313,76      | 48777,71      | 33313,76      |               |

| Продолжение:                    |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-026-09 | c01-06-026-10 | c01-06-026-11 | c01-06-026-12 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,81          | 0,93          | 1,32          | 0,67          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,81          | 0,93          | 1,32          | 0,67          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 0,81          | 0,93          | 1,32          | 0,67          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,81          | 0,93          | 1,32          | 0,67          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -<br>-               | 0,81          | 0,93          | 1,32          | 0,67          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,81          | 0,93          | 1,32          | 0,67          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0375        | 0,075         | 0,0125        |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 750           | 1125          | 2250          | 375           |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                        |          | 1793,3               | 2058,97       | 2922,41       | 1483,35       |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                        |          | 806,31               | 925,77        | 1313,99       | 666,95        |               |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                        |          | 625,57               | 718,25        | 1019,45       | 517,45        |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                        |          | 61635,63             | 92107,81      | 183524,32     | 31163,46      |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                        |          | 64235,24             | 95092,55      | 187760,72     | 33313,76      |               |

| Продолжение:            |                              |          |                      |               |               |               |  |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Шифр                    | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-026-13 | c01-06-026-14 | c01-06-026-15 |  |
| Норма расхода ресурсов  |                              |          |                      |               |               |               |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b> |                              |          |                      |               |               |               |  |
| 1-4020-82с              | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,81          | 1             | 1,46          |  |
| 1-4030-82с              | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,81          | 1             | 1,46          |  |
| 1-4040-82с              | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 0,81          | 1             | 1,46          |  |
| 1-4050-82с              | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч   | 660,75               | 0,81          | 1             | 1,46          |  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                             |             |                       |                 |                 |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел. час    | —                     | 0,81            | 1               | 1,46             |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                 |                 |                  |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч      | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,81            | 1               | 1,46             |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                 |                 |                  |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т           | 504785,8              | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008           |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,025           | 0,0438          | 0,0875           |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг          | 79,12                 | 750             | 1312,5          | 2625             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг          | 184,27                | 1,56            | 1,56            | 1,56             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1793,3</b>   | <b>2213,95</b>  | <b>3232,37</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>806,31</b>   | <b>995,45</b>   | <b>1453,36</b>   |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>625,57</b>   | <b>772,31</b>   | <b>1127,57</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>61635,63</b> | <b>107347,1</b> | <b>213996,49</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>64235,24</b> | <b>110556,5</b> | <b>218682,22</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- c01-06-027-01 1.2.2
- c01-06-027-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-027-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-027-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-027-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-027-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-027-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-027-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-027-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-027-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-027-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-027-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-027-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-027-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-027-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-027-01   | c01-06-027-02   | c01-06-027-03   | c01-06-027-04   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                       |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68                | 0,65            | 0,63            | 0,67            | 0,78            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч      | 510,58                | 0,65            | 0,63            | 0,67            | 0,78            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч      | 574,94                | 0,65            | 0,63            | 0,67            | 0,78            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч      | 660,75                | 0,65            | 0,63            | 0,67            | 0,78            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел. час    | —<br>—                | 0,65            | 0,63            | 0,67            | 0,78            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                       |                 |                 |                 |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч      | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,65            | 0,63            | 0,67            | 0,78            |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                       |                 |                 |                 |                 |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т           | 504785,8              | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74              | 0,00833         | 0,00625         | 0,00938         | 0,0188          |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг          | 79,12                 | 309,69          | 232,5           | 348,75          | 697,5           |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг          | 184,27                | 1,56            | 1,56            | 1,56            | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>1439,07</b>  | <b>1394,79</b>  | <b>1483,35</b>  | <b>1726,88</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>647,04</b>   | <b>627,13</b>   | <b>666,95</b>   | <b>776,45</b>   |
| в том числе                            |                                             |             |                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>502</b>      | <b>486,56</b>   | <b>517,45</b>   | <b>602,4</b>    |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>25728,53</b> | <b>19487,78</b> | <b>28886,34</b> | <b>57083,96</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                       | <b>27814,64</b> | <b>21509,7</b>  | <b>31036,64</b> | <b>59587,29</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-027-05 | c01-06-027-06 | c01-06-027-07 | c01-06-027-08 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,9           | 0,71          | 0,78          | 0,71          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,9           | 0,71          | 0,78          | 0,71          |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 0,9           | 0,71          | 0,78          | 0,71          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч  | 660,75           | 0,9             | 0,71            | 0,78            | 0,71            |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час | —                | 0,9             | 0,71            | 0,78            | 0,71            |
|                                 |                                             |         | -                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч  | 995,45<br>772,31 | 0,9             | 0,71            | 0,78            | 0,71            |
| <b>Материалы</b>                |                                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т       | 504785,8         | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т       | 64173,74         | 0,0281          | 0,0125          | 0,0188          | 0,0125          |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг      | 79,12            | 1046,25         | 465             | 697,5           | 465             |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг      | 184,27           | 1,56            | 1,56            | 1,56            | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.    |                  | 1992,56         | 1571,9          | 1726,88         | 1571,9          |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.    |                  | 895,91          | 706,77          | 776,45          | 706,77          |
| в том числе                     |                                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.    |                  | 695,08          | 548,34          | 602,4           | 548,34          |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.    |                  | 85273,87        | 38284,26        | 57083,96        | 38284,26        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                             | руб.    |                  | <b>88162,34</b> | <b>40562,93</b> | <b>59587,29</b> | <b>40562,93</b> |

|                                 |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Продолжение:</b>             |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-027-09   | c01-06-027-10    | c01-06-027-11   | c01-06-027-12   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,86            | 1,03             | 1,52            | 0,71            |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,86            | 1,03             | 1,52            | 0,71            |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 0,86            | 1,03             | 1,52            | 0,71            |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,86            | 1,03             | 1,52            | 0,71            |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                    | 0,86            | 1,03             | 1,52            | 0,71            |
|                                 |                                             |          | -                    |                 |                  |                 |                 |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,86            | 1,03             | 1,52            | 0,71            |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008          | 0,0008           | 0,0008          | 0,0008          |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025           | 0,0375           | 0,075           | 0,0125          |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 930             | 1395             | 2790            | 465             |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56            | 1,56             | 1,56            | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                      | 1904            | 2280,37          | 3365,2          | 1571,9          |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                      | 856,09          | 1025,31          | 1513,08         | 706,77          |
| в том числе                     |                                             |          |                      |                 |                  |                 |                 |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                      | 664,19          | 795,48           | 1173,91         | 548,34          |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                      | 75877,23        | 113470,21        | 226249,12       | 38284,26        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                             | руб.     |                      | <b>78637,32</b> | <b>116775,89</b> | <b>231127,4</b> | <b>40562,93</b> |

|                                 |                                             |          |                      |               |               |               |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Продолжение:</b>             |                                             |          |                      |               |               |               |  |
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-027-13 | c01-06-027-14 | c01-06-027-15 |  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |  |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,86          | 1,11          | 1,67          |  |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,86          | 1,11          | 1,67          |  |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч   | 574,94               | 0,86          | 1,11          | 1,67          |  |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,86          | 1,11          | 1,67          |  |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                    | 0,86          | 1,11          | 1,67          |  |
|                                 |                                             |          | -                    |               |               |               |  |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |  |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,86          | 1,11          | 1,67          |  |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |  |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |  |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0438        | 0,0875        |  |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 930           | 1627,5        | 3255          |  |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          |  |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                      | 1904          | 2457,48       | 3697,3        |  |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                      | 856,09        | 1104,95       | 1662,4        |  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |          |           |           |
|-------------------------|------|--|----------|-----------|-----------|
| в том числе             |      |  |          |           |           |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 664,19   | 857,26    | 1289,76   |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | 75877,23 | 132269,9  | 263842,09 |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 78637,32 | 135832,33 | 269201,79 |

**Таблица ТЕРс-01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-028-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-028-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-028-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-028-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-028-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-028-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-028-07 1,12
- c01-06-028-08 структурная, ширина 0,2 м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-028-01 | c01-06-028-02 | c01-06-028-03 | c01-06-028-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,57          | 0,69          | 0,83          | 0,83          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,57          | 0,69          | 0,83          | 0,83          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,57          | 0,69          | 0,83          | 0,83          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,57          | 0,69          | 0,83          | 0,83          |
|                                 |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 0,57          | 0,69          | 0,83          | 0,83          |
|                                 |                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 750           | 1125          | 1500          | 1500          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                 | 934,24        | 1130,92       | 1360,38       | 1360,38       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                 | 567,41        | 686,86        | 826,22        | 826,22        |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                 | 440,22        | 532,89        | 641,02        | 641,02        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                 | 60944,34      | 91416,52      | 121888,69     | 121888,69     |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                 | 62445,99      | 93234,3       | 124075,29     | 124075,29     |

| <b>Продолжение:</b>             |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-028-05 | c01-06-028-06 | c01-06-028-07 | c01-06-028-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 1,08          | 1,35          | 1,35          | 0,99          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 1,08          | 1,35          | 1,35          | 0,99          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 1,08          | 1,35          | 1,35          | 0,99          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 1,08          | 1,35          | 1,35          | 0,99          |
|                                 |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 1,08          | 1,35          | 1,35          | 0,99          |
|                                 |                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,075         | 0,1           | 0,1           | 0,05          |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 2250          | 3000          | 3000          | 1400          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                 | 1770,13       | 2212,66       | 2212,66       | 1622,62       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                 | 1075,09       | 1343,86       | 1343,86       | 985,5         |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                 | 834,09        | 1042,62       | 1042,62       | 764,59        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                 | 182833,03     | 243777,37     | 243777,37     | 113976,69     |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                 | 185678,25     | 247333,89     | 247333,89     | 116584,81     |

**Таблица ТЕРс-01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке**

Измеритель: 1 км разметки

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

**Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:**

c01-06-029-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м  
c01-06-029-02 1.1, ширина 0,15 м  
c01-06-029-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м  
c01-06-029-04 1.3, ширина 0,1 м  
c01-06-029-05 1.3, ширина 0,15 м  
c01-06-029-06 1.3, ширина 0,2 м  
c01-06-029-07 1,12  
c01-06-029-08 структурная, ширина 0,2 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-029-01 | c01-06-029-02 | c01-06-029-03 | c01-06-029-04 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,62          | 0,79          | 0,96          | 0,96          |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,62          | 0,79          | 0,96          | 0,96          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,62          | 0,79          | 0,96          | 0,96          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,62          | 0,79          | 0,96          | 0,96          |
|                                        |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 0,62          | 0,79          | 0,96          | 0,96          |
|                                        |                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 930           | 1395          | 1860          | 1860          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | руб.                 | 1016,19       | 1294,82       | 1573,45       | 1573,45       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | руб.                 | 617,18        | 786,41        | 955,63        | 955,63        |
| в том числе                            |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | руб.                 | 478,83        | 610,12        | 741,42        | 741,42        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | руб.                 | 75185,94      | 112778,92     | 150371,89     | 150371,89     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | руб.                 | 76819,31      | 114860,15     | 152900,97     | 152900,97     |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-029-05 | c01-06-029-06 | c01-06-029-07 | c01-06-029-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 1,28          | 1,6           | 1,6           | 1,08          |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 1,28          | 1,6           | 1,6           | 1,08          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 1,28          | 1,6           | 1,6           | 1,08          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 1,28          | 1,6           | 1,6           | 1,08          |
|                                        |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 1,28          | 1,6           | 1,6           | 1,08          |
|                                        |                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,075         | 0,1           | 0,1           | 0,05          |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 2790          | 3720          | 3720          | 1736          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | руб.                 | 2097,93       | 2622,42       | 2622,42       | 1770,13       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | руб.                 | 1274,18       | 1592,72       | 1592,72       | 1075,09       |
| в том числе                            |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | руб.                 | 988,56        | 1235,7        | 1235,7        | 834,09        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | руб.                 | 225557,83     | 300743,77     | 300743,77     | 140561,01     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | руб.                 | 228929,94     | 304958,91     | 304958,91     | 143406,23     |

**Таблица ТЕРс-01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке**

**Измеритель: 1 км разметки**

**Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:**

c01-06-030-01 1.2.2  
c01-06-030-02 1.5, ширина 0,1 м  
c01-06-030-03 1.5, ширина 0,15 м  
c01-06-030-04 1.6, ширина 0,1 м  
c01-06-030-05 1.6, ширина 0,15 м  
c01-06-030-06 1.7, ширина 0,1 м  
c01-06-030-07 1.7, ширина 0,15 м  
c01-06-030-08 1.8, ширина 0,2 м  
c01-06-030-09 1.8, ширина 0,4 м

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-06-030-10 1.9, ширина 0,1 м  
c01-06-030-11 1.9, ширина 0,2 м  
c01-06-030-12 1.10, ширина 0,1 м  
c01-06-030-13 1.10, ширина 0,2 м  
c01-06-030-14 1.11, ширина 0,1 м  
c01-06-030-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-030-01   | c01-06-030-02   | c01-06-030-03   | c01-06-030-04   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,53            | 0,52            | 0,55            | 0,64            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,53            | 0,52            | 0,55            | 0,64            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,53            | 0,52            | 0,55            | 0,64            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,53            | 0,52            | 0,55            | 0,64            |
|                                        |                                             |          | -                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 0,53            | 0,52            | 0,55            | 0,64            |
|                                        |                                             |          | 772,31               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,00833         | 0,00625         | 0,00938         | 0,0188          |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 249,75          | 187,5           | 281,25          | 562,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>868,68</b>   | <b>852,29</b>   | <b>901,46</b>   | <b>1048,97</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>527,59</b>   | <b>517,63</b>   | <b>547,5</b>    | <b>637,09</b>   |
| в том числе                            |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>409,32</b>   | <b>401,6</b>    | <b>424,77</b>   | <b>494,28</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>20294,79</b> | <b>15236,09</b> | <b>22854,45</b> | <b>45711,47</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>21691,06</b> | <b>16606,01</b> | <b>24303,41</b> | <b>47397,53</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-030-05   | c01-06-030-06   | c01-06-030-07   | c01-06-030-08   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,74            | 0,57            | 0,64            | 0,57            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,74            | 0,57            | 0,64            | 0,57            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,74            | 0,57            | 0,64            | 0,57            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,74            | 0,57            | 0,64            | 0,57            |
|                                        |                                             |          | -                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 0,74            | 0,57            | 0,64            | 0,57            |
|                                        |                                             |          | 772,31               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,0281          | 0,0125          | 0,0188          | 0,0125          |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 843,75          | 375             | 562,5           | 375             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>1212,87</b>  | <b>934,24</b>   | <b>1048,97</b>  | <b>934,24</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>736,63</b>   | <b>567,41</b>   | <b>637,09</b>   | <b>567,41</b>   |
| в том числе                            |                                             |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>571,51</b>   | <b>440,22</b>   | <b>494,28</b>   | <b>440,22</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>68560,78</b> | <b>30472,17</b> | <b>45711,47</b> | <b>30472,17</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>70510,28</b> | <b>31973,82</b> | <b>47397,53</b> | <b>31973,82</b> |

| <b>Продолжение:</b>           |                                             |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-030-09 | c01-06-030-10 | c01-06-030-11 | c01-06-030-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,71          | 0,84          | 1,23          | 0,57          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,71          | 0,84          | 1,23          | 0,57          |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,71          | 0,84          | 1,23          | 0,57          |
| 2                             | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,71          | 0,84          | 1,23          | 0,57          |
|                               |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45               | 0,71          | 0,84          | 1,23          | 0,57          |
|                               |                                             |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>              |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0375        | 0,075         | 0,0125        |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 750           | 1125          | 2250          | 375           |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Стоимостные показатели          |      |  |          |          |           |          |
|---------------------------------|------|--|----------|----------|-----------|----------|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. |  | 1163,7   | 1376,77  | 2015,98   | 934,24   |
| Эксплуатация машин              | руб. |  | 706,77   | 836,18   | 1224,4    | 567,41   |
| в том числе                     |      |  |          |          |           |          |
| Оплата труда машинистов         | руб. |  | 548,34   | 648,74   | 949,94    | 440,22   |
| Материальные ресурсы            | руб. |  | 60944,34 | 91416,52 | 182833,03 | 30472,17 |
| Всего, прямые затраты           | руб. |  | 62814,81 | 93629,47 | 186073,41 | 31973,82 |

| Продолжение:                    |                                             |          |                      |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-030-13 | c01-06-030-14 | c01-06-030-15 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,71          | 0,91          | 1,37          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,71          | 0,91          | 1,37          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,71          | 0,91          | 1,37          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел. час | -<br>-               | 0,71          | 0,91          | 1,37          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,71          | 0,91          | 1,37          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0438        | 0,0875        |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 750           | 1312,5        | 2625          |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                        |          |                      | 1163,7        | 1491,5        | 2245,44       |
| Эксплуатация машин              | руб.                                        |          |                      | 706,77        | 905,86        | 1363,77       |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                        |          |                      | 548,34        | 702,8         | 1058,06       |
| Материальные ресурсы            | руб.                                        |          |                      | 60944,34      | 106655,81     | 213305,2      |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                        |          |                      | 62814,81      | 109053,17     | 216914,41     |

**Таблица ТЕРс-01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-031-01 1.2.2
- c01-06-031-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-031-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-031-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-031-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-031-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-031-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-031-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-031-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-031-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-031-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-031-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-031-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-031-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-031-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-031-01 | c01-06-031-02 | c01-06-031-03 | c01-06-031-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,56          | 0,53          | 0,57          | 0,69          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58               | 0,56          | 0,53          | 0,57          | 0,69          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,56          | 0,53          | 0,57          | 0,69          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел. час | -<br>-               | 0,56          | 0,53          | 0,57          | 0,69          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,56          | 0,53          | 0,57          | 0,69          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 309,69        | 232,5         | 348,75        | 697,5         |
| Стоимостные показатели          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                        |          |                      | 917,85        | 868,68        | 934,24        | 1130,92       |
| Эксплуатация машин              | руб.                                        |          |                      | 557,45        | 527,59        | 567,41        | 686,86        |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                        |          |                      | 432,49        | 409,32        | 440,22        | 532,89        |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                       |      |  |          |          |          |          |
|-----------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|
| Материальные ресурсы  | руб. |  | 25037,24 | 18796,49 | 28195,05 | 56392,67 |
| Всего, прямые затраты | руб. |  | 26512,54 | 20192,76 | 29696,7  | 58210,45 |

| Продолжение:                    |                                             |          |                       |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-031-05 | c01-06-031-06 | c01-06-031-07 | c01-06-031-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 0,81          | 0,62          | 0,69          | 0,62          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 0,81          | 0,62          | 0,69          | 0,62          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75                | 0,81          | 0,62          | 0,69          | 0,62          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                     | 0,81          | 0,62          | 0,69          | 0,62          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,81          | 0,62          | 0,69          | 0,62          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,0281        | 0,0125        | 0,0188        | 0,0125        |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                 | 1046,25       | 465           | 697,5         | 465           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                  | 1327,6        | 1016,19       | 1130,92       | 1016,19       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                  | 806,31        | 617,18        | 686,86        | 617,18        |
| в том числе                     |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                  | 625,57        | 478,83        | 532,89        | 478,83        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                  | 84582,58      | 37592,97      | 56392,67      | 37592,97      |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                  | 86716,49      | 39226,34      | 58210,45      | 39226,34      |

| Продолжение:                    |                                             |          |                       |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-031-09 | c01-06-031-10 | c01-06-031-11 | c01-06-031-12 |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 0,77          | 0,94          | 1,42          | 0,62          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 0,77          | 0,94          | 1,42          | 0,62          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75                | 0,77          | 0,94          | 1,42          | 0,62          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                     | 0,77          | 0,94          | 1,42          | 0,62          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,77          | 0,94          | 1,42          | 0,62          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,025         | 0,0375        | 0,075         | 0,0125        |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                 | 930           | 1395          | 2790          | 465           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                  | 1262,04       | 1540,67       | 2327,39       | 1016,19       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                  | 766,5         | 935,72        | 1413,54       | 617,18        |
| в том числе                     |                                             |          |                       |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                  | 594,68        | 725,97        | 1096,68       | 478,83        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                  | 75185,94      | 112778,92     | 225557,83     | 37592,97      |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                  | 77214,48      | 115255,31     | 229298,76     | 39226,34      |

| Продолжение:                    |                                             |          |                       |               |               |               |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-031-13 | c01-06-031-14 | c01-06-031-15 |  |
| Норма расхода ресурсов          |                                             |          |                       |               |               |               |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                       |               |               |               |  |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                | 0,77          | 1,02          | 1,58          |  |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч   | 510,58                | 0,77          | 1,02          | 1,58          |  |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75                | 0,77          | 1,02          | 1,58          |  |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —                     | 0,77          | 1,02          | 1,58          |  |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                       |               |               |               |  |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»        | маш.-ч   | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,77          | 1,02          | 1,58          |  |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                       |               |               |               |  |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74              | 0,025         | 0,0438        | 0,0875        |  |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                 | 930           | 1627,5        | 3255          |  |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                       |               |               |               |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                  | 1262,04       | 1671,79       | 2589,64       |  |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                  | 766,5         | 1015,36       | 1572,81       |  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |          |           |           |
|-------------------------|------|--|----------|-----------|-----------|
| в том числе             |      |  |          |           |           |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 594,68   | 787,76    | 1220,25   |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | 75185,94 | 131578,61 | 263150,8  |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 77214,48 | 134265,76 | 267313,25 |

**Таблица ТЕРс-01-06-032 Разогрев пластических материалов горячего нанесения**

Измеритель: 1 Т

с01-06-032-01 Разогрев термопластика в передвижном котле

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                             | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-032-01 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                          |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                          |          |                      |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                        | чел.-ч   | 510,58               | 4,18          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                        | чел.-ч   | 574,94               | 2,09          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                        | чел.-ч   | 660,75               | 2,09          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                 | чел.час  | -                    | 2,09          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                          |          |                      |               |
| 121030                          | Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л | маш.-ч   | 612,46               | 2,09          |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                   | маш.-ч   | 2155,01              | 2,09          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                          |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                          |          | руб.                 | 4716,82       |
| Эксплуатация машин              |                                                          |          | руб.                 | 5784,01       |
| в том числе                     |                                                          |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                          |          | руб.                 | 1201,62       |
| Материальные ресурсы            |                                                          |          | руб.                 | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                          |          | руб.                 | 10500,83      |

**Таблица ТЕРс-01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 100 м разметки

Группа: Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:

с01-06-033-01 1.14.1, длина полосы 4 м

с01-06-033-02 1.14.1, длина полосы 6 м

с01-06-033-03 1.14.2, длина полосы 8 м

с01-06-033-04 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-033-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-033-01 | с01-06-033-02 | с01-06-033-03 | с01-06-033-04 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 16,48         | 18,95         | 33,91         | 1,24          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 32,96         | 37,9          | 67,82         | 2,48          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 16,48         | 18,95         | 33,91         | 1,24          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01              | 16,48         | 18,95         | 33,91         | 1,24          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,04          | 0,06          | 0,0763        | 0,0095        |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 1040          | 1560          | 1983          | 247           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             |          | руб.                 | 29485,69      | 33904,96      | 60671,09      | 2218,58       |
| Эксплуатация машин              |                                             |          | руб.                 | 35514,56      | 40837,44      | 73076,39      | 2672,21       |
| в том числе                     |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             |          | руб.                 | 9475,01       | 10895,11      | 19496,22      | 712,93        |
| Материальные ресурсы            |                                             |          | руб.                 | 84851,75      | 127277,62     | 161791,42     | 20152,29      |
| Всего, прямые затраты           |                                             |          | руб.                 | 149852        | 202020,02     | 295538,9      | 25043,08      |

**Таблица ТЕРс-01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 100 м разметки

Группа: Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:

с01-06-034-01 1.14.1, длина полосы 4 м

с01-06-034-02 1.14.1, длина полосы 6 м

с01-06-034-03 1.14.2, длина полосы 8 м

с01-06-034-04 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-034-3

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-034-01 | c01-06-034-02 | c01-06-034-03 | c01-06-034-04 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 16,48         | 18,95         | 33,91         | 1,24          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 32,96         | 37,9          | 67,82         | 2,48          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 16,48         | 18,95         | 33,91         | 1,24          |
|                                        |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01              | 16,48         | 18,95         | 33,91         | 1,24          |
|                                        |                                             |          | 574,94               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,04          | 0,06          | 0,0763        | 0,0095        |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 1360          | 2040          | 2592,5        | 323           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | руб.     |                      | 29485,69      | 33904,96      | 60671,09      | 2218,58       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | руб.     |                      | 35514,56      | 40837,44      | 73076,39      | 2672,21       |
| в том числе                            |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | руб.     |                      | 9475,01       | 10895,11      | 19496,22      | 712,93        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | руб.     |                      | 110170,15     | 165255,22     | 210015,06     | 26165,41      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | руб.     |                      | 175170,4      | 239997,62     | 343762,54     | 31056,2       |

**Таблица ТЕРс-01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручну на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 разметка

Группа: Нанесение стрел термопластиком вручну на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:

c01-06-035-01 1.18.1  
c01-06-035-02 1.18.2  
c01-06-035-03 1.18.3  
c01-06-035-04 1.18.4  
c01-06-035-05 1.18.5  
c01-06-035-06 1.18.6  
c01-06-035-07 1,19  
c01-06-035-08 1,2

Группа: Нанесение стрел термопластиком вручну на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

c01-06-035-09 1.18.1  
c01-06-035-10 1.18.2  
c01-06-035-11 1.18.3  
c01-06-035-12 1.18.4  
c01-06-035-13 1.18.5  
c01-06-035-14 1.18.6  
c01-06-035-15 1,19  
c01-06-035-16 1,2

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-035-01 | c01-06-035-02 | c01-06-035-03 | c01-06-035-04 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,22          | 0,27          | 0,29          | 0,44          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,44          | 0,54          | 0,58          | 0,88          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,22          | 0,27          | 0,29          | 0,44          |
|                                        |                                             |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01              | 0,22          | 0,27          | 0,29          | 0,44          |
|                                        |                                             |          | 574,94               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,0003        | 0,00038       | 0,00055       | 0,00062       |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 7,865         | 9,75          | 14,235        | 16,12         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | руб.     |                      | 393,62        | 483,08        | 518,86        | 787,24        |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | руб.     |                      | 474,1         | 581,85        | 624,95        | 948,2         |
| в том числе                            |                                             |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | руб.     |                      | 126,49        | 155,23        | 166,73        | 252,97        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | руб.     |                      | 641,53        | 795,81        | 1161,57       | 1315,2        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | руб.     |                      | 1509,25       | 1860,74       | 2305,38       | 3050,64       |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-035-05 | c01-06-035-06 | c01-06-035-07 | c01-06-035-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,49          | 0,37          | 0,25          | 0,22          |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч   | 660,75               | 0,98          | 0,74          | 0,5           | 0,44          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                             |         |                        |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час | —                      | 0,49    | 0,37    | 0,25    | 0,22    |
|                                 |                                             |         | -                      |         |         |         |         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |         |                        |         |         |         |         |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч  | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,49    | 0,37    | 0,25    | 0,22    |
| <b>Материалы</b>                |                                             |         |                        |         |         |         |         |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т       | 64173,74               | 0,00074 | 0,00049 | 0,00041 | 0,00031 |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг      | 79,12                  | 19,175  | 12,74   | 10,595  | 7,995   |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |         |                        |         |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.    |                        | 876,7   | 662     | 447,3   | 393,62  |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.    |                        | 1055,95 | 797,35  | 538,75  | 474,1   |
| в том числе                     |                                             |         |                        |         |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.    |                        | 281,72  | 212,73  | 143,74  | 126,49  |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.    |                        | 1564,61 | 1039,43 | 864,59  | 652,46  |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.    |                        | 3497,26 | 2498,78 | 1850,64 | 1520,18 |

|                                 |                                             |          |                        |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>             |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-035-09 | c01-06-035-10 | c01-06-035-11 | c01-06-035-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                 | 0,26          | 0,33          | 0,36          | 0,49          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75                 | 0,52          | 0,66          | 0,72          | 0,98          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —<br>-                 | 0,26          | 0,33          | 0,36          | 0,49          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,26          | 0,33          | 0,36          | 0,49          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74               | 0,0004        | 0,00049       | 0,00068       | 0,00077       |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                  | 10,335        | 12,675        | 17,615        | 19,955        |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                        | 465,19        | 590,43        | 644,1         | 876,7         |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                        | 560,3         | 711,15        | 775,8         | 1055,95       |
| в том числе                     |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                        | 149,48        | 189,73        | 206,98        | 281,72        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                        | 843,37        | 1034,29       | 1437,34       | 1628,25       |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                        | 1868,86       | 2335,87       | 2857,24       | 3560,9        |

|                                 |                                             |          |                        |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>             |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-035-13 | c01-06-035-14 | c01-06-035-15 | c01-06-035-16 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68                 | 0,54          | 0,42          | 0,3           | 0,54          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75                 | 1,08          | 0,84          | 0,6           | 1,08          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | —<br>-                 | 0,54          | 0,42          | 0,3           | 0,54          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,54          | 0,42          | 0,3           | 0,54          |
| <b>Материалы</b>                |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74               | 0,00087       | 0,0006        | 0,00063       | 0,00091       |
| 101-3508                        | Термопластик                                | кг       | 79,12                  | 22,555        | 15,665        | 16,445        | 23,53         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                             | руб.     |                        | 966,16        | 751,46        | 536,75        | 966,16        |
| Эксплуатация машин              |                                             | руб.     |                        | 1163,71       | 905,1         | 646,5         | 1163,71       |
| в том числе                     |                                             |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                             | руб.     |                        | 310,47        | 241,47        | 172,48        | 310,47        |
| Материальные ресурсы            |                                             | руб.     |                        | 1840,38       | 1277,92       | 1341,56       | 1920,09       |
| Всего, прямые затраты           |                                             | руб.     |                        | 3970,25       | 2934,48       | 2524,81       | 4049,96       |

**Таблица ТЕРс-01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 разметка

Группа: Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:

- c01-06-036-01 1.18.1
- c01-06-036-02 1.18.2
- c01-06-036-03 1.18.3

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-06-036-04 1.18.4  
c01-06-036-05 1.18.5  
c01-06-036-06 1.18.6  
c01-06-036-07 1.19  
c01-06-036-08 1.2

**Группа: Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:**

c01-06-036-09 1.18.1  
c01-06-036-10 1.18.2  
c01-06-036-11 1.18.3  
c01-06-036-12 1.18.4  
c01-06-036-13 1.18.5  
c01-06-036-14 1.18.6  
c01-06-036-15 1.19  
c01-06-036-16 1.2

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-036-01  | c01-06-036-02  | c01-06-036-03  | c01-06-036-04  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,22           | 0,27           | 0,29           | 0,44           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,44           | 0,54           | 0,58           | 0,88           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,22           | 0,27           | 0,29           | 0,44           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,22           | 0,27           | 0,29           | 0,44           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,0003         | 0,00038        | 0,00055        | 0,00062        |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 10,285         | 12,75          | 18,615         | 21,08          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>393,62</b>  | <b>483,08</b>  | <b>518,86</b>  | <b>787,24</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>474,1</b>   | <b>581,85</b>  | <b>624,95</b>  | <b>948,2</b>   |
| в том числе                            |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>126,49</b>  | <b>155,23</b>  | <b>166,73</b>  | <b>252,97</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>833</b>     | <b>1033,17</b> | <b>1508,11</b> | <b>1707,64</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>1700,72</b> | <b>2098,1</b>  | <b>2651,92</b> | <b>3443,08</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |          |                      |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-036-05  | c01-06-036-06  | c01-06-036-07  | c01-06-036-08  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч   | 467,68               | 0,49           | 0,37           | 0,25           | 0,22           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч   | 660,75               | 0,98           | 0,74           | 0,5            | 0,44           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час  | -                    | 0,49           | 0,37           | 0,25           | 0,22           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,49           | 0,37           | 0,25           | 0,22           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т        | 64173,74             | 0,00074        | 0,00049        | 0,00041        | 0,00031        |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг       | 79,12                | 25,075         | 16,66          | 13,855         | 10,455         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>876,7</b>   | <b>662</b>     | <b>447,3</b>   | <b>393,62</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>1055,95</b> | <b>797,35</b>  | <b>538,75</b>  | <b>474,1</b>   |
| в том числе                            |                                             |          |                      |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>281,72</b>  | <b>212,73</b>  | <b>143,74</b>  | <b>126,49</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>2031,42</b> | <b>1349,58</b> | <b>1122,52</b> | <b>847,09</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             |          | <b>руб.</b>          | <b>3964,07</b> | <b>2808,93</b> | <b>2108,57</b> | <b>1714,81</b> |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-036-09 | c01-06-036-10 | c01-06-036-11 | c01-06-036-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,26          | 0,33          | 0,36          | 0,49          |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч   | 660,75               | 0,52          | 0,66          | 0,72          | 0,98          |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,26          | 0,33          | 0,36          | 0,49          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                             |             |                   |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 0,26           | 0,33           | 0,36           | 0,49           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74          | 0,0004         | 0,00049        | 0,00068        | 0,00077        |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг          | 79,12             | 13,515         | 16,575         | 23,035         | 26,095         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>465,19</b>  | <b>590,43</b>  | <b>644,1</b>   | <b>876,7</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>560,3</b>   | <b>711,15</b>  | <b>775,8</b>   | <b>1055,95</b> |
| в том числе                            |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>149,48</b>  | <b>189,73</b>  | <b>206,98</b>  | <b>281,72</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>1094,98</b> | <b>1342,86</b> | <b>1866,17</b> | <b>2114,05</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>2120,47</b> | <b>2644,44</b> | <b>3286,07</b> | <b>4046,7</b>  |

|                                        |                                             |             |                   |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-06-036-13  | c01-06-036-14  | c01-06-036-15  | c01-06-036-16  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч      | 467,68            | 0,54           | 0,42           | 0,3            | 0,54           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч      | 660,75            | 1,08           | 0,84           | 0,6            | 1,08           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                    | чел.час     | -                 | 0,54           | 0,42           | 0,3            | 0,54           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                      | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 0,54           | 0,42           | 0,3            | 0,54           |
| <b>Материалы</b>                       |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т           | 64173,74          | 0,00087        | 0,0006         | 0,00063        | 0,00091        |
| 101-3508                               | Термопластик                                | кг          | 79,12             | 29,495         | 20,485         | 21,505         | 30,77          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>966,16</b>  | <b>751,46</b>  | <b>536,75</b>  | <b>966,16</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>1163,71</b> | <b>905,1</b>   | <b>646,5</b>   | <b>1163,71</b> |
| в том числе                            |                                             |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>310,47</b>  | <b>241,47</b>  | <b>172,48</b>  | <b>310,47</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>2389,48</b> | <b>1659,28</b> | <b>1741,91</b> | <b>2492,92</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                             | <b>руб.</b> |                   | <b>4519,35</b> | <b>3315,84</b> | <b>2925,16</b> | <b>4622,79</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-037 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- c01-06-037-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-037-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-037-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-037-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-037-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-037-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-037-07 1,12

|                                        |                                                           |             |                   |                |                |                |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-06-037-01  | c01-06-037-02  | c01-06-037-03  | c01-06-037-04  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                   |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68            | 0,49           | 0,53           | 0,58           | 0,58           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58            | 0,49           | 0,53           | 0,58           | 0,58           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч      | 574,94            | 0,49           | 0,53           | 0,58           | 0,58           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч      | 660,75            | 0,49           | 0,53           | 0,58           | 0,58           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час     | -                 | 0,49           | 0,53           | 0,58           | 0,58           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                   |                |                |                |                |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>772,31  | 0,49           | 0,53           | 0,58           | 0,58           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                   |                |                |                |                |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т           | 504785,8          | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74          | 0,025          | 0,0375         | 0,05           | 0,05           |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15          | 0,35           | 0,525          | 0,7            | 0,7            |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг          | 184,27            | 1,56           | 1,56           | 1,56           | 1,56           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                   |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                   | <b>1084,84</b> | <b>1173,39</b> | <b>1284,09</b> | <b>1284,09</b> |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |          |          |          |          |
|-------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| Эксплуатация машин      | руб. | 487,77   | 527,59   | 577,36   | 577,36   |
| в том числе             |      |          |          |          |          |
| Оплата труда машинистов | руб. | 378,43   | 409,32   | 447,94   | 447,94   |
| Материальные ресурсы    | руб. | 33568,19 | 50006,63 | 66445,08 | 66445,08 |
| Всего, прямые затраты   | руб. | 35140,8  | 51707,61 | 68306,53 | 68306,53 |

| Продолжение:                    |                                                           |          |                      |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-037-05 | c01-06-037-06 | c01-06-037-07 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                           |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,66          | 0,75          | 0,75          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 0,66          | 0,75          | 0,75          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94               | 0,66          | 0,75          | 0,75          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75               | 0,66          | 0,75          | 0,75          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел. час | -                    | 0,66          | 0,75          | 0,75          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45               | 0,66          | 0,75          | 0,75          |
|                                 |                                                           |          | 772,31               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74             | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15             | 1,05          | 1,4           | 1,4           |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.                 | 1461,21       | 1660,46       | 1660,46       |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.                 | 657           | 746,59        | 746,59        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.                 | 509,72        | 579,23        | 579,23        |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.                 | 99321,98      | 132198,87     | 132198,87     |
| Всего, прямые затраты           |                                                           |          | руб.                 | 101440,19     | 134605,92     | 134605,92     |

**Таблица ТЕРс-01-06-038 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спре-й-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**  
Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки спре-й-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- c01-06-038-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-038-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-038-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-038-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-038-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-038-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-038-07 1,12

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-038-01 | c01-06-038-02 | c01-06-038-03 | c01-06-038-04 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,51          | 0,56          | 0,62          | 0,62          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 0,51          | 0,56          | 0,62          | 0,62          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94               | 0,51          | 0,56          | 0,62          | 0,62          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75               | 0,51          | 0,56          | 0,62          | 0,62          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел. час | -                    | 0,51          | 0,56          | 0,62          | 0,62          |
|                                 |                                                           |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45               | 0,51          | 0,56          | 0,62          | 0,62          |
|                                 |                                                           |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т        | 504785,8             | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15             | 0,434         | 0,651         | 0,868         | 0,868         |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг       | 184,27               | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.                 | 1129,11       | 1239,81       | 1372,65       | 1372,65       |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.                 | 507,68        | 557,45        | 617,18        | 617,18        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.                 | 393,88        | 432,49        | 478,83        | 478,83        |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.                 | 41073,6       | 61264,75      | 81455,91      | 81455,91      |
| Всего, прямые затраты           |                                                           |          | руб.                 | 42710,39      | 63062,01      | 83445,74      | 83445,74      |

| Продолжение:                           |                                                           |             |                       |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-038-05    | c01-06-038-06    | c01-06-038-07    |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                       |                  |                  |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                       |                  |                  |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68                | 0,73             | 0,84             | 0,84             |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58                | 0,73             | 0,84             | 0,84             |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч      | 574,94                | 0,73             | 0,84             | 0,84             |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч      | 660,75                | 0,73             | 0,84             | 0,84             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел. час    | —                     | 0,73             | 0,84             | 0,84             |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                       |                  |                  |                  |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,73             | 0,84             | 0,84             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                       |                  |                  |                  |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т           | 504785,8              | 0,0008           | 0,0008           | 0,0008           |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74              | 0,075            | 0,1              | 0,1              |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15              | 1,3              | 1,74             | 1,74             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг          | 184,27                | 1,56             | 1,56             | 1,56             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                       |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>1616,18</b>   | <b>1859,72</b>   | <b>1859,72</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>726,68</b>    | <b>836,18</b>    | <b>836,18</b>    |
| в том числе                            |                                                           |             |                       |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>563,79</b>    | <b>648,74</b>    | <b>648,74</b>    |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>121659,52</b> | <b>162577,92</b> | <b>162577,92</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>124002,38</b> | <b>165273,82</b> | <b>165273,82</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-039 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- c01-06-039-01 1.2.2
- c01-06-039-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-039-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-039-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-039-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-039-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-039-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-039-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-039-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-039-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-039-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-039-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-039-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-039-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-039-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.  | c01-06-039-01 | c01-06-039-02 | c01-06-039-03 | c01-06-039-04 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                       |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68                | 0,42          | 0,41          | 0,42          | 0,45          |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58                | 0,42          | 0,41          | 0,42          | 0,45          |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч      | 574,94                | 0,42          | 0,41          | 0,42          | 0,45          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч      | 660,75                | 0,42          | 0,41          | 0,42          | 0,45          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел. час    | —<br>—                | 0,42          | 0,41          | 0,42          | 0,45          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                       |               |               |               |               |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,42          | 0,41          | 0,42          | 0,45          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                       |               |               |               |               |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т           | 504785,8              | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74              | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15              | 0,117         | 0,0875        | 0,131         | 0,263         |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг          | 184,27                | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                       |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>929,86</b> | <b>907,72</b> | <b>929,86</b> | <b>996,28</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>418,09</b> | <b>408,13</b> | <b>418,09</b> | <b>447,95</b> |
| в том числе                            |                                                           |             |                       |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                              |             |  |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Оплата труда машинистов      | руб.        |  | 324,37          | 316,65          | 324,37          | 347,54          |
| Материальные ресурсы         | руб.        |  | 11679,82        | 8910,51         | 12998,11        | 25396,85        |
| <b>Всего, прямые затраты</b> | <b>руб.</b> |  | <b>13027,77</b> | <b>10226,36</b> | <b>14346,06</b> | <b>26841,08</b> |

| Продолжение:                    |                                                           |          |                      |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-039-05   | с01-06-039-06   | с01-06-039-07   | с01-06-039-08   |
| Норма расхода ресурсов          |                                                           |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,49            | 0,43            | 0,45            | 0,43            |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 0,49            | 0,43            | 0,45            | 0,43            |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94               | 0,49            | 0,43            | 0,45            | 0,43            |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75               | 0,49            | 0,43            | 0,45            | 0,43            |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -<br>-               | 0,49            | 0,43            | 0,45            | 0,43            |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,49            | 0,43            | 0,45            | 0,43            |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т        | 504785,8             | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74             | 0,0281          | 0,0125          | 0,0188          | 0,0125          |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15             | 0,394           | 0,175           | 0,263           | 0,175           |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг       | 184,27               | 1,56            | 1,56            | 1,56            | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.                 | 1084,84         | 952             | 996,28          | 952             |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.                 | 487,77          | 428,04          | 447,95          | 428,04          |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.                 | 378,43          | 332,09          | 347,54          | 332,09          |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.                 | 37698,53        | 17129,74        | 25396,85        | 17129,74        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>39271,14</b> | <b>18509,78</b> | <b>26841,08</b> | <b>18509,78</b> |

| Продолжение:                    |                                                           |          |                      |                 |                 |                  |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-039-09   | с01-06-039-10   | с01-06-039-11    | с01-06-039-12   |
| Норма расхода ресурсов          |                                                           |          |                      |                 |                 |                  |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |                 |                 |                  |                 |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,47            | 0,52            | 0,65             | 0,43            |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 0,47            | 0,52            | 0,65             | 0,43            |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94               | 0,47            | 0,52            | 0,65             | 0,43            |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75               | 0,47            | 0,52            | 0,65             | 0,43            |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -<br>-               | 0,47            | 0,52            | 0,65             | 0,43            |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |                 |                 |                  |                 |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,47            | 0,52            | 0,65             | 0,43            |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |                 |                 |                  |                 |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т        | 504785,8             | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008           | 0,0008          |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74             | 0,025           | 0,0375          | 0,075            | 0,0125          |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15             | 0,35            | 0,525           | 1,05             | 0,175           |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг       | 184,27               | 1,56            | 1,56            | 1,56             | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |                 |                 |                  |                 |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.                 | 1040,56         | 1151,25         | 1439,07          | 952             |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.                 | 467,86          | 517,63          | 647,04           | 428,04          |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |                 |                 |                  |                 |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.                 | 362,99          | 401,6           | 502              | 332,09          |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.                 | 33568,19        | 50006,63        | 99321,98         | 17129,74        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>35076,61</b> | <b>51675,51</b> | <b>101408,09</b> | <b>18509,78</b> |

| Продолжение:            |                              |          |                      |               |               |               |  |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Шифр                    | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-039-13 | с01-06-039-14 | с01-06-039-15 |  |
| Норма расхода ресурсов  |                              |          |                      |               |               |               |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b> |                              |          |                      |               |               |               |  |
| 1-4020-82с              | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,47          | 0,54          | 0,69          |  |
| 1-4030-82с              | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,47          | 0,54          | 0,69          |  |
| 1-4040-82с              | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 0,47          | 0,54          | 0,69          |  |
| 1-4050-82с              | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч   | 660,75               | 0,47          | 0,54          | 0,69          |  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                           |             |                       |                               |                 |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел. час    | —<br>—                | 0,47                          | 0,54            | 0,69             |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                       |                               |                 |                  |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,47                          | 0,54            | 0,69             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                       |                               |                 |                  |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т           | 504785,8              | 0,0008                        | 0,0008          | 0,0008           |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74              | 0,025                         | 0,0438          | 0,0875           |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15              | 0,35                          | 0,613           | 1,23             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг          | 184,27                | 1,56                          | 1,56            | 1,56             |
|                                        |                                                           |             |                       | <b>Стоимостные показатели</b> |                 |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>1040,56</b>                | <b>1195,53</b>  | <b>1527,63</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>467,86</b>                 | <b>537,54</b>   | <b>686,86</b>    |
| в том числе                            |                                                           |             |                       |                               |                 |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>362,99</b>                 | <b>417,05</b>   | <b>532,89</b>    |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>33568,19</b>               | <b>58273,74</b> | <b>116207,18</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>35076,61</b>               | <b>60006,81</b> | <b>118421,67</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-040 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

**Измеритель: 1 км разметки**

**Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:**

- c01-06-040-01 1.2.2
- c01-06-040-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-040-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-040-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-040-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-040-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-040-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-040-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-040-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-040-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-040-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-040-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-040-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-040-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-040-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена руб.     | c01-06-040-01                 | c01-06-040-02   | c01-06-040-03   | c01-06-040-04   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                       |                               |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                       |                               |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68                | 0,42                          | 0,41            | 0,43            | 0,47            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58                | 0,42                          | 0,41            | 0,43            | 0,47            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч      | 574,94                | 0,42                          | 0,41            | 0,43            | 0,47            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч      | 660,75                | 0,42                          | 0,41            | 0,43            | 0,47            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел. час    | —<br>—                | 0,42                          | 0,41            | 0,43            | 0,47            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                       |                               |                 |                 |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,42                          | 0,41            | 0,43            | 0,47            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                       |                               |                 |                 |                 |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т           | 504785,8              | 0,0008                        | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74              | 0,00833                       | 0,00625         | 0,00938         | 0,0188          |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15              | 0,145                         | 0,109           | 0,162           | 0,326           |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг          | 184,27                | 1,56                          | 1,56            | 1,56            | 1,56            |
|                                        |                                                           |             |                       | <b>Стоимостные показатели</b> |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>929,86</b>                 | <b>907,72</b>   | <b>952</b>      | <b>1040,56</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>418,09</b>                 | <b>408,13</b>   | <b>428,04</b>   | <b>467,86</b>   |
| в том числе                            |                                                           |             |                       |                               |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>324,37</b>                 | <b>316,65</b>   | <b>332,09</b>   | <b>362,99</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>14181,63</b>               | <b>10831,54</b> | <b>15767,96</b> | <b>31025,91</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                       | <b>15529,58</b>               | <b>12147,39</b> | <b>17148</b>    | <b>32534,33</b> |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                   |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-040-05 | c01-06-040-06 | c01-06-040-07 | c01-06-040-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68            | 0,51          | 0,44          | 0,47          | 0,44          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|            |                          |         |        |      |      |      |      |
|------------|--------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| 1-4030-82с | Рабочий 3 разряда        | чел.-ч  | 510,58 | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,44 |
| 1-4040-82с | Рабочий 4 разряда        | чел.-ч  | 574,94 | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,44 |
| 1-4050-82с | Рабочий 5 разряда        | чел.-ч  | 660,75 | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,44 |
| 2          | Затраты труда машинистов | чел.час | —      | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,44 |
|            |                          |         | -      |      |      |      |      |

**Машины и механизмы**

|        |                                      |        |                       |      |      |      |      |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|------|
| 381201 | Машина дорожная разметочная «Hofman» | маш.-ч | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,44 |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|------|

**Материалы**

|          |                                                           |    |          |        |        |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|--------|--------|
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т  | 504785,8 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-2775 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т  | 64173,74 | 0,0281 | 0,0125 | 0,0188 | 0,0125 |
| 101-3085 | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т  | 89350,15 | 0,489  | 0,217  | 0,326  | 0,217  |
| 113-8028 | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг | 184,27   | 1,56   | 1,56   | 1,56   | 1,56   |

**Стоимостные показатели**

|                                        |             |  |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> | <b>руб.</b> |  | <b>1129,11</b>  | <b>974,14</b>   | <b>1040,56</b>  | <b>974,14</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              | <b>руб.</b> |  | <b>507,68</b>   | <b>438</b>      | <b>467,86</b>   | <b>438</b>      |
| в том числе                            |             |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         | <b>руб.</b> |  | <b>393,88</b>   | <b>339,82</b>   | <b>362,99</b>   | <b>339,82</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            | <b>руб.</b> |  | <b>46186,8</b>  | <b>20882,44</b> | <b>31025,91</b> | <b>20882,44</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           | <b>руб.</b> |  | <b>47823,59</b> | <b>22294,58</b> | <b>32534,33</b> | <b>22294,58</b> |

**Продолжение:**

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-06-040-09 | с01-06-040-10 | с01-06-040-11 | с01-06-040-12 |
|------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Норма расхода ресурсов**

|                         |                          |         |        |     |      |      |      |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------|-----|------|------|------|
| <b>Трудовые ресурсы</b> |                          |         |        |     |      |      |      |
| 1-4020-82с              | Рабочий 2 разряда        | чел.-ч  | 467,68 | 0,5 | 0,55 | 0,71 | 0,44 |
| 1-4030-82с              | Рабочий 3 разряда        | чел.-ч  | 510,58 | 0,5 | 0,55 | 0,71 | 0,44 |
| 1-4040-82с              | Рабочий 4 разряда        | чел.-ч  | 574,94 | 0,5 | 0,55 | 0,71 | 0,44 |
| 1-4050-82с              | Рабочий 5 разряда        | чел.-ч  | 660,75 | 0,5 | 0,55 | 0,71 | 0,44 |
| 2                       | Затраты труда машинистов | чел.час | —      | 0,5 | 0,55 | 0,71 | 0,44 |
|                         |                          |         | -      |     |      |      |      |

**Машины и механизмы**

|        |                                      |        |                       |     |      |      |      |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----|------|------|------|
| 381201 | Машина дорожная разметочная «Hofman» | маш.-ч | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,5 | 0,55 | 0,71 | 0,44 |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----|------|------|------|

**Материалы**

|          |                                                           |    |          |        |        |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|--------|--------|
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т  | 504785,8 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-2775 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т  | 64173,74 | 0,025  | 0,0375 | 0,075  | 0,0125 |
| 101-3085 | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т  | 89350,15 | 0,434  | 0,651  | 1,302  | 0,217  |
| 113-8028 | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг | 184,27   | 1,56   | 1,56   | 1,56   | 1,56   |

**Стоимостные показатели**

|                                        |             |  |                 |                 |                  |                 |
|----------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> | <b>руб.</b> |  | <b>1106,98</b>  | <b>1217,67</b>  | <b>1571,9</b>    | <b>974,14</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              | <b>руб.</b> |  | <b>497,73</b>   | <b>547,5</b>    | <b>706,77</b>    | <b>438</b>      |
| в том числе                            |             |  |                 |                 |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         | <b>руб.</b> |  | <b>386,16</b>   | <b>424,77</b>   | <b>548,34</b>    | <b>339,82</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            | <b>руб.</b> |  | <b>41073,6</b>  | <b>61264,75</b> | <b>121838,22</b> | <b>20882,44</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           | <b>руб.</b> |  | <b>42678,31</b> | <b>63029,92</b> | <b>124116,89</b> | <b>22294,58</b> |

**Продолжение:**

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | с01-06-040-13 | с01-06-040-14 | с01-06-040-15 |
|------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|

**Норма расхода ресурсов**

| Трудовые ресурсы |                          |         |                 |     |      |      |
|------------------|--------------------------|---------|-----------------|-----|------|------|
| 1-4020-82с       | Рабочий 2 разряда        | чел.-ч  | 467,68          | 0,5 | 0,58 | 0,77 |
| 1-4030-82с       | Рабочий 3 разряда        | чел.-ч  | 510,58          | 0,5 | 0,58 | 0,77 |
| 1-4040-82с       | Рабочий 4 разряда        | чел.-ч  | 574,94          | 0,5 | 0,58 | 0,77 |
| 1-4050-82с       | Рабочий 5 разряда        | чел.-ч  | 660,75          | 0,5 | 0,58 | 0,77 |
| 2                | Затраты труда машинистов | чел.час | -<br>-----<br>- | 0,5 | 0,58 | 0,77 |

**Машины и механизмы**

|        |                                      |        |                       |     |      |      |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----|------|------|
| 381201 | Машина дорожная разметочная «Hofman» | маш.-ч | 995,45<br>—<br>772,31 | 0,5 | 0,58 | 0,77 |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----|------|------|

**Материалы**

|          |                                             |   |          |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т | 504785,8 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-2775 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т | 64173,74 | 0,025  | 0,0438 | 0,0875 |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                           |             |          |                 |                 |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15 | 0,434           | 0,76            | 1,53             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                        | кг          | 184,27   | 1,56            | 1,56            | 1,56             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |          |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |          | <b>1106,98</b>  | <b>1284,09</b>  | <b>1704,74</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |          | <b>497,73</b>   | <b>577,36</b>   | <b>766,5</b>     |
| в том числе                            |                                                           |             |          |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |          | <b>386,16</b>   | <b>447,94</b>   | <b>594,68</b>    |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |          | <b>41073,6</b>  | <b>71408,21</b> | <b>143012,22</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |          | <b>42678,31</b> | <b>73269,66</b> | <b>145483,46</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-041 Нанесение сплошных линий разметки спрейд-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий разметки спрейд-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление :

- c01-06-041-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-041-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-041-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-041-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-041-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-041-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-041-07 1,12

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-06-041-01   | c01-06-041-02   | c01-06-041-03   | c01-06-041-04   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68            | 0,44            | 0,48            | 0,52            | 0,52            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58            | 0,44            | 0,48            | 0,52            | 0,52            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч      | 660,75            | 0,44            | 0,48            | 0,52            | 0,52            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час     | -                 | 0,44            | 0,48            | 0,52            | 0,52            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45            | 0,44            | 0,48            | 0,52            | 0,52            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74          | 0,025           | 0,0375          | 0,05            | 0,05            |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15          | 0,35            | 0,525           | 0,7             | 0,7             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                   | <b>721,16</b>   | <b>786,72</b>   | <b>852,29</b>   | <b>852,29</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                   | <b>438</b>      | <b>477,82</b>   | <b>517,63</b>   | <b>517,63</b>   |
| в том числе                            |                                                           |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                   | <b>339,82</b>   | <b>370,71</b>   | <b>401,6</b>    | <b>401,6</b>    |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                   | <b>32876,9</b>  | <b>49315,34</b> | <b>65753,79</b> | <b>65753,79</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                   | <b>34036,06</b> | <b>50579,88</b> | <b>67123,71</b> | <b>67123,71</b> |

| Продолжение:                    |                                                           |          |                   |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-041-05 | c01-06-041-06 | c01-06-041-07 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                           |          |                   |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                           |          |                   |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68            | 0,61          | 0,7           | 0,7           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58            | 0,61          | 0,7           | 0,7           |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75            | 0,61          | 0,7           | 0,7           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -<br>_____        | 0,61          | 0,7           | 0,7           |
| Машины и механизмы              |                                                           |          |                   |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45<br>_____   | 0,61          | 0,7           | 0,7           |
| 772,31                          |                                                           |          |                   |               |               |               |
| Материалы                       |                                                           |          |                   |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74          | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15          | 1,05          | 1,4           | 1,4           |
| Стоимостные показатели          |                                                           |          |                   |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                   | 999,8         | 1147,31       | 1147,31       |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                   | 607,22        | 696,82        | 696,82        |
| в том числе                     |                                                           |          |                   |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                   | 471,11        | 540,62        | 540,62        |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                   | 98630,69      | 131507,58     | 131507,58     |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                   | 100237,71     | 133351,71     | 133351,71     |

**Таблица ТЕРс-01-06-042 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с  
поверхностной обработкой по предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по предварительной  
разметке или их восстановление:

c01-06-042-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м  
c01-06-042-02 1.1, ширина 0,15 м  
c01-06-042-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м  
c01-06-042-04 1.3, ширина 0,1 м  
c01-06-042-05 1.3, ширина 0,15 м  
c01-06-042-06 1.3, ширина 0,2 м  
c01-06-042-07 1,12

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                 | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-042-01   | c01-06-042-02   | c01-06-042-03   | c01-06-042-04   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                              |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                              |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                            | чел.-ч      | 467,68                    | 0,46            | 0,51            | 0,57            | 0,57            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                            | чел.-ч      | 510,58                    | 0,46            | 0,51            | 0,57            | 0,57            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                            | чел.-ч      | 660,75                    | 0,46            | 0,51            | 0,57            | 0,57            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                     | чел.час     | -                         | 0,46            | 0,51            | 0,57            | 0,57            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                              |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                         | маш.-ч      | 995,45<br>-----<br>772,31 | 0,46            | 0,51            | 0,57            | 0,57            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                              |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной<br>разметки               | т           | 64173,74                  | 0,025           | 0,0375          | 0,05            | 0,05            |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без<br>светоотражающих шариков | т           | 89350,15                  | 0,434           | 0,651           | 0,868           | 0,868           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                              |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                              | <b>руб.</b> |                           | <b>753,94</b>   | <b>835,9</b>    | <b>934,24</b>   | <b>934,24</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                              | <b>руб.</b> |                           | <b>457,91</b>   | <b>507,68</b>   | <b>567,41</b>   | <b>567,41</b>   |
| <b>в том числе</b>                     |                                                              |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                              | <b>руб.</b> |                           | <b>355,26</b>   | <b>393,88</b>   | <b>440,22</b>   | <b>440,22</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                              | <b>руб.</b> |                           | <b>40382,31</b> | <b>60573,46</b> | <b>80764,62</b> | <b>80764,62</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                              | <b>руб.</b> |                           | <b>41594,16</b> | <b>61917,04</b> | <b>82266,27</b> | <b>82266,27</b> |

| Продолжение:                    |                                                           |          |                           |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-042-05 | c01-06-042-06 | c01-06-042-07 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                           |          |                           |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                           |          |                           |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68                    | 0,67          | 0,78          | 0,78          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58                    | 0,67          | 0,78          | 0,78          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75                    | 0,67          | 0,78          | 0,78          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -<br>-----<br>-           | 0,67          | 0,78          | 0,78          |
| Машины и механизмы              |                                                           |          |                           |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45<br>-----<br>772,31 | 0,67          | 0,78          | 0,78          |
| Материалы                       |                                                           |          |                           |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74                  | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15                  | 1,3           | 1,74          | 1,74          |
| Стоимостные показатели          |                                                           |          |                           |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                           | 1098,14       | 1278,43       | 1278,43       |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                           | 666,95        | 776,45        | 776,45        |
| в том числе                     |                                                           |          |                           |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                           | 517,45        | 602,4         | 602,4         |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                           | 120968,23     | 161886,64     | 161886,64     |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                           | 122733,32     | 163941,52     | 163941,52     |

**Таблица ТЕРс-01-06-043 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на  
покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по  
имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

c01-06-043-01 1.2.2  
c01-06-043-02 1.5, ширина 0,1 м  
c01-06-043-03 1.5, ширина 0,15 м

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-06-043-04 1.6, ширина 0,1 м  
c01-06-043-05 1.6, ширина 0,15 м  
c01-06-043-06 1.7, ширина 0,1 м  
c01-06-043-07 1.7, ширина 0,15 м  
c01-06-043-08 1.8, ширина 0,2 м  
c01-06-043-09 1.8, ширина 0,4 м  
c01-06-043-10 1.9, ширина 0,1 м  
c01-06-043-11 1.9, ширина 0,2 м  
c01-06-043-12 1.10, ширина 0,1 м  
c01-06-043-13 1.10, ширина 0,2 м  
c01-06-043-14 1.11, ширина 0,1 м  
c01-06-043-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-043-01 | c01-06-043-02 | c01-06-043-03 | c01-06-043-04 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,37          | 0,36          | 0,37          | 0,4           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 0,37          | 0,36          | 0,37          | 0,4           |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75               | 0,37          | 0,36          | 0,37          | 0,4           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                    | 0,37          | 0,36          | 0,37          | 0,4           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45               | 0,37          | 0,36          | 0,37          | 0,4           |
|                                 |                                                           |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74             | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15             | 0,117         | 0,0875        | 0,131         | 0,263         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                      | 606,43        | 590,04        | 606,43        | 655,6         |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                      | 368,32        | 358,36        | 368,32        | 398,18        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                      | 285,75        | 278,03        | 285,75        | 308,92        |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                      | 10988,53      | 8219,22       | 12306,82      | 24705,56      |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                      | 11963,28      | 9167,62       | 13281,57      | 25759,34      |

| <b>Продолжение:</b>             |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-043-05 | c01-06-043-06 | c01-06-043-07 | c01-06-043-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,43          | 0,38          | 0,4           | 0,38          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 0,43          | 0,38          | 0,4           | 0,38          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75               | 0,43          | 0,38          | 0,4           | 0,38          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                    | 0,43          | 0,38          | 0,4           | 0,38          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45               | 0,43          | 0,38          | 0,4           | 0,38          |
|                                 |                                                           |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74             | 0,0281        | 0,0125        | 0,0188        | 0,0125        |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15             | 0,394         | 0,175         | 0,263         | 0,175         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                      | 704,77        | 622,82        | 655,6         | 622,82        |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                      | 428,04        | 378,27        | 398,18        | 378,27        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                      | 332,09        | 293,48        | 308,92        | 293,48        |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                      | 37007,24      | 16438,45      | 24705,56      | 16438,45      |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                      | 38140,05      | 17439,54      | 25759,34      | 17439,54      |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-043-09 | c01-06-043-10 | c01-06-043-11 | c01-06-043-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,42          | 0,47          | 0,6           | 0,38          |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,42          | 0,47          | 0,6           | 0,38          |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч   | 660,75               | 0,42          | 0,47          | 0,6           | 0,38          |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,42          | 0,47          | 0,6           | 0,38          |
|                               |                              |          | -                    |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Машины и механизмы              |                                                           |        |                  |          |           |          |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|-----------|----------|--------|
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч | 995,45<br>772,31 | 0,42     | 0,47      | 0,6      | 0,38   |
| Материалы                       |                                                           |        |                  |          |           |          |        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т      | 64173,74         | 0,025    | 0,0375    | 0,075    | 0,0125 |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т      | 89350,15         | 0,35     | 0,525     | 1,05     | 0,175  |
| Стоимостные показатели          |                                                           |        |                  |          |           |          |        |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.   | 688,38           | 770,33   | 983,41    | 622,82   |        |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.   | 418,09           | 467,86   | 597,27    | 378,27   |        |
| в том числе                     |                                                           |        |                  |          |           |          |        |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.   | 324,37           | 362,99   | 463,39    | 293,48   |        |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.   | 32876,9          | 49315,34 | 98630,69  | 16438,45 |        |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.   | 33983,37         | 50553,53 | 100211,37 | 17439,54 |        |

| Продолжение:                    |                                                           |          |                      |               |               |               |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-043-13 | c01-06-043-14 | c01-06-043-15 |  |
| Норма расхода ресурсов          |                                                           |          |                      |               |               |               |  |
| Трудовые ресурсы                |                                                           |          |                      |               |               |               |  |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,42          | 0,49          | 0,64          |  |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 0,42          | 0,49          | 0,64          |  |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч   | 660,75               | 0,42          | 0,49          | 0,64          |  |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | —                    | 0,42          | 0,49          | 0,64          |  |
|                                 |                                                           |          | -                    |               |               |               |  |
| Машины и механизмы              |                                                           |          |                      |               |               |               |  |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 0,42          | 0,49          | 0,64          |  |
| Материалы                       |                                                           |          |                      |               |               |               |  |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0438        | 0,0875        |  |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т        | 89350,15             | 0,35          | 0,613         | 1,23          |  |
| Стоимостные показатели          |                                                           |          |                      |               |               |               |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     | 688,38               | 803,11        | 1048,97       |               |  |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     | 418,09               | 487,77        | 637,09        |               |  |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |               |               |  |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     | 324,37               | 378,43        | 494,28        |               |  |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     | 32876,9              | 57582,45      | 115515,89     |               |  |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     | 33983,37             | 58873,33      | 117201,95     |               |  |

**Таблица ТЕРс-01-06-044 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-044-01 1.2.2
- c01-06-044-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-044-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-044-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-044-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-044-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-044-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-044-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-044-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-044-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-044-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-044-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-044-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-044-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-044-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-044-01 | c01-06-044-02 | c01-06-044-03 | c01-06-044-04 |
|------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Трудовые ресурсы       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,37          | 0,36          | 0,38          | 0,42          |
| 1-4030-82с             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 0,37          | 0,36          | 0,38          | 0,42          |
| 1-4050-82с             | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч   | 660,75               | 0,37          | 0,36          | 0,38          | 0,42          |
| 2                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                    | 0,37          | 0,36          | 0,38          | 0,42          |
|                        |                              |          | -                    |               |               |               |               |
| Машины и механизмы     |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>-----<br>772,31 | 0,37            | 0,36            | 0,38            | 0,42            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74                  | 0,00833         | 0,00625         | 0,00938         | 0,0188          |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15                  | 0,145           | 0,109           | 0,162           | 0,326           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>606,43</b>   | <b>590,04</b>   | <b>622,82</b>   | <b>688,38</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>368,32</b>   | <b>358,36</b>   | <b>378,27</b>   | <b>418,09</b>   |
| в том числе                            |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>285,75</b>   | <b>278,03</b>   | <b>293,48</b>   | <b>324,37</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>13490,34</b> | <b>10140,25</b> | <b>15076,67</b> | <b>30334,62</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>14465,09</b> | <b>11088,65</b> | <b>16077,76</b> | <b>31441,09</b> |

|                                        |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-044-05   | c01-06-044-06   | c01-06-044-07   | c01-06-044-08   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68                    | 0,46            | 0,39            | 0,42            | 0,39            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58                    | 0,46            | 0,39            | 0,42            | 0,39            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч      | 660,75                    | 0,46            | 0,39            | 0,42            | 0,39            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час     | -----<br>-                | 0,46            | 0,39            | 0,42            | 0,39            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>-----<br>772,31 | 0,46            | 0,39            | 0,42            | 0,39            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74                  | 0,0281          | 0,0125          | 0,0188          | 0,0125          |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15                  | 0,489           | 0,217           | 0,326           | 0,217           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>753,94</b>   | <b>639,21</b>   | <b>688,38</b>   | <b>639,21</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>457,91</b>   | <b>388,23</b>   | <b>418,09</b>   | <b>388,23</b>   |
| в том числе                            |                                                           |             |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>355,26</b>   | <b>301,2</b>    | <b>324,37</b>   | <b>301,2</b>    |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>45495,51</b> | <b>20191,15</b> | <b>30334,62</b> | <b>20191,15</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>46707,36</b> | <b>21218,59</b> | <b>31441,09</b> | <b>21218,59</b> |

|                                        |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.      | c01-06-044-09   | c01-06-044-10   | c01-06-044-11    | c01-06-044-12   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68                    | 0,44            | 0,5             | 0,66             | 0,39            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58                    | 0,44            | 0,5             | 0,66             | 0,39            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч      | 660,75                    | 0,44            | 0,5             | 0,66             | 0,39            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час     | -----<br>-                | 0,44            | 0,5             | 0,66             | 0,39            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч      | 995,45<br>-----<br>772,31 | 0,44            | 0,5             | 0,66             | 0,39            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т           | 64173,74                  | 0,025           | 0,0375          | 0,075            | 0,0125          |
| 101-3085                               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т           | 89350,15                  | 0,434           | 0,651           | 1,302            | 0,217           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>721,16</b>   | <b>819,51</b>   | <b>1081,75</b>   | <b>639,21</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>438</b>      | <b>497,73</b>   | <b>657</b>       | <b>388,23</b>   |
| в том числе                            |                                                           |             |                           |                 |                 |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>339,82</b>   | <b>386,16</b>   | <b>509,72</b>    | <b>301,2</b>    |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>40382,31</b> | <b>60573,46</b> | <b>121146,93</b> | <b>20191,15</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                           | <b>41541,47</b> | <b>61890,7</b>  | <b>122885,68</b> | <b>21218,59</b> |

|                               |                              |          |                      |               |               |               |  |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |  |
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-044-13 | c01-06-044-14 | c01-06-044-15 |  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |  |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,44          | 0,53          | 0,72          |  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                                           |         |                  |          |          |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|----------|-----------|
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч  | 510,58           | 0,44     | 0,53     | 0,72      |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                         | чел.-ч  | 660,75           | 0,44     | 0,53     | 0,72      |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час | -<br>-           | 0,44     | 0,53     | 0,72      |
| Машины и механизмы              |                                                           |         |                  |          |          |           |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»                      | маш.-ч  | 995,45<br>772,31 | 0,44     | 0,53     | 0,72      |
| Материалы                       |                                                           |         |                  |          |          |           |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т       | 64173,74         | 0,025    | 0,0438   | 0,0875    |
| 101-3085                        | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т       | 89350,15         | 0,434    | 0,76     | 1,53      |
| Стоимостные показатели          |                                                           |         |                  |          |          |           |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.    |                  | 721,16   | 868,68   | 1180,09   |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.    |                  | 438      | 527,59   | 716,72    |
| в том числе                     |                                                           |         |                  |          |          |           |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.    |                  | 339,82   | 409,32   | 556,06    |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.    |                  | 40382,31 | 70716,92 | 142320,93 |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.    |                  | 41541,47 | 72113,19 | 144217,74 |

**Таблица ТЕРс-01-06-045 Удаление линий разметки гидравлическим способом**

Измеритель: 100 м2

Группа: Удаление линий разметки гидравлическим способом:

c01-06-045-01 нанесенной термопластиком

c01-06-045-02 нанесенной краской

|                                 |                               |                    |                             |               |               |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| с01-06-045-02                   |                               | нанесенной краской |                             |               |               |
| Шифр                            | Наименование элемента затрат  | Ед. изм.           | Базовая цена руб.           | с01-06-045-01 | с01-06-045-02 |
| Норма расхода ресурсов          |                               |                    |                             |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                               |                    |                             |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда             | чел.-ч             | 467,68                      | 1,23          | 0,51          |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда             | чел.-ч             | 510,58                      | 1,23          | 0,51          |
| 2                               | Затраты труда машинистов      | чел.час            | -<br>-----<br>-             | 1,23          | 0,51          |
| Машины и механизмы              |                               |                    |                             |               |               |
| 123000Д                         | Демаркировщики гидравлические | маш.-ч             | 12638,93<br>-----<br>772,31 | 1,23          | 0,51          |
| Материалы                       |                               |                    |                             |               |               |
| 411-0001                        | Вода                          | м3                 | 54,83                       | 1             | 0,45          |
| Стоимостные показатели          |                               |                    |                             |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                               | руб.               |                             | 1203,26       | 498,91        |
| Эксплуатация машин              |                               | руб.               |                             | 15545,88      | 6445,85       |
| в том числе                     |                               |                    |                             |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                               | руб.               |                             | 949,94        | 393,88        |
| Материальные ресурсы            |                               | руб.               |                             | 54,83         | 24,67         |
| Всего, прямые затраты           |                               | руб.               |                             | 16803,97      | 6969,43       |

**Таблица ТЕРс-01-06-046 Устройство шумовых полос методом фрезерования**

Измеритель: 1 КМ

c01-06-046-01 Устройство шумовых полос методом фрезерования

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                      | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-046-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                   |          |                   |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                   |          |                   |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                 | чел.-ч   | 467,68            | 17,88         |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                                                 | чел.-ч   | 510,58            | 17,88         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                          | чел.час  | —                 | 35,92         |
|                                 |                                                                                   |          | -                 |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                   |          |                   |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                         | маш.-ч   | 1894,53           | 0,16          |
|                                 |                                                                                   |          | 574,94            |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                                            | маш.-ч   | 2155,01           | 17,88         |
|                                 |                                                                                   |          | 574,94            |               |
| 123100Д                         | Навесная фрезерная установка на базе фронтального погрузчика с системой high flow | маш.-ч   | 4759,68           | 17,88         |
|                                 |                                                                                   |          | 772,31            |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                   |          |                   |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                   | руб.     |                   | 17491,29      |
| Эксплуатация машин              |                                                                                   | руб.     |                   | 123937,78     |
| в том числе                     |                                                                                   |          |                   |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                   | руб.     |                   | 24180,82      |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                              |             |  |                  |
|------------------------------|-------------|--|------------------|
| <b>Материальные ресурсы</b>  | <b>руб.</b> |  | <b>-</b>         |
| <b>Всего, прямые затраты</b> | <b>руб.</b> |  | <b>141429,07</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-047 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

c01-06-047-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м  
c01-06-047-02 1.1, ширина 0,15 м  
c01-06-047-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м  
c01-06-047-04 1.3, ширина 0,1 м  
c01-06-047-05 1.3, ширина 0,15 м  
c01-06-047-06 1.3, ширина 0,2 м  
c01-06-047-07 1,12

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-047-01    | c01-06-047-02    | c01-06-047-03    | c01-06-047-04    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                      |                  |                  |                  |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68               | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1              |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58               | 2                | 2,32             | 2,64             | 2,64             |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч   | 574,94               | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1              |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75               | 2                | 2,32             | 2,64             | 2,64             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                    | 4                | 4,64             | 5,28             | 5,28             |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                      |                  |                  |                  |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01              | 2                | 2,32             | 2,64             | 2,64             |
|                                        |                                                    |          | 574,94               |                  |                  |                  |                  |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45               | 2                | 2,32             | 2,64             | 2,64             |
|                                        |                                                    |          | 772,31               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                      |                  |                  |                  |                  |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т        | 504785,8             | 0,0008           | 0,0008           | 0,0008           | 0,0008           |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74             | 0,025            | 0,0375           | 0,05             | 0,05             |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34               | 500              | 750              | 1000             | 1000             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг       | 184,27               | 1,56             | 1,56             | 1,56             | 1,56             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>2446,92</b>   | <b>2821,75</b>   | <b>3196,57</b>   | <b>3196,57</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>6300,92</b>   | <b>7309,07</b>   | <b>8317,21</b>   | <b>8317,21</b>   |
| в том числе                            |                                                    |          |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>2694,5</b>    | <b>3125,62</b>   | <b>3556,74</b>   | <b>3556,74</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>110465,63</b> | <b>165352,81</b> | <b>220239,98</b> | <b>220239,98</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>119213,47</b> | <b>175483,63</b> | <b>231753,76</b> | <b>231753,76</b> |

| Продолжение:                    |                                                    |          |                            |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.       | c01-06-047-05 | c01-06-047-06 | c01-06-047-07 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68                     | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                     | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч   | 574,94                     | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                     | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел. час | -<br>—————<br>-            | 6,56          | 7,84          | 7,84          |
| Машины и механизмы              |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—————<br>574,94 | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45<br>—————<br>772,31  | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| Материалы                       |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т        | 504785,8                   | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                   | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                     | 1500          | 2000          | 2000          |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг       | 184,27                     | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| Стоимостные показатели          |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.     |                            | 3946,22       | 4695,88       | 4695,88       |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.     |                            | 10333,51      | 12349,8       | 12349,8       |
| в том числе                     |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.     |                            | 4418,98       | 5281,22       | 5281,22       |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                       |      |  |           |           |           |
|-----------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| Материальные ресурсы  | руб. |  | 330014,32 | 439788,66 | 439788,66 |
| Всего, прямые затраты | руб. |  | 344294,05 | 456834,34 | 456834,34 |

**Таблица ТЕРс-01-06-048 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- c01-06-048-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-048-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-048-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-048-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-048-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-048-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-048-07 1,12

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.        | c01-06-048-01 | c01-06-048-02 | c01-06-048-03 | c01-06-048-04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                    |          |                             |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                             |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68                      | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                      | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч   | 574,94                      | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                      | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                           | 4,32          | 5,1           | 5,9           | 5,9           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                             |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94<br>995,45 | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 772,31                      | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                             |               |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т        | 504785,8                    | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                    | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                      | 620           | 930           | 1240          | 1240          |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг       | 184,27                      | 1,56          | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                             |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    |          | руб.                        | 2634,33       | 3091,15       | 3559,69       | 3559,69       |
| Эксплуатация машин              |                                                    |          | руб.                        | 6804,99       | 8033,67       | 9293,86       | 9293,86       |
| в том числе                     |                                                    |          |                             |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    |          | руб.                        | 2910,06       | 3435,49       | 3974,39       | 3974,39       |
| Материальные ресурсы            |                                                    |          | руб.                        | 136426,43     | 204294,01     | 272161,58     | 272161,58     |
| Всего, прямые затраты           |                                                    |          | руб.                        | 145865,75     | 215418,83     | 285015,13     | 285015,13     |

| Продолжение:                    |                                                    |          |                            |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.       | c01-06-048-05 | c01-06-048-06 | c01-06-048-07 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68                     | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                     | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч   | 574,94                     | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                     | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -<br>—————<br>-            | 7,48          | 9,06          | 9,06          |
| Машины и механизмы              |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—————<br>574,94 | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45<br>—————<br>772,31  | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| Материалы                       |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т        | 504785,8                   | 0,0008        | 0,0008        | 0,0008        |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                   | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                     | 1860          | 2480          | 2480          |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг       | 184,27                     | 1,56          | 1,56          | 1,56          |
| Стоимостные показатели          |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.     |                            | 4485,04       | 5410,39       | 5410,39       |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.     |                            | 11782,72      | 14271,58      | 14271,58      |
| в том числе                     |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.     |                            | 5038,72       | 6103,04       | 6103,04       |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                       |      |  |           |           |           |
|-----------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| Материальные ресурсы  | руб. |  | 407896,72 | 543631,86 | 543631,86 |
| Всего, прямые затраты | руб. |  | 424164,48 | 563313,83 | 563313,83 |

**Таблица ТЕРс-01-06-049 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

- c01-06-049-01 1.2.2
- c01-06-049-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-049-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-049-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-049-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-049-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-049-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-049-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-049-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-049-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-049-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-049-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-049-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-049-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-049-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-049-01   | c01-06-049-02   | c01-06-049-03  | c01-06-049-04   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                    |          |                      |                 |                 |                |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                      |                 |                 |                |                 |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68               | 0,1             | 0,1             | 0,1            | 0,1             |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58               | 1,58            | 1,53            | 1,61           | 1,85            |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч   | 574,94               | 0,1             | 0,1             | 0,1            | 0,1             |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75               | 1,58            | 1,53            | 1,61           | 1,85            |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                    | 3,16            | 3,06            | 3,22           | 3,7             |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                      |                 |                 |                |                 |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 1,58            | 1,53            | 1,61           | 1,85            |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 1,58            | 1,53            | 1,61           | 1,85            |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                      |                 |                 |                |                 |
| 101-1682                        | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т        | 504785,8             | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008         | 0,0008          |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74             | 0,00833         | 0,00625         | 0,00938        | 0,0188          |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34               | 167             | 125             | 188            | 375             |
| 113-8028                        | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг       | 184,27               | 1,56            | 1,56            | 1,56           | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                      |                 |                 |                |                 |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    |          | руб.                 | 1954,96         | 1896,4          | 1990,1         | 2271,22         |
| Эксплуатация машин              |                                                    |          | руб.                 | 4977,73         | 4820,2          | 5072,24        | 5828,35         |
| в том числе                     |                                                    |          |                      |                 |                 |                |                 |
| Оплата труда машинистов         |                                                    |          | руб.                 | 2128,66         | 2061,29         | 2169,07        | 2492,41         |
| Материальные ресурсы            |                                                    |          | руб.                 | 37354,64        | 28134,88        | 41965,16       | 83025,26        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                    |          | руб.                 | <b>44287,33</b> | <b>34851,48</b> | <b>49027,5</b> | <b>91124,83</b> |

| <b>Продолжение:</b>           |                                      |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-049-05 | c01-06-049-06 | c01-06-049-07 | c01-06-049-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                      |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                    | чел.-ч   | 467,68               | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                    | чел.-ч   | 510,58               | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                    | чел.-ч   | 574,94               | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда                    | чел.-ч   | 660,75               | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| 2                             | Затраты труда машинистов             | чел.час  | -                    | 4,18          | 3,38          | 3,7           | 3,38          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы               | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная «Hofman» | маш.-ч   | 995,45<br>772,31     | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| <b>Материалы</b>              |                                      |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                    |             |          |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т           | 504785,8 | 0,0008           | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74 | 0,0281           | 0,0125          | 0,0188          | 0,0125          |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34   | 563              | 250             | 375             | 250             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг          | 184,27   | 1,56             | 1,56            | 1,56            | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |          |                  |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>2552,34</b>   | <b>2083,81</b>  | <b>2271,22</b>  | <b>2083,81</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>6584,46</b>   | <b>5324,28</b>  | <b>5828,35</b>  | <b>5324,28</b>  |
| в том числе                            |                                                    |             |          |                  |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>2815,75</b>   | <b>2276,85</b>  | <b>2492,41</b>  | <b>2276,85</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>124293,99</b> | <b>55578,46</b> | <b>83025,26</b> | <b>55578,46</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>133430,79</b> | <b>62986,55</b> | <b>91124,83</b> | <b>62986,55</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | с01-06-049-09    | с01-06-049-10    | с01-06-049-11    | с01-06-049-12   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68            | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1             |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч      | 510,58            | 2                | 2,32             | 3,28             | 1,69            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч      | 574,94            | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1             |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75            | 2                | 2,32             | 3,28             | 1,69            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | -                 | 4                | 4,64             | 6,56             | 3,38            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01           | 2                | 2,32             | 3,28             | 1,69            |
|                                        |                                                    |             | 574,94            |                  |                  |                  |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч      | 995,45            | 2                | 2,32             | 3,28             | 1,69            |
|                                        |                                                    |             | 772,31            |                  |                  |                  |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т           | 504785,8          | 0,0008           | 0,0008           | 0,0008           | 0,0008          |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74          | 0,025            | 0,0375           | 0,075            | 0,0125          |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34            | 500              | 750              | 1500             | 250             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг          | 184,27            | 1,56             | 1,56             | 1,56             | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2446,92</b>   | <b>2821,75</b>   | <b>3946,22</b>   | <b>2083,81</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>6300,92</b>   | <b>7309,07</b>   | <b>10333,51</b>  | <b>5324,28</b>  |
| в том числе                            |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2694,5</b>    | <b>3125,62</b>   | <b>4418,98</b>   | <b>2276,85</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>110465,63</b> | <b>165352,81</b> | <b>330014,32</b> | <b>55578,46</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>119213,47</b> | <b>175483,63</b> | <b>344294,05</b> | <b>62986,55</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                    |             |                   |                |                |                 |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | с01-06-049-13  | с01-06-049-14  | с01-06-049-15   |  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |             |                   |                |                |                 |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                   |                |                |                 |  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68            | 0,1            | 0,1            | 0,1             |  |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч      | 510,58            | 2              | 2,48           | 3,6             |  |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч      | 574,94            | 0,1            | 0,1            | 0,1             |  |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75            | 2              | 2,48           | 3,6             |  |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | -                 | 4              | 4,96           | 7,2             |  |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                   |                |                |                 |  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01           | 2              | 2,48           | 3,6             |  |
|                                        |                                                    |             | 574,94            |                |                |                 |  |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч      | 995,45            | 2              | 2,48           | 3,6             |  |
|                                        |                                                    |             | 772,31            |                |                |                 |  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                   |                |                |                 |  |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т           | 504785,8          | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008          |  |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74          | 0,025          | 0,0438         | 0,0875          |  |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34            | 500            | 875            | 1750            |  |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг          | 184,27            | 1,56           | 1,56           | 1,56            |  |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                   |                |                |                 |  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2446,92</b> | <b>3009,16</b> | <b>4321,05</b>  |  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>6300,92</b> | <b>7813,14</b> | <b>11341,66</b> |  |
| в том числе                            |                                                    |             |                   |                |                |                 |  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                              |             |  |                  |                 |                 |
|------------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Оплата труда машинистов      | руб.        |  | 2694,5           | 3341,18         | 4850,1          |
| Материальные ресурсы         | руб.        |  | 110465,63        | 192799,6        | 384901,49       |
| <b>Всего, прямые затраты</b> | <b>руб.</b> |  | <b>119213,47</b> | <b>203621,9</b> | <b>400564,2</b> |

**Таблица ТЕРс-01-06-050 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 1 км разметки

**Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:**

- c01-06-050-01 1.2.2
- c01-06-050-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-050-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-050-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-050-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-050-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-050-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-050-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-050-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-050-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-050-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-050-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-050-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-050-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-050-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-050-01   | c01-06-050-02   | c01-06-050-03   | c01-06-050-04    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                      |                 |                 |                 |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                      |                 |                 |                 |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68               | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,1              |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58               | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч   | 574,94               | 0,1             | 0,1             | 0,1             | 0,1              |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75               | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                    | 3,26            | 3,12            | 3,32            | 3,92             |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                      |                 |                 |                 |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01              | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
|                                        |                                                    |          | 574,94               |                 |                 |                 |                  |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45               | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
|                                        |                                                    |          | 772,31               |                 |                 |                 |                  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                      |                 |                 |                 |                  |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т        | 504785,8             | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008          | 0,0008           |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74             | 0,00833         | 0,00625         | 0,00938         | 0,0188           |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34               | 207             | 155             | 233             | 465              |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг       | 184,27               | 1,56            | 1,56            | 1,56            | 1,56             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                      |                 |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>2013,53</b>  | <b>1931,54</b>  | <b>2048,67</b>  | <b>2400,07</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>5135,25</b>  | <b>4914,72</b>  | <b>5229,76</b>  | <b>6174,9</b>    |
| <b>в том числе</b>                     |                                                    |          |                      |                 |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>2196,02</b>  | <b>2101,71</b>  | <b>2236,44</b>  | <b>2640,61</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>46008,24</b> | <b>34625,08</b> | <b>51700,46</b> | <b>102495,86</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | <b>руб.</b>          | <b>53157,02</b> | <b>41471,34</b> | <b>58978,89</b> | <b>111070,83</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                          | Наименование элемента затрат         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-050-05 | c01-06-050-06 | c01-06-050-07 | c01-06-050-08 |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                      |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                    | чел.-ч   | 467,68               | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                    | чел.-ч   | 510,58               | 2,26          | 1,76          | 1,96          | 1,76          |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                    | чел.-ч   | 574,94               | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда                    | чел.-ч   | 660,75               | 2,26          | 1,76          | 1,96          | 1,76          |
| 2                             | Затраты труда машинистов             | чел.час  | -                    | 4,52          | 3,52          | 3,92          | 3,52          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                      |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы               | маш.-ч   | 2155,01              | 2,26          | 1,76          | 1,96          | 1,76          |
|                               |                                      |          | 574,94               |               |               |               |               |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная «Hofman» | маш.-ч   | 995,45               | 2,26          | 1,76          | 1,96          | 1,76          |
|                               |                                      |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>              |                                      |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                    |             |          |                  |                 |                  |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т           | 504785,8 | 0,0008           | 0,0008          | 0,0008           | 0,0008          |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74 | 0,0281           | 0,0125          | 0,0188           | 0,0125          |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34   | 698              | 310             | 465              | 310             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг          | 184,27   | 1,56             | 1,56            | 1,56             | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |          |                  |                 |                  |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>2751,47</b>   | <b>2165,8</b>   | <b>2400,07</b>   | <b>2165,8</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>7120,04</b>   | <b>5544,81</b>  | <b>6174,9</b>    | <b>5544,81</b>  |
| в том числе                            |                                                    |             |          |                  |                 |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>3044,79</b>   | <b>2371,16</b>  | <b>2640,61</b>   | <b>2371,16</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>153499,89</b> | <b>68558,86</b> | <b>102495,86</b> | <b>68558,86</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |          | <b>163371,4</b>  | <b>76269,47</b> | <b>111070,83</b> | <b>76269,47</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-06-050-09    | c01-06-050-10    | c01-06-050-11    | c01-06-050-12   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68            | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1             |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч      | 510,58            | 2,16             | 2,55             | 3,74             | 1,76            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч      | 574,94            | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1             |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75            | 2,16             | 2,55             | 3,74             | 1,76            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | -                 | 4,32             | 5,1              | 7,48             | 3,52            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01           | 2,16             | 2,55             | 3,74             | 1,76            |
|                                        |                                                    |             | 574,94            |                  |                  |                  |                 |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч      | 995,45            | 2,16             | 2,55             | 3,74             | 1,76            |
|                                        |                                                    |             | 772,31            |                  |                  |                  |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т           | 504785,8          | 0,0008           | 0,0008           | 0,0008           | 0,0008          |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74          | 0,025            | 0,0375           | 0,075            | 0,0125          |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34            | 620              | 930              | 1860             | 310             |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг          | 184,27            | 1,56             | 1,56             | 1,56             | 1,56            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2634,33</b>   | <b>3091,15</b>   | <b>4485,04</b>   | <b>2165,8</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>6804,99</b>   | <b>8033,67</b>   | <b>11782,72</b>  | <b>5544,81</b>  |
| в том числе                            |                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2910,06</b>   | <b>3435,49</b>   | <b>5038,72</b>   | <b>2371,16</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>136426,43</b> | <b>204294,01</b> | <b>407896,72</b> | <b>68558,86</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>145865,75</b> | <b>215418,83</b> | <b>424164,48</b> | <b>76269,47</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                    |             |                   |                |                |                |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-06-050-13  | c01-06-050-14  | c01-06-050-15  |  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |             |                   |                |                |                |  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                   |                |                |                |  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |  |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч      | 510,58            | 2,16           | 2,75           | 4,14           |  |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч      | 574,94            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |  |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75            | 2,16           | 2,75           | 4,14           |  |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | -                 | 4,32           | 5,5            | 8,28           |  |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                   |                |                |                |  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01           | 2,16           | 2,75           | 4,14           |  |
|                                        |                                                    |             | 574,94            |                |                |                |  |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч      | 995,45            | 2,16           | 2,75           | 4,14           |  |
|                                        |                                                    |             | 772,31            |                |                |                |  |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                   |                |                |                |  |
| 101-1682                               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т           | 504785,8          | 0,0008         | 0,0008         | 0,0008         |  |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74          | 0,025          | 0,0438         | 0,0875         |  |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34            | 620            | 1085           | 2170           |  |
| 113-8028                               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг          | 184,27            | 1,56           | 1,56           | 1,56           |  |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                   |                |                |                |  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2634,33</b> | <b>3325,42</b> | <b>4953,57</b> |  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>6804,99</b> | <b>8663,77</b> | <b>13042,9</b> |  |
| в том числе                            |                                                    |             |                   |                |                |                |  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |           |           |           |
|-------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 2910,06   | 3704,94   | 5577,62   |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | 136426,43 | 238231    | 475764,29 |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 145865,75 | 250220,19 | 493760,76 |

**Таблица ТЕРс-01-06-051 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-051-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- c01-06-051-02 1.1, ширина 0,15 м
- c01-06-051-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- c01-06-051-04 1.3, ширина 0,1 м
- c01-06-051-05 1.3, ширина 0,15 м
- c01-06-051-06 1.3, ширина 0,2 м
- c01-06-051-07 1,12

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.                  | c01-06-051-01 | c01-06-051-02 | c01-06-051-03 | c01-06-051-04 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                                | 2             | 2,32          | 2,64          | 2,64          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                                | 2             | 2,32          | 2,64          | 2,64          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                                     | 4             | 4,64          | 5,28          | 5,28          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94<br>995,45<br>772,31 | 2             | 2,32          | 2,64          | 2,64          |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 772,31                                | 2             | 2,32          | 2,64          | 2,64          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                              | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                                | 500           | 750           | 1000          | 1000          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | руб.                                  | 2342,66       | 2717,49       | 3092,31       | 3092,31       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | руб.                                  | 6300,92       | 7309,07       | 8317,21       | 8317,21       |
| <b>в том числе</b>                     |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | руб.                                  | 2694,5        | 3125,62       | 3556,74       | 3556,74       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | руб.                                  | 109774,34     | 164661,52     | 219548,69     | 219548,69     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | руб.                                  | 118417,92     | 174688,08     | 230958,21     | 230958,21     |

**Продолжение:**

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.                  | c01-06-051-05 | c01-06-051-06 | c01-06-051-07 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                                       |               |               |               |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                                | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                                | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                                     | 6,56          | 7,84          | 7,84          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                                       |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94<br>995,45<br>772,31 | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 772,31                                | 3,28          | 3,92          | 3,92          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                                       |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                              | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                                | 1500          | 2000          | 2000          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | руб.                                  | 3841,96       | 4591,61       | 4591,61       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | руб.                                  | 10333,51      | 12349,8       | 12349,8       |
| <b>в том числе</b>                     |                                                    |          |                                       |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | руб.                                  | 4418,98       | 5281,22       | 5281,22       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | руб.                                  | 329323,03     | 439097,37     | 439097,37     |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | руб.                                  | 343498,5      | 456038,78     | 456038,78     |

**Таблица ТЕРс-01-06-052 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

c01-06-052-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м  
c01-06-052-02 1.1, ширина 0,15 м  
c01-06-052-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м  
c01-06-052-04 1.3, ширина 0,1 м  
c01-06-052-05 1.3, ширина 0,15 м  
c01-06-052-06 1.3, ширина 0,2 м  
c01-06-052-07 1,12

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-052-01 | c01-06-052-02 | c01-06-052-03 | c01-06-052-04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58               | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75               | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                    | 4,32          | 5,1           | 5,9           | 5,9           |
|                                 |                                                    |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01              | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
|                                 |                                                    |          | 574,94               |               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45               | 2,16          | 2,55          | 2,95          | 2,95          |
|                                 |                                                    |          | 772,31               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0375        | 0,05          | 0,05          |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34               | 620           | 930           | 1240          | 1240          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.     |                      | 2530,07       | 2986,89       | 3455,42       | 3455,42       |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.     |                      | 6804,99       | 8033,67       | 9293,86       | 9293,86       |
| в том числе                     |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.     |                      | 2910,06       | 3435,49       | 3974,39       | 3974,39       |
| Материальные ресурсы            |                                                    | руб.     |                      | 135735,14     | 203602,72     | 271470,29     | 271470,29     |
| Всего, прямые затраты           |                                                    | руб.     |                      | 145070,2      | 214623,28     | 284219,57     | 284219,57     |

| Продолжение:                    |                                                    |          |                            |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.       | c01-06-052-05 | c01-06-052-06 | c01-06-052-07 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Трудовые ресурсы                |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                     | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                     | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -<br>-----<br>-            | 7,48          | 9,06          | 9,06          |
| Машины и механизмы              |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>-----<br>574,94 | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45<br>-----<br>772,31  | 3,74          | 4,53          | 4,53          |
| Материалы                       |                                                    |          |                            |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                   | 0,075         | 0,1           | 0,1           |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                     | 1860          | 2480          | 2480          |
| Стоимостные показатели          |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.     |                            | 4380,77       | 5306,12       | 5306,12       |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.     |                            | 11782,72      | 14271,58      | 14271,58      |
| в том числе                     |                                                    |          |                            |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.     |                            | 5038,72       | 6103,04       | 6103,04       |
| Материальные ресурсы            |                                                    | руб.     |                            | 407205,43     | 542940,57     | 542940,57     |
| Всего, прямые затраты           |                                                    | руб.     |                            | 423368,92     | 562518,27     | 562518,27     |

**Таблица ТЕРс-01-06-053 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

c01-06-053-01 1.2.2

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-06-053-02 1.5, ширина 0,1 м  
c01-06-053-03 1.5, ширина 0,15 м  
c01-06-053-04 1.6, ширина 0,1 м  
c01-06-053-05 1.6, ширина 0,15 м  
c01-06-053-06 1.7, ширина 0,1 м  
c01-06-053-07 1.7, ширина 0,15 м  
c01-06-053-08 1.8, ширина 0,2 м  
c01-06-053-09 1.8, ширина 0,4 м  
c01-06-053-10 1.9, ширина 0,1 м  
c01-06-053-11 1.9, ширина 0,2 м  
c01-06-053-12 1.10, ширина 0,1 м  
c01-06-053-13 1.10, ширина 0,2 м  
c01-06-053-14 1.11, ширина 0,1 м  
c01-06-053-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.                  | c01-06-053-01 | c01-06-053-02 | c01-06-053-03 | c01-06-053-04 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                                | 1,58          | 1,53          | 1,61          | 1,85          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                                | 1,58          | 1,53          | 1,61          | 1,85          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                                     | 3,16          | 3,06          | 3,22          | 3,7           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94<br>995,45<br>772,31 | 1,58          | 1,53          | 1,61          | 1,85          |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 772,31                                | 1,58          | 1,53          | 1,61          | 1,85          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                              | 0,00833       | 0,00625       | 0,00938       | 0,0188        |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                                | 167           | 125           | 188           | 375           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | руб.                                  | 1850,7        | 1792,13       | 1885,84       | 2166,96       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | руб.                                  | 4977,73       | 4820,2        | 5072,24       | 5828,35       |
| в том числе                            |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | руб.                                  | 2128,66       | 2061,29       | 2169,07       | 2492,41       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | руб.                                  | 36663,35      | 27443,59      | 41273,87      | 82333,97      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | руб.                                  | 43491,78      | 34055,92      | 48231,95      | 90329,28      |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.                  | c01-06-053-05 | c01-06-053-06 | c01-06-053-07 | c01-06-053-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                                | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                                | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                                     | 4,18          | 3,38          | 3,7           | 3,38          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94<br>995,45<br>772,31 | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 772,31                                | 2,09          | 1,69          | 1,85          | 1,69          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                              | 0,0281        | 0,0125        | 0,0188        | 0,0125        |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                                | 563           | 250           | 375           | 250           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | руб.                                  | 2448,08       | 1979,55       | 2166,96       | 1979,55       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | руб.                                  | 6584,46       | 5324,28       | 5828,35       | 5324,28       |
| в том числе                            |                                                    |          |                                       |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | руб.                                  | 2815,75       | 2276,85       | 2492,41       | 2276,85       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | руб.                                  | 123602,7      | 54887,17      | 82333,97      | 54887,17      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | руб.                                  | 132635,24     | 62191         | 90329,28      | 62191         |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-053-09 | c01-06-053-10 | c01-06-053-11 | c01-06-053-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                                    |         |          |           |           |           |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч  | 510,58   | 2         | 2,32      | 3,28      | 1,69     |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч  | 660,75   | 2         | 2,32      | 3,28      | 1,69     |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час | -        | 4         | 4,64      | 6,56      | 3,38     |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |         |          |           |           |           |          |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч  | 2155,01  | 2         | 2,32      | 3,28      | 1,69     |
|                                 |                                                    |         | 574,94   |           |           |           |          |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч  | 995,45   | 2         | 2,32      | 3,28      | 1,69     |
|                                 |                                                    |         | 772,31   |           |           |           |          |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |         |          |           |           |           |          |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т       | 64173,74 | 0,025     | 0,0375    | 0,075     | 0,0125   |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг      | 216,34   | 500       | 750       | 1500      | 250      |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |         |          |           |           |           |          |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.    |          | 2342,66   | 2717,49   | 3841,96   | 1979,55  |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.    |          | 6300,92   | 7309,07   | 10333,51  | 5324,28  |
| в том числе                     |                                                    |         |          |           |           |           |          |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.    |          | 2694,5    | 3125,62   | 4418,98   | 2276,85  |
| Материальные ресурсы            |                                                    | руб.    |          | 109774,34 | 164661,52 | 329323,03 | 54887,17 |
| Всего, прямые затраты           |                                                    | руб.    |          | 118417,92 | 174688,08 | 343498,5  | 62191    |

| Продолжение:                    |                                                    |          |                   |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-053-13 | c01-06-053-14 | c01-06-053-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                    |          |                   |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                   |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58            | 2             | 2,48          | 3,6           |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75            | 2             | 2,48          | 3,6           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | -                 | 4             | 4,96          | 7,2           |
|                                 |                                                    |          | -                 |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                   |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01           | 2             | 2,48          | 3,6           |
|                                 |                                                    |          | 574,94            |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45            | 2             | 2,48          | 3,6           |
|                                 |                                                    |          | 772,31            |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                   |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74          | 0,025         | 0,0438        | 0,0875        |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34            | 500           | 875           | 1750          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                   |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.     |                   | 2342,66       | 2904,9        | 4216,79       |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.     |                   | 6300,92       | 7813,14       | 11341,66      |
| в том числе                     |                                                    |          |                   |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.     |                   | 2694,5        | 3341,18       | 4850,1        |
| Материальные ресурсы            |                                                    | руб.     |                   | 109774,34     | 192108,31     | 384210,2      |
| Всего, прямые затраты           |                                                    | руб.     |                   | 118417,92     | 202826,35     | 399768,65     |

**Таблица ТЕРс-01-06-054 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Измеритель: 1 км разметки

Группа: Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- c01-06-054-01 1.2.2
- c01-06-054-02 1.5, ширина 0,1 м
- c01-06-054-03 1.5, ширина 0,15 м
- c01-06-054-04 1.6, ширина 0,1 м
- c01-06-054-05 1.6, ширина 0,15 м
- c01-06-054-06 1.7, ширина 0,1 м
- c01-06-054-07 1.7, ширина 0,15 м
- c01-06-054-08 1.8, ширина 0,2 м
- c01-06-054-09 1.8, ширина 0,4 м
- c01-06-054-10 1.9, ширина 0,1 м
- c01-06-054-11 1.9, ширина 0,2 м
- c01-06-054-12 1.10, ширина 0,1 м
- c01-06-054-13 1.10, ширина 0,2 м
- c01-06-054-14 1.11, ширина 0,1 м
- c01-06-054-15 1.11, ширина 0,2 м

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-06-054-01 | c01-06-054-02 | c01-06-054-03 | c01-06-054-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                   |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                    |         |                                  |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч  | 510,58                           | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч  | 660,75                           | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час | —                                | 3,26            | 3,12            | 3,32            | 3,92             |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |         |                                  |                 |                 |                 |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч  | 2155,01<br>—<br>574,94<br>995,45 | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч  | —<br>772,31                      | 1,63            | 1,56            | 1,66            | 1,96             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |         |                                  |                 |                 |                 |                  |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т       | 64173,74                         | 0,00833         | 0,00625         | 0,00938         | 0,0188           |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг      | 216,34                           | 207             | 155             | 233             | 465              |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |         |                                  |                 |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |         | <b>руб.</b>                      | <b>1909,27</b>  | <b>1827,27</b>  | <b>1944,41</b>  | <b>2295,81</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |         | <b>руб.</b>                      | <b>5135,25</b>  | <b>4914,72</b>  | <b>5229,76</b>  | <b>6174,9</b>    |
| в том числе                            |                                                    |         |                                  |                 |                 |                 |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |         | <b>руб.</b>                      | <b>2196,02</b>  | <b>2101,71</b>  | <b>2236,44</b>  | <b>2640,61</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |         | <b>руб.</b>                      | <b>45316,95</b> | <b>33933,79</b> | <b>51009,17</b> | <b>101804,57</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |         | <b>руб.</b>                      | <b>52361,47</b> | <b>40675,78</b> | <b>58183,34</b> | <b>110275,28</b> |

|                                        |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена руб.                | c01-06-054-05    | c01-06-054-06   | c01-06-054-07    | c01-06-054-08   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                           | 2,26             | 1,76            | 1,96             | 1,76            |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                           | 2,26             | 1,76            | 1,96             | 1,76            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | —<br>—                           | 4,52             | 3,52            | 3,92             | 3,52            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94<br>995,45 | 2,26             | 1,76            | 1,96             | 1,76            |
| 381201                                 | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | —<br>772,31                      | 2,26             | 1,76            | 1,96             | 1,76            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                         | 0,0281           | 0,0125          | 0,0188           | 0,0125          |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                           | 698              | 310             | 465              | 310             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | <b>руб.</b>                      | <b>2647,21</b>   | <b>2061,54</b>  | <b>2295,81</b>   | <b>2061,54</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | <b>руб.</b>                      | <b>7120,04</b>   | <b>5544,81</b>  | <b>6174,9</b>    | <b>5544,81</b>  |
| в том числе                            |                                                    |          |                                  |                  |                 |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | <b>руб.</b>                      | <b>3044,79</b>   | <b>2371,16</b>  | <b>2640,61</b>   | <b>2371,16</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | <b>руб.</b>                      | <b>152808,6</b>  | <b>67867,57</b> | <b>101804,57</b> | <b>67867,57</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | <b>руб.</b>                      | <b>162575,85</b> | <b>75473,92</b> | <b>110275,28</b> | <b>75473,92</b> |

|                               |                                                    |          |                                  |               |               |               |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>           |                                                    |          |                                  |               |               |               |               |
| Шифр                          | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена руб.                | c01-06-054-09 | c01-06-054-10 | c01-06-054-11 | c01-06-054-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                    |          |                                  |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                    |          |                                  |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58                           | 2,16          | 2,55          | 3,74          | 1,76          |
| 1-4050-82с                    | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                           | 2,16          | 2,55          | 3,74          | 1,76          |
| 2                             | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | —<br>—                           | 4,32          | 5,1           | 7,48          | 3,52          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                    |          |                                  |               |               |               |               |
| 121550                        | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94<br>995,45 | 2,16          | 2,55          | 3,74          | 1,76          |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | —<br>772,31                      | 2,16          | 2,55          | 3,74          | 1,76          |
| <b>Материалы</b>              |                                                    |          |                                  |               |               |               |               |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74                         | 0,025         | 0,0375        | 0,075         | 0,0125        |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                           | 620           | 930           | 1860          | 310           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                                    |          |                                  |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |      |           |           |           |          |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Оплата труда рабочих-строителей | руб. | 2530,07   | 2986,89   | 4380,77   | 2061,54  |
| Эксплуатация машин              | руб. | 6804,99   | 8033,67   | 11782,72  | 5544,81  |
| в том числе                     |      |           |           |           |          |
| Оплата труда машинистов         | руб. | 2910,06   | 3435,49   | 5038,72   | 2371,16  |
| Материальные ресурсы            | руб. | 135735,14 | 203602,72 | 407205,43 | 67867,57 |
| Всего, прямые затраты           | руб. | 145070,2  | 214623,28 | 423368,92 | 75473,92 |

| Продолжение:                    |                                                    |          |                      |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-054-13 | с01-06-054-14 | с01-06-054-15 |
| Норма расхода ресурсов          |                                                    |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                      |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58               | 2,16          | 2,75          | 4,14          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75               | 2,16          | 2,75          | 4,14          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел. час | -                    | 4,32          | 5,5           | 8,28          |
|                                 |                                                    |          | -                    |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                      |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01              | 2,16          | 2,75          | 4,14          |
|                                 |                                                    |          | 574,94               |               |               |               |
| 381201                          | Машина дорожная разметочная «Hofman»               | маш.-ч   | 995,45               | 2,16          | 2,75          | 4,14          |
|                                 |                                                    |          | 772,31               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                      |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74             | 0,025         | 0,0438        | 0,0875        |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34               | 620           | 1085          | 2170          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                               |          | 2530,07              | 3221,16       | 4849,31       |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                               |          | 6804,99              | 8663,77       | 13042,9       |               |
| в том числе                     |                                                    |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                               |          | 2910,06              | 3704,94       | 5577,62       |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                               |          | 135735,14            | 237539,71     | 475073        |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                               |          | 145070,2             | 249424,64     | 492965,21     |               |

**Таблица ТЕРс-01-06-055 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 100 м разметки

Группа: Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:

- с01-06-055-01 1.14.1, длина полосы 4 м
- с01-06-055-02 1.14.1, длина полосы 6 м
- с01-06-055-03 1.14.2, длина полосы 8 м
- с01-06-055-04 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-055-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-06-055-01 | с01-06-055-02 | с01-06-055-03 | с01-06-055-04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч   | 510,58               | 33,82         | 50,72         | 64,46         | 8,04          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75               | 33,82         | 50,72         | 64,46         | 8,04          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел. час | -                    | 16,91         | 25,36         | 32,23         | 4,02          |
|                                 |                                                    |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01              | 16,91         | 25,36         | 32,23         | 4,02          |
|                                 |                                                    |          | 574,94               |               |               |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74             | 0,04          | 0,06          | 0,0763        | 0,0095        |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34               | 960           | 1440          | 1830          | 228           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                               |          | 39614,38             | 59409,86      | 75503,93      | 9417,49       |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                                               |          | 36441,22             | 54651,05      | 69455,97      | 8663,14       |               |
| в том числе                     |                                                    |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                               |          | 9722,24              | 14580,48      | 18530,32      | 2311,26       |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                                               |          | 210253,35            | 315380,02     | 400798,66     | 49935,17      |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                               |          | 286308,95            | 429440,93     | 545758,56     | 68015,8       |               |

**Таблица ТЕРс-01-06-056 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

Измеритель: 100 м разметки

Группа: Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:

- с01-06-056-01 1.14.1, длина полосы 4 м
- с01-06-056-02 1.14.1, длина полосы 6 м

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-06-056-03 1.14.2, длина полосы 8 м

c01-06-056-04 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-056-3

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-056-01 | c01-06-056-02 | c01-06-056-03 | c01-06-056-04 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68                 | 33,82         | 50,72         | 64,46         | 8,04          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                 | 33,82         | 50,72         | 64,46         | 8,04          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | —                      | 16,91         | 25,36         | 32,23         | 4,02          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 16,91         | 25,36         | 32,23         | 4,02          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74               | 0,04          | 0,06          | 0,0763        | 0,0095        |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                 | 1190,4        | 1785,6        | 2269,2        | 282,72        |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | руб.                   | 38163,5       | 57233,97      | 72738,6       | 9072,58       |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | руб.                   | 36441,22      | 54651,05      | 69455,97      | 8663,14       |
| в том числе                            |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | руб.                   | 9722,24       | 14580,48      | 18530,32      | 2311,26       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | руб.                   | 260098,09     | 390147,13     | 495815,18     | 61773,3       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | руб.                   | 334702,81     | 502032,15     | 638009,75     | 79509,02      |

**Таблица ТЕРс-01-06-057 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки**

Измеритель: 1 разметка

Группа: Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:

c01-06-057-01 1.18.1  
c01-06-057-02 1.18.2  
c01-06-057-03 1.18.3  
c01-06-057-04 1.18.4  
c01-06-057-05 1.18.5  
c01-06-057-06 1.18.6  
c01-06-057-07 1,19  
c01-06-057-08 1,2

Группа: Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

c01-06-057-09 1.18.1  
c01-06-057-10 1.18.2  
c01-06-057-11 1.18.3  
c01-06-057-12 1.18.4  
c01-06-057-13 1.18.5  
c01-06-057-14 1.18.6  
c01-06-057-15 1,19  
c01-06-057-16 1,2

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-057-01 | c01-06-057-02 | c01-06-057-03 | c01-06-057-04 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68                 | 0,26          | 0,32          | 0,46          | 0,52          |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                 | 0,26          | 0,32          | 0,46          | 0,52          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | —<br>—                 | 0,13          | 0,16          | 0,23          | 0,26          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,13          | 0,16          | 0,23          | 0,26          |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74               | 0,0003        | 0,00038       | 0,00055       | 0,00062       |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                 | 7,26          | 9             | 13,14         | 14,88         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    |          | руб.                   | 293,39        | 361,1         | 519,08        | 586,78        |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    |          | руб.                   | 280,15        | 344,8         | 495,65        | 560,3         |
| в том числе                            |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    |          | руб.                   | 74,74         | 91,99         | 132,24        | 149,48        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    |          | руб.                   | 1589,88       | 1971,45       | 2878          | 3258,93       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    |          | руб.                   | 2163,42       | 2677,35       | 3892,73       | 4406,01       |

**Продолжение:**

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-057-05 | c01-06-057-06 | c01-06-057-07 | c01-06-057-08 |
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Норма расхода ресурсов          |                                                    |         |                        |         |         |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |         |                        |         |         |         |         |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч  | 467,68                 | 0,62    | 0,42    | 0,34    | 0,26    |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч  | 660,75                 | 0,62    | 0,42    | 0,34    | 0,26    |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час | —<br>—                 | 0,31    | 0,21    | 0,17    | 0,13    |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |         |                        |         |         |         |         |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч  | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,31    | 0,21    | 0,17    | 0,13    |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |         |                        |         |         |         |         |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т       | 64173,74               | 0,00074 | 0,00049 | 0,00041 | 0,00031 |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг      | 216,34                 | 17,7    | 11,76   | 9,78    | 7,38    |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |         |                        |         |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.    |                        | 699,63  | 473,94  | 383,67  | 293,39  |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.    |                        | 668,05  | 452,55  | 366,35  | 280,15  |
| в том числе                     |                                                    |         |                        |         |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.    |                        | 178,23  | 120,74  | 97,74   | 74,74   |
| Материальные ресурсы            |                                                    | руб.    |                        | 3876,71 | 2575,6  | 2142,12 | 1616,48 |
| Всего, прямые затраты           |                                                    | руб.    |                        | 5244,39 | 3502,09 | 2892,14 | 2190,02 |

| Продолжение:                    |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | с01-06-057-09 | с01-06-057-10 | с01-06-057-11 | с01-06-057-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68                 | 0,34          | 0,42          | 0,58          | 0,64          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                 | 0,34          | 0,42          | 0,58          | 0,64          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | —<br>—                 | 0,17          | 0,21          | 0,29          | 0,32          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,17          | 0,21          | 0,29          | 0,32          |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74               | 0,0004        | 0,00049       | 0,00068       | 0,00077       |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                 | 9,54          | 11,7          | 16,26         | 18,42         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.     |                        | 383,67        | 473,94        | 654,49        | 722,2         |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.     |                        | 366,35        | 452,55        | 624,95        | 689,6         |
| в том числе                     |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.     |                        | 97,74         | 120,74        | 166,73        | 183,98        |
| Материальные ресурсы            |                                                    | руб.     |                        | 2089,55       | 2562,62       | 3561,33       | 4034,4        |
| Всего, прямые затраты           |                                                    | руб.     |                        | 2839,57       | 3489,11       | 4840,77       | 5446,2        |

| Продолжение:                    |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | с01-06-057-13 | с01-06-057-14 | с01-06-057-15 | с01-06-057-16 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч   | 467,68                 | 0,74          | 0,5           | 0,54          | 0,76          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч   | 660,75                 | 0,74          | 0,5           | 0,54          | 0,76          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                           | чел.час  | —<br>—                 | 0,37          | 0,25          | 0,27          | 0,38          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                             | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,37          | 0,25          | 0,27          | 0,38          |
| <b>Материалы</b>                |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| 101-2775                        | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т        | 64173,74               | 0,00087       | 0,0006        | 0,00063       | 0,00091       |
| 101-4250                        | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг       | 216,34                 | 20,82         | 14,46         | 15,18         | 21,72         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                    | руб.     |                        | 835,04        | 564,22        | 609,35        | 857,61        |
| Эксплуатация машин              |                                                    | руб.     |                        | 797,35        | 538,75        | 581,85        | 818,9         |
| в том числе                     |                                                    |          |                        |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                    | руб.     |                        | 212,73        | 143,74        | 155,23        | 218,48        |
| Материальные ресурсы            |                                                    | руб.     |                        | 4560,03       | 3166,78       | 3324,47       | 4757,3        |
| Всего, прямые затраты           |                                                    | руб.     |                        | 6192,42       | 4269,75       | 4515,67       | 6433,81       |

**Таблица ТЕРс-01-06-058 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

**Измеритель: 1 разметка**

**Группа: Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:**

|               |        |
|---------------|--------|
| c01-06-058-01 | 1.18.1 |
| c01-06-058-02 | 1.18.2 |
| c01-06-058-03 | 1.18.3 |
| c01-06-058-04 | 1.18.4 |
| c01-06-058-05 | 1.18.5 |
| c01-06-058-06 | 1.18.6 |
| c01-06-058-07 | 1,19   |
| c01-06-058-08 | 1,2    |

**Группа: Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:**

|               |        |
|---------------|--------|
| c01-06-058-09 | 1.18.1 |
| c01-06-058-10 | 1.18.2 |
| c01-06-058-11 | 1.18.3 |
| c01-06-058-12 | 1.18.4 |
| c01-06-058-13 | 1.18.5 |
| c01-06-058-14 | 1.18.6 |
| c01-06-058-15 | 1,19   |
| c01-06-058-16 | 1,2    |

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-058-01  | c01-06-058-02  | c01-06-058-03  | c01-06-058-04  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68                 | 0,26           | 0,32           | 0,46           | 0,52           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75                 | 0,26           | 0,32           | 0,46           | 0,52           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | —                      | 0,13           | 0,16           | 0,23           | 0,26           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,13           | 0,16           | 0,23           | 0,26           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74               | 0,0003         | 0,00038        | 0,00055        | 0,00062        |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34                 | 9              | 11,16          | 16,29          | 18,45          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>293,39</b>  | <b>361,1</b>   | <b>519,08</b>  | <b>586,78</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>280,15</b>  | <b>344,8</b>   | <b>495,65</b>  | <b>560,3</b>   |
| <b>в том числе</b>                     |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>74,74</b>   | <b>91,99</b>   | <b>132,24</b>  | <b>149,48</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>1966,31</b> | <b>2438,74</b> | <b>3559,47</b> | <b>4031,26</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>2539,85</b> | <b>3144,64</b> | <b>4574,2</b>  | <b>5178,34</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-058-05  | c01-06-058-06  | c01-06-058-07  | c01-06-058-08  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68                 | 0,62           | 0,42           | 0,34           | 0,26           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75                 | 0,62           | 0,42           | 0,34           | 0,26           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | —                      | 0,31           | 0,21           | 0,17           | 0,13           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,31           | 0,21           | 0,17           | 0,13           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74               | 0,00074        | 0,00049        | 0,00041        | 0,00031        |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34                 | 21,95          | 14,58          | 12,13          | 9,15           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>699,63</b>  | <b>473,94</b>  | <b>383,67</b>  | <b>293,39</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>668,05</b>  | <b>452,55</b>  | <b>366,35</b>  | <b>280,15</b>  |
| <b>в том числе</b>                     |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>178,23</b>  | <b>120,74</b>  | <b>97,74</b>   | <b>74,74</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>4796,15</b> | <b>3185,68</b> | <b>2650,52</b> | <b>1999,4</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>6163,83</b> | <b>4112,17</b> | <b>3400,54</b> | <b>2572,94</b> |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-06-058-09 | c01-06-058-10 | c01-06-058-11 | c01-06-058-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68                 | 0,34           | 0,42           | 0,58           | 0,64           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75                 | 0,34           | 0,42           | 0,58           | 0,64           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | —                      | 0,17           | 0,21           | 0,29           | 0,32           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,17           | 0,21           | 0,29           | 0,32           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74               | 0,0004         | 0,00049        | 0,00068        | 0,00077        |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34                 | 11,83          | 14,51          | 20,16          | 22,84          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>383,67</b>  | <b>473,94</b>  | <b>654,49</b>  | <b>722,2</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>366,35</b>  | <b>452,55</b>  | <b>624,95</b>  | <b>689,6</b>   |
| в том числе                            |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>97,74</b>   | <b>120,74</b>  | <b>166,73</b>  | <b>183,98</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>2584,97</b> | <b>3170,54</b> | <b>4405,05</b> | <b>4990,62</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>3334,99</b> | <b>4097,03</b> | <b>5684,49</b> | <b>6402,42</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-06-058-13  | c01-06-058-14  | c01-06-058-15  | c01-06-058-16  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч      | 467,68                 | 0,74           | 0,5            | 0,54           | 0,76           |
| 1-4050-82с                             | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч      | 660,75                 | 0,74           | 0,5            | 0,54           | 0,76           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                           | чел.час     | —<br>—                 | 0,37           | 0,25           | 0,27           | 0,38           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                             | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,37           | 0,25           | 0,27           | 0,38           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| 101-2775                               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т           | 64173,74               | 0,00087        | 0,0006         | 0,00063        | 0,00091        |
| 101-4250                               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг          | 216,34                 | 25,82          | 17,93          | 18,82          | 26,93          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>835,04</b>  | <b>564,22</b>  | <b>609,35</b>  | <b>857,61</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>797,35</b>  | <b>538,75</b>  | <b>581,85</b>  | <b>818,9</b>   |
| в том числе                            |                                                    |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>212,73</b>  | <b>143,74</b>  | <b>155,23</b>  | <b>218,48</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>5641,73</b> | <b>3917,48</b> | <b>4111,95</b> | <b>5884,43</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>7274,12</b> | <b>5020,45</b> | <b>5303,15</b> | <b>7560,94</b> |

**Раздел 7. Озеленение**

**Таблица ТЕРс-01-07-001 Валка деревьев**

Измеритель: 100 шт.

c01-07-001-01 Валка деревьев

c01-07-001-02 Валка деревьев в стесненных условиях

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат    | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-07-001-01   | c01-07-001-02   |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                 |             |                      |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                 |             |                      |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда               | чел.-ч      | 467,68               | 4,81            | 16,12           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда               | чел.-ч      | 510,58               | 4,81            | 16,12           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда               | чел.-ч      | 574,94               | 14,42           | 14,42           |
| 1-4060-82с                             | Рабочий 6 разряда               | чел.-ч      | 772,31               | 4,81            | 16,12           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                 |             |                      |                 |                 |
| 331601                                 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч      | 38,06<br>—<br>-      | 19,23           | 30,54           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                 |             |                      |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                 | <b>руб.</b> |                      | <b>16710,88</b> | <b>36509,82</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                 | <b>руб.</b> |                      | <b>731,89</b>   | <b>1162,35</b>  |
| в том числе                            |                                 |             |                      |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                 | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                 | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                 | <b>руб.</b> |                      | <b>17442,77</b> | <b>37672,17</b> |

**Таблица ТЕРс-01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 100 шт.

c01-07-002-01 Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов  
c01-07-002-02 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-002-01   | c01-07-002-02  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                           |          |                      |                 |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                           |          |                      |                 |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч   | 467,68               | 18,23           | 2,02           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                         | чел.-ч   | 574,94               | 1,4             |                |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    | 8,42            | 1,01           |
|                                        |                                                                                           |          | -                    |                 |                |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                           |          |                      |                 |                |
| 10410                                  | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч   | 1394,04<br>772,31    | 8,42            | 1,01           |
| 331601                                 | Пила с карбюраторным двигателем                                                           | маш.-ч   | 38,06<br>-           | 1,4             |                |
|                                        |                                                                                           |          | -                    |                 |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                           |          |                      |                 |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>9330,72</b>  | <b>944,71</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>11791,1</b>  | <b>1407,98</b> |
| в том числе                            |                                                                                           |          |                      |                 |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>6502,85</b>  | <b>780,03</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                           |          | <b>руб.</b>          | <b>21121,82</b> | <b>2352,69</b> |

**Таблица ТЕРс-01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска**

Измеритель: 1 ГА

Группа: Срезка кустарника и подлеска:

c01-07-003-01 кусторезом на тракторе 108 л.с.  
c01-07-003-02 мотокусторезом  
c01-07-003-03 Вырубка кустарника и подлеска вручную

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-003-01   | c01-07-003-02    | c01-07-003-03    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                               |          |                      |                 |                  |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                               |          |                      |                 |                  |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                             | чел.-ч   | 467,68               | 112,72          | 112,72           | 112,72           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                             | чел.-ч   | 510,58               |                 |                  | 128,72           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                      | чел.час  | -                    | 2,08            | 60,82            |                  |
|                                        |                                                                               |          | -                    |                 |                  |                  |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                               |          |                      |                 |                  |                  |
| 90601                                  | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч   | 1602,83<br>660,75    | 2,08            |                  |                  |
| 90700                                  | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.)                                             | маш.-ч   | 861,57<br>772,31     |                 | 60,82            |                  |
|                                        |                                                                               |          | -                    |                 |                  |                  |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                               |          |                      |                 |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>52716,89</b> | <b>52716,89</b>  | <b>118438,75</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>3333,89</b>  | <b>52400,69</b>  | <b>-</b>         |
| в том числе                            |                                                                               |          |                      |                 |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>1374,36</b>  | <b>46971,89</b>  | <b>-</b>         |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                               |          | <b>руб.</b>          | <b>56050,78</b> | <b>105117,58</b> | <b>118438,75</b> |

**Таблица ТЕРс-01-07-004 Вырубка одиночных кустарников**

Измеритель: 100 шт.

c01-07-004-01 Вырубка одиночных кустарников вручную

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-004-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |                |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда            | чел.-ч   | 429,06               | 4,04           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58               | 4,04           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>3796,15</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>       |
| в том числе                            |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>       |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>3796,15</b> |

**Таблица ТЕРс-01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 1 ШТ.

Группа: Обрезка и прореживание крон деревьев:

c01-07-005-01 с автогидроподъемника  
c01-07-005-02 со стремянки

| Шифр                            | Наименование элемента затрат             | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-005-01 | c01-07-005-02 |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                          |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                          |          |                      |               |               |
| 1-4010-82с                      | Рабочий 1 разряда                        | чел.-ч   | 429,06               | 0,08          | 0,08          |
| 1-4050-82с                      | Рабочий 5 разряда                        | чел.-ч   | 660,75               | 0,59          | 0,98          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                 | чел.час  | -                    | 0,59          |               |
|                                 |                                          |          | -                    |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                          |          |                      |               |               |
| 31001                           | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч   | 1479,2               | 0,59          |               |
|                                 |                                          |          | 574,94               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                          |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                          | руб.     |                      | 424,17        | 681,86        |
| Эксплуатация машин              |                                          | руб.     |                      | 872,73        | -             |
| в том числе                     |                                          |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                          | руб.     |                      | 339,21        | -             |
| Материальные ресурсы            |                                          | руб.     |                      | -             | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                          | руб.     |                      | 1296,9        | 681,86        |

**Таблица ТЕРс-01-07-006 Корчевка пней**

Измеритель: 100 шт.

c01-07-006-01 Корчевка пней бульдозером 108 л.с.

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                          | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-006-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                       |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                       |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                     | чел.-ч   | 467,68               | 10,91         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                              | чел.час  | -                    | 10,91         |
|                                 |                                                                       |          | -                    |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                       |          |                      |               |
| 70149                           | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч   | 2498,42              | 10,91         |
|                                 |                                                                       |          | 772,31               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                       |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                       |          | руб.                 | 5102,39       |
| Эксплуатация машин              |                                                                       |          | руб.                 | 27257,76      |
| в том числе                     |                                                                       |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                       |          | руб.                 | 8425,9        |
| Материальные ресурсы            |                                                                       |          | руб.                 | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                                                       |          | руб.                 | 32360,15      |

**Таблица ТЕРс-01-07-007 Стрижка живых изгородей**

Измеритель: 100 м2

Группа: Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

c01-07-007-01 мягколиственных  
c01-07-007-02 твердолиственных  
c01-07-007-03 с шипами и колючками

| Шифр                            | Наименование элемента затрат      | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-007-01 | c01-07-007-02 | c01-07-007-03 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                   |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                   |          |                      |               |               |               |
| 1-4010-82с                      | Рабочий 1 разряда                 | чел.-ч   | 429,06               | 0,32          | 0,32          | 0,42          |
| 2                               | Затраты труда машинистов          | чел.час  | -                    | 1,5           | 1,9           | 1,6           |
|                                 |                                   |          | -                    |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                   |          |                      |               |               |               |
| 90700                           | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.) | маш.-ч   | 861,57               | 1,5           | 1,9           | 1,6           |
|                                 |                                   |          | 772,31               |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                   |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                   |          | руб.                 | 137,3         | 137,3         | 180,21        |
| Эксплуатация машин              |                                   |          | руб.                 | 1292,36       | 1636,98       | 1378,51       |
| в том числе                     |                                   |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                   |          | руб.                 | 1158,47       | 1467,39       | 1235,7        |
| Материальные ресурсы            |                                   |          | руб.                 | -             | -             | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                   |          | руб.                 | 1429,66       | 1774,28       | 1558,72       |

**Таблица ТЕРс-01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу**

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Измеритель: 1 ГА

c01-07-008-01 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-008-01 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                           |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                           |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч   | 467,68               | 91,8          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    | 91,8          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                           |          |                      |               |
| 10410                           | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч   | 1394,04              | 91,8          |
|                                 |                                                                                           |          | 772,31               |               |
| 90520                           | Установки навесные для дробления растительности в щепу                                    | маш.-ч   | 157,36               | 91,8          |
|                                 |                                                                                           |          | -                    |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                           | руб.     |                      | 42933,02      |
| Эксплуатация машин              |                                                                                           | руб.     |                      | 142418,52     |
| в том числе                     |                                                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                           | руб.     |                      | 70898,06      |
| Материальные ресурсы            |                                                                                           | руб.     |                      | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                           | руб.     |                      | 185351,54     |

**Таблица ТЕРс-01-07-009 Копание ям**

Измеритель: 100 ям

c01-07-009-01 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м

Группа: Копание ям вручную:

c01-07-009-02 под деревья-саженцы без кома

c01-07-009-03 под деревья-саженцы с комом

c01-07-009-04 под кустарники-саженцы

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-009-01 | c01-07-009-02 | c01-07-009-03 | c01-07-009-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                                                         | чел.-ч   | 467,68               |               | 41,72         | 78,8          | 15,45         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                  | чел.час  | -                    | 1,87          |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| 10409                           | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч   | 1059,57              | 1,87          |               |               |               |
|                                 |                                                                                           |          | 510,58               |               |               |               |               |
| 91500                           | Ямокопатели                                                                               | маш.-ч   | 13,83                | 1,87          |               |               |               |
|                                 |                                                                                           |          | -                    |               |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                           | руб.     |                      | -             | 19511,61      | 36853,18      | 7225,66       |
| Эксплуатация машин              |                                                                                           | руб.     |                      | 2007,26       | -             | -             | -             |
| в том числе                     |                                                                                           |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                           | руб.     |                      | 954,78        | -             | -             | -             |
| Материальные ресурсы            |                                                                                           | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                           | руб.     |                      | 2007,26       | 19511,61      | 36853,18      | 7225,66       |

**Таблица ТЕРс-01-07-010 Копание траншей**

Измеритель: 100 м

Группа: Копание траншей вручную:

c01-07-010-01 под однорядную живую изгородь

c01-07-010-02 под двухрядную живую изгородь

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-07-010-01 | c01-07-010-02 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 28,33         | 39,66         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 13249,37      | 18548,19      |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | -             | -             |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              |          | руб.                 | -             | -             |
| Материальные ресурсы            |                              |          | руб.                 | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              |          | руб.                 | 13249,37      | 18548,19      |

**Таблица ТЕРс-01-07-011 Посадка деревьев**

Измеритель: 100 шт.

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

Группа: Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

c01-07-011-01 без кома  
c01-07-011-02 с комом

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-07-011-01   | c01-07-011-02   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |          |                        |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |          |                        |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68                 | 17,58           | 22,65           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94                 | 17,58           | 22,65           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | —                      | 5,86            | 7,55            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |          |                        |                 |                 |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>—<br>574,94 | 5,86            | 7,55            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |          |                        |                 |                 |
| 101-2074                               | Шпагат из пенькового волокна                              | т        | 429049,97              | 0,003           | 0,003           |
| 203-0530                               | Коля деревянные посадочные 2200х60 мм                     | шт.      | 212,68                 | 100             | 100             |
| 411-0001                               | Вода                                                      | м3       | 54,83                  | 10              | 13              |
| 414-9001                               | Деревья-саженцы                                           | шт.      | -                      | 100             | 100             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |          |                        |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>18329,26</b> | <b>23615,34</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>11101,95</b> | <b>14303,7</b>  |
| в том числе                            |                                                           |          |                        |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>3369,15</b>  | <b>4340,8</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>23103,45</b> | <b>23267,94</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>52534,66</b> | <b>61186,98</b> |

**Таблица ТЕРс-01-07-012 Посадка кустарников**

Измеритель: 100 шт.

Группа: Посадка в ямы:

c01-07-012-01 неколючих кустарников  
c01-07-012-02 кустарников с шипами и колючками

Группа: Посадка в траншеи:

c01-07-012-03 неколючих кустарников, однорядная изгородь  
c01-07-012-04 кустарников с шипами и колючками, однорядная изгородь  
c01-07-012-05 неколючих кустарников, двухрядная изгородь  
c01-07-012-06 кустарников с шипами и колючками, двухрядная изгородь

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-07-012-01  | c01-07-012-02   | c01-07-012-03  | c01-07-012-04  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |          |                        |                |                 |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |          |                        |                |                 |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68                 | 3,91           | 5,1             | 4,54           | 5,89           |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94                 | 3,91           | 5,1             | 4,54           | 5,89           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | —                      | 3,91           | 2,55            | 2,27           | 1,96           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |          |                        |                |                 |                |                |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>—<br>574,94 | 3,91           | 2,55            | 2,27           | 1,96           |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |          |                        |                |                 |                |                |
| 411-0001                               | Вода                                                      | м3       | 54,83                  | 5              | 5               | 3,6            | 3,6            |
| 414-9110                               | Кустарники-саженцы                                        | шт.      | -                      | 100            | 100             | 100            | 100            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |          |                        |                |                 |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>4076,64</b> | <b>5317,36</b>  | <b>4733,49</b> | <b>6141,03</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>7407,61</b> | <b>4831,05</b>  | <b>4300,58</b> | <b>3713,28</b> |
| в том числе                            |                                                           |          |                        |                |                 |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>2248,02</b> | <b>1466,1</b>   | <b>1305,11</b> | <b>1126,88</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>274,15</b>  | <b>274,15</b>   | <b>197,39</b>  | <b>197,39</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           |          | <b>руб.</b>            | <b>11758,4</b> | <b>10422,56</b> | <b>9231,46</b> | <b>10051,7</b> |

**Продолжение:**

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | c01-07-012-05 | c01-07-012-06 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                           |          |                        |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                           |          |                        |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68                 | 9,27          | 12,05         |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94                 | 9,27          | 12,05         |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | —                      | 3,09          | 4,02          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                           |          |                        |               |               |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>—<br>574,94 | 3,09          | 4,02          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                    |             |       |                               |                 |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Материалы</b>                       |                    |             |       |                               |                 |
| 411-0001                               | Вода               | м3          | 54,83 | 3,6                           | 3,6             |
| 414-9110                               | Кустарники-саженцы | шт.         | -     | 100                           | 100             |
|                                        |                    |             |       | <b>Стоимостные показатели</b> |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                    | <b>руб.</b> |       | <b>9665,09</b>                | <b>12563,57</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                    | <b>руб.</b> |       | <b>5854,1</b>                 | <b>7616,01</b>  |
| в том числе                            |                    |             |       |                               |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                    | <b>руб.</b> |       | <b>1776,56</b>                | <b>2311,26</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                    | <b>руб.</b> |       | <b>197,39</b>                 | <b>197,39</b>   |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                    | <b>руб.</b> |       | <b>15716,58</b>               | <b>20376,97</b> |

**Таблица ТЕРс-01-07-013 Посев газонных трав вручную**

Измеритель: 1000 м2

c01-07-013-01 Посев газонных трав вручную

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-07-013-01                 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |                               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |                               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68               | 6,7                           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч      | 510,58               | 6,7                           |
| <b>Материалы</b>                       |                              |             |                      |                               |
| 414-9240                               | Семена многолетних трав      | кг          | -                    | 20                            |
|                                        |                              |             |                      | <b>Стоимостные показатели</b> |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>6554,34</b>                |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>                      |
| в том числе                            |                              |             |                      |                               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>                      |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>                      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>6554,34</b>                |

**Таблица ТЕРс-01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом**

Измеритель: 1000 м2

c01-07-014-01 Посев газонных трав механизированным способом

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-07-014-01                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                           |             |                      |                               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                           |             |                      |                               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                  | чел. час    | -                    | 0,59                          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                           |             |                      |                               |
| 10409                                  | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч      | 1059,57              | 0,59                          |
|                                        |                                                                                           |             | 510,58               |                               |
| 92002                                  | Сеялки прицепные                                                                          | маш.-ч      | 208,56               | 0,59                          |
|                                        |                                                                                           |             | -                    |                               |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                           |             |                      |                               |
| 414-9240                               | Семена многолетних трав                                                                   | кг          | -                    | 20                            |
|                                        |                                                                                           |             |                      | <b>Стоимостные показатели</b> |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>                      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>748,2</b>                  |
| в том числе                            |                                                                                           |             |                      |                               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>301,24</b>                 |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>                      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>748,2</b>                  |

**Таблица ТЕРс-01-07-015 Выкашивание газонов**

Измеритель: 1000 м2

c01-07-015-01 Выкашивание газонов

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-07-015-01                 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |                               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |                               |
| 1-4010-82с                             | Рабочий 1 разряда            | чел.-ч      | 429,06               | 1,65                          |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч      | 510,58               | 3,5                           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                      |                               |
| 92402                                  | Газонокосилки моторные       | маш.-ч      | 77,72                | 3,5                           |
|                                        |                              |             | -                    |                               |
|                                        |                              |             |                      | <b>Стоимостные показатели</b> |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>2494,98</b>                |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>272,02</b>                 |
| в том числе                            |                              |             |                      |                               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>                      |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                       |      |  |      |
|-----------------------|------|--|------|
| Материальные ресурсы  | руб. |  | -    |
| Всего, прямые затраты | руб. |  | 2767 |

**Таблица ТЕРс-01-07-016 Полив растений**

Измеритель: 1000 м2

с01-07-016-01 Полив растений

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-07-016-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -<br>_____           | 1,48          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>_____     | 1,48          |
|                                 |                                                           |          | 574,94               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3       | 54,83                | 3             |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                      | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                      | 2803,9        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                      | 850,91        |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                      | 164,49        |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                      | 2968,39       |

**Таблица ТЕРс-01-07-017 Обработка растений ядохимикатами**

Измеритель: 1 ГА

с01-07-017-01 Обработка растений гербицидами

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                                                 | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-07-017-01 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                                              |          |                      |               |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                                            | чел.-ч   | 574,94               | 0,86          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                                                     | чел.час  | -<br>_____           | 0,27          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                                              |          |                      |               |
| 10409                           | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)    | маш.-ч   | 1059,57<br>_____     | 0,27          |
|                                 |                                                                                              |          | 510,58               |               |
| 91700                           | Генераторы аэрозольные                                                                       | маш.-ч   | 105,7<br>_____       | 0,27          |
|                                 |                                                                                              |          | -                    |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                                                              |          |                      |               |
| 114-0079                        | Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап" | л        | 530,47               | 5             |
| 411-0001                        | Вода                                                                                         | м3       | 54,83                | 0,162         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                                                              | руб.     |                      | 494,45        |
| Эксплуатация машин              |                                                                                              | руб.     |                      | 314,62        |
| в том числе                     |                                                                                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                                                              | руб.     |                      | 137,86        |
| Материальные ресурсы            |                                                                                              | руб.     |                      | 2661,23       |
| Всего, прямые затраты           |                                                                                              | руб.     |                      | 3470,3        |

**Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений**

**Таблица ТЕРс-01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним**

Измеритель: 1 км прохода

Группа: Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним:

с01-08-001-01 вручную

с01-08-001-02 вакуумно-подметальной машиной

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-08-001-01 | с01-08-001-02 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 20,4          |               |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -<br>_____           |               | 0,43          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                      |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                              |             |                   |                |               |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| 121602                                 | Вакуумно-подметальная машина | маш.-ч      | 2158,28<br>574,94 |                | 0,43          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                   |                |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                   | <b>9540,67</b> | <b>-</b>      |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>       | <b>928,06</b> |
| в том числе                            |                              |             |                   |                |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>       | <b>247,22</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                   | <b>9540,67</b> | <b>928,06</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора**

Измеритель: 100 м2

Группа: Очистка от грязи и мусора:

- c01-08-002-01 тротуаров вручную
- c01-08-002-02 тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины
- c01-08-002-03 зон под ограждениями вручную

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат       | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-08-002-01 | c01-08-002-02 | c01-08-002-03  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                    |             |                      |               |               |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                    |             |                      |               |               |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                  | чел.-ч      | 467,68               | 1,96          |               | 2,25           |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                  | чел.-ч      | 510,58               |               | 0,35          |                |
| 2                                      | Затраты труда машинистов           | чел.час     | -                    | 0,25          | 0,09          | 0,28           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                    |             |                      |               |               |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы             | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 0,25          | 0,09          | 0,28           |
| 121603                                 | Малогабаритная подметальная машина | маш.-ч      | 97,24<br>-           |               | 0,35          |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                    |             |                      |               |               |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>916,65</b> | <b>178,7</b>  | <b>1052,28</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>538,75</b> | <b>227,98</b> | <b>603,4</b>   |
| в том числе                            |                                    |             |                      |               |               |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>143,74</b> | <b>51,74</b>  | <b>160,98</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>1455,4</b> | <b>406,68</b> | <b>1655,68</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора**

Измеритель: 10 шт.

c01-08-003-01 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-08-003-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68               | 5              |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | -                    | 0,63           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                      |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 0,63           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                      |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>2338,4</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>1357,66</b> |
| в том числе                            |                              |             |                      |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>362,21</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>3696,06</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов**

Измеритель: 10 М ШВА

c01-08-004-01 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-004-01 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,9           |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                                           |          |                        |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------|
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел. час | —                      | 0,45    |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                        |         |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>—<br>574,94 | 0,45    |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                        |         |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3       | 54,83                  | 0,06    |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                        |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                        | 420,91  |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                        | 852,54  |
| в том числе                     |                                                           |          |                        |         |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                        | 258,72  |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                        | 3,29    |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                        | 1276,74 |

**Таблица ТЕРс-01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений**

Измеритель: 10 м лотка

с01-08-005-01 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | с01-08-005-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                        |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                        |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68                 | 1,1           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел. час | —                      | 0,55          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                        |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>—<br>574,94 | 0,55          |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                        |               |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3       | 54,83                  | 0,06          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                        |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                        | 514,45        |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                        | 1041,99       |
| в том числе                     |                                                           |          |                        |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                        | 316,22        |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                        | 3,29          |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                        | 1559,73       |

**Таблица ТЕРс-01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений**

Измеритель: 10 шт.

с01-08-006-01 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб.   | с01-08-006-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                        |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                        |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч   | 510,58                 | 6,24          |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел. час | —                      | 0,78          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                        |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,78          |
| <b>Материалы</b>                |                              |          |                        |               |
| 101-1757                        | Ветошь                       | кг       | 99,52                  | 0,3           |
| 101-1880                        | Смазка графитовая            | кг       | 173,4                  | 0,6           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                        |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                        | 3186,02       |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                        | 1680,91       |
| в том числе                     |                              |          |                        |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                        | 448,45        |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                        | 133,9         |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                        | 5000,83       |

**Таблица ТЕРс-01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений**

Измеритель: 100 м

Группа: Очистка от грязи:

с01-08-007-01 перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м

с01-08-007-02 ограждений безопасности выше 0,75 м

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

c01-08-007-03 покрытие под барьерным ограждением

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-007-01 | c01-08-007-02 | c01-08-007-03 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 0,61          | 0,98          | 1,36          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                    | 0,61          | 0,98          | 0,17          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,61          | 0,98          |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                    | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    |               |               | 0,17          |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3       | 54,83                | 0,2           | 0,32          |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.     |                      | 285,28        | 458,33        | 636,04        |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.     |                      | 1155,66       | 1856,64       | 366,35        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.     |                      | 350,71        | 563,44        | 97,74         |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.     |                      | 10,97         | 17,55         | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.     |                      | 1451,91       | 2332,52       | 1002,39       |

**Таблица ТЕРс-01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи**

Измеритель: 100 шт.

c01-08-008-01 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-008-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68               | 4,04          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                    | 4,04          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 4,04          |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3       | 54,83                | 0,38          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.                 | 1889,43       |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.                 | 7653,9        |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.                 | 2322,76       |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.                 | 20,84         |
| Всего, прямые затраты           |                                                           |          | руб.                 | 9564,17       |

**Таблица ТЕРс-01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений**

Измеритель: 100 шт.

c01-08-009-01 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-009-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                           |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                           |          |                      |               |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 14,78         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -                    | 14,78         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |          |                      |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 14,78         |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |          |                      |               |
| 101-1757                        | Ветошь                                                    | кг       | 99,52                | 0,5           |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3       | 54,83                | 1             |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           |          | руб.                 | 7546,37       |
| Эксплуатация машин              |                                                           |          | руб.                 | 28001,15      |
| в том числе                     |                                                           |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                           |          | руб.                 | 8497,61       |
| Материальные ресурсы            |                                                           |          | руб.                 | 104,59        |
| Всего, прямые затраты           |                                                           |          | руб.                 | 35652,11      |

**Таблица ТЕРс-01-08-010 Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон**

Измеритель: 1000 м2

Группа: Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон:

с01-08-010-01 от мусора  
с01-08-010-02 от кустарника  
с01-08-010-03 от травы

| Шифр                            | Наименование элемента затрат      | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-08-010-01 | с01-08-010-02 | с01-08-010-03 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                   |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                   |          |                      |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                 | чел.-ч   | 467,68               | 1,2           | 2,33          | 1,9           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                 | чел.-ч   | 510,58               |               |               | 4,03          |
| 2                               | Затраты труда машинистов          | чел.час  | -                    | 0,15          | 8,16          | 0,74          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                   |          |                      |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы            | маш.-ч   | 2155,01              | 0,15          | 1,17          | 0,74          |
|                                 |                                   |          | 574,94               |               |               |               |
| 90700                           | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.) | маш.-ч   | 861,57               |               | 6,99          |               |
|                                 |                                   |          | 772,31               |               |               |               |
| 92402                           | Газонокосилки моторные            | маш.-ч   | 77,72                |               |               | 4,03          |
|                                 |                                   |          | -                    |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                   |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                   | руб.     |                      | 561,22        | 1089,69       | 2946,23       |
| Эксплуатация машин              |                                   | руб.     |                      | 323,25        | 8543,74       | 1907,92       |
| в том числе                     |                                   |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                   | руб.     |                      | 86,24         | 6071,13       | 425,46        |
| Материальные ресурсы            |                                   | руб.     |                      | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                   | руб.     |                      | 884,47        | 9633,43       | 4854,15       |

**Таблица ТЕРс-01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор**

Измеритель: 10 м2

Группа: Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор:

с01-08-011-01 без применения автогидроподъемника  
с01-08-011-02 с автогидроподъемника

| Шифр                            | Наименование элемента затрат             | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-08-011-01 | с01-08-011-02 |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                          |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                          |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                        | чел.-ч   | 467,68               | 3,1           | 3,4           |
| 2                               | Затраты труда машинистов                 | чел.час  | -                    | 0,39          | 1,7           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                          |          |                      |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                   | маш.-ч   | 2155,01              | 0,39          |               |
|                                 |                                          |          | 574,94               |               |               |
| 31003                           | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч   | 2353,7               |               | 1,7           |
|                                 |                                          |          | 660,75               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                          |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                          | руб.     |                      | 1449,81       | 1590,11       |
| Эксплуатация машин              |                                          | руб.     |                      | 840,45        | 4001,29       |
| в том числе                     |                                          |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                          | руб.     |                      | 224,23        | 1123,28       |
| Материальные ресурсы            |                                          | руб.     |                      | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                          | руб.     |                      | 2290,26       | 5591,4        |

**Таблица ТЕРс-01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора**

Измеритель: 10 м

с01-08-012-01 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-08-012-01 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 2,9           |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,36          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                      |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                        |             |                   |                |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 0,36           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                        |             |                   |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>1356,27</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>775,8</b>   |
| в том числе                            |                        |             |                   |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>206,98</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>2132,07</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора**

Измеритель: 1 колодец

с01-08-013-01 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | с01-08-013-01 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                      |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68               | 0,42          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | -                    | 0,05          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                      |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 0,05          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                      |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>196,43</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>107,75</b> |
| в том числе                            |                              |             |                      |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>28,75</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                      | <b>304,18</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей**

Измеритель: 10 м2

Группа: Очистка опорных узлов и опорных частей:

с01-08-014-01 без применения автогидроподъемника

с01-08-014-02 с автогидроподъемника

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | с01-08-014-01  | с01-08-014-02  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                           |             |                      |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                           |             |                      |                |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч      | 467,68               | 3,1            |                |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч      | 510,58               |                | 3,6            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.час     | -                    | 1,55           | 3,6            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                           |             |                      |                |                |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч      | 1894,53<br>574,94    | 1,55           | 1,8            |
| 31003                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                  | маш.-ч      | 2353,7<br>660,75     |                | 1,8            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                           |             |                      |                |                |
| 411-0001                               | Вода                                                      | м3          | 54,83                | 0,07           | 0,07           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                           |             |                      |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>1449,81</b> | <b>1838,09</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>2936,52</b> | <b>7646,81</b> |
| в том числе                            |                                                           |             |                      |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>891,16</b>  | <b>2224,24</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>3,84</b>    | <b>3,84</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                           | <b>руб.</b> |                      | <b>4390,17</b> | <b>9488,74</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений**

Измеритель: 100 м2

Группа: Очистка поверхностей пролетных строений:

с01-08-015-01 без применения автогидроподъемника

с01-08-015-02 с автогидроподъемника

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-08-015-01 | с01-08-015-02 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 1,7           |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                                           |         |                   |         |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч  | 510,58            |         | 1,96    |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                  | чел.час | —                 | 1,7     | 3,92    |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                           |         |                   |         |         |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч  | 1894,53<br>574,94 | 1,7     | 1,96    |
| 31003                           | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                  | маш.-ч  | 2353,7<br>660,75  |         | 1,96    |
| <b>Материалы</b>                |                                                           |         |                   |         |         |
| 411-0001                        | Вода                                                      | м3      | 54,83             | 0,2     | 0,2     |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                           |         |                   |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                           | руб.    |                   | 795,06  | 1000,74 |
| Эксплуатация машин              |                                                           | руб.    |                   | 3220,7  | 8326,53 |
| в том числе                     |                                                           |         |                   |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                                           | руб.    |                   | 977,4   | 2421,95 |
| Материальные ресурсы            |                                                           | руб.    |                   | 10,97   | 10,97   |
| Всего, прямые затраты           |                                                           | руб.    |                   | 4026,73 | 9338,24 |

**Таблица ТЕРс-01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений**

Измеритель: 100 м2 мостового полотна (нормы 1, 2), 100 м2 площади сооружения в плане (нормы 3-5, 10, 11), 10 шт. (нормы 6-9), 100 м2 площади основания насыпей в плане (нормы 12, 13), 100 шт. (нормы 14-16)

**Группа: Проверка состояния мостового полотна:**

- c01-08-016-01 текущий осмотр
- c01-08-016-02 периодический осмотр

**Группа: Проверка состояния пролетных строений:**

- c01-08-016-03 текущий осмотр
- c01-08-016-04 периодический осмотр
- c01-08-016-05 осмотр нижних поверхностей с автогидроподъемника

**Группа: Проверка состояния опорных частей:**

- c01-08-016-06 текущий осмотр
- c01-08-016-07 периодический осмотр

**Группа: Проверка состояния опор:**

- c01-08-016-08 текущий осмотр
- c01-08-016-09 периодический осмотр

**Группа: Проверка состояния подмостовой зоны:**

- c01-08-016-10 текущий осмотр
- c01-08-016-11 периодический осмотр

**Группа: Проверка состояния подходов:**

- c01-08-016-12 текущий осмотр
- c01-08-016-13 периодический осмотр

**Группа: Выборочная проверка:**

- c01-08-016-14 плотности заклепочных соединений
- c01-08-016-15 затяжки высокопрочных болтов
- c01-08-016-16 Установка гипсовых маяков 50х50 мм

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-016-01 | c01-08-016-02 | c01-08-016-03 | c01-08-016-04 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               |               |               | 0,6           | 0,9           |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 0,22          | 0,89          | 0,6           | 0,9           |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                    | 0,06          | 0,22          | 0,15          | 0,22          |
|                                 |                              |          | —                    |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 0,06          | 0,22          | 0,15          | 0,22          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 126,49        | 511,7         | 625,57        | 938,36        |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | 129,3         | 474,1         | 323,25        | 474,1         |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | 34,5          | 126,49        | 86,24         | 126,49        |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | —             | —             | —             | —             |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                      | 255,79        | 985,8         | 948,82        | 1412,46       |

| <b>Продолжение:</b>           |                              |          |                      |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-016-05 | c01-08-016-06 | c01-08-016-07 | c01-08-016-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               |               | 0,55          | 1,8           | 0,55          |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 6,4           | 0,55          | 1,8           | 0,55          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                          |             |                        |                |               |                |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                 | чел.час     | —                      | 2,4            | 0,14          | 0,45           | 0,14          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                          |             |                        |                |               |                |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                   | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,8            | 0,14          | 0,45           | 0,14          |
| 31003                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч      | 2353,7<br>—<br>660,75  | 1,6            |               |                |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                          |             |                        |                |               |                |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                          | <b>руб.</b> |                        | <b>3679,62</b> | <b>573,44</b> | <b>1876,72</b> | <b>573,44</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                          | <b>руб.</b> |                        | <b>5489,93</b> | <b>301,7</b>  | <b>969,75</b>  | <b>301,7</b>  |
| в том числе                            |                                          |             |                        |                |               |                |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                          | <b>руб.</b> |                        | <b>1517,15</b> | <b>80,49</b>  | <b>258,72</b>  | <b>80,49</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                          | <b>руб.</b> |                        | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                          | <b>руб.</b> |                        | <b>9169,55</b> | <b>875,14</b> | <b>2846,47</b> | <b>875,14</b> |

|                                        |                              |             |                        |                |               |               |               |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                              |             |                        |                |               |               |               |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-08-016-09  | c01-08-016-10 | c01-08-016-11 | c01-08-016-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                        |                |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                        |                |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч      | 467,68                 | 4,85           |               |               |               |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч      | 574,94                 | 4,85           | 0,03          | 0,55          | 0,29          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | —                      | 1,21           | 0,01          | 0,14          | 0,07          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                        |                |               |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 1,21           | 0,01          | 0,14          | 0,07          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                        |                |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>5056,71</b> | <b>17,25</b>  | <b>316,22</b> | <b>166,73</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>2607,56</b> | <b>21,55</b>  | <b>301,7</b>  | <b>150,85</b> |
| в том числе                            |                              |             |                        |                |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>695,68</b>  | <b>5,75</b>   | <b>80,49</b>  | <b>40,25</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>7664,27</b> | <b>38,8</b>   | <b>617,92</b> | <b>317,58</b> |

|                                        |                              |             |                        |                |                |                |                |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Продолжение:</b>                    |                              |             |                        |                |                |                |                |
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.   | c01-08-016-13  | c01-08-016-14  | c01-08-016-15  | c01-08-016-16  |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |             |                        |                |                |                |                |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч      | 574,94                 | 1,1            | 4,5            | 3              | 4,8            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час     | —                      | 0,28           | 1,13           | 0,75           | 1,2            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |             |                        |                |                |                |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч      | 2155,01<br>—<br>574,94 | 0,28           | 1,13           | 0,75           | 1,2            |
| <b>Материалы</b>                       |                              |             |                        |                |                |                |                |
| 405-0051                               | Гипсовые вяжущие, марка Г2   | т           | 7194,71                |                |                |                | 0,001          |
| 411-0001                               | Вода                         | м3          | 54,83                  |                |                |                | 0,0005         |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>632,43</b>  | <b>2587,23</b> | <b>1724,82</b> | <b>2759,71</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>603,4</b>   | <b>2435,16</b> | <b>1616,26</b> | <b>2586,01</b> |
| в том числе                            |                              |             |                        |                |                |                |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>160,98</b>  | <b>649,68</b>  | <b>431,21</b>  | <b>689,93</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>7,22</b>    |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              | <b>руб.</b> |                        | <b>1235,83</b> | <b>5022,39</b> | <b>3341,08</b> | <b>5352,94</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста**

Измеритель: 10 промеров

c01-08-017-01 Промеры глубин русла реки с моста

|                               |                              |          |                      |               |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-017-01 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,28          |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч   | 574,94               | 0,28          |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | —                    | 0,07          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                      |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                        |             |                   |               |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 121550                                 | Машины дорожной службы | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 0,07          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                        |             |                   |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>291,93</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>150,85</b> |
| в том числе                            |                        |             |                   |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>40,25</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                        | <b>руб.</b> |                   | <b>442,78</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-018 Замена дощатого настила тротуаров на мостах**

Измеритель: 100 м2

Группа: Замена дощатого настила тротуаров на мостах, площадь ремонта в одном месте:

c01-08-018-01 до 1 м2

c01-08-018-02 свыше 1 м2

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                       | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | c01-08-018-01    | c01-08-018-02    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                    |             |                      |                  |                  |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                    |             |                      |                  |                  |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                  | чел.-ч      | 467,68               | 62,79            | 54,45            |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                  | чел.-ч      | 510,58               | 20,93            | 18,15            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                           | чел.час     | -<br>-               | 20,93            | 18,15            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                    |             |                      |                  |                  |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                             | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94    | 20,93            | 18,15            |
| 331601                                 | Пила с карбюраторным двигателем                                                                    | маш.-ч      | 38,06<br>-           | 3                | 3                |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                    |             |                      |                  |                  |
| 101-0589                               | Масла креозотовые                                                                                  | т           | 52166,93             | 0,0409           | 0,0409           |
| 101-0787                               | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг                                                                 | т           | 104028,52            | 0,267            | 0,267            |
| 101-1714                               | Болты с гайками и шайбами строительные                                                             | т           | 193433,61            | 0,205            | 0,205            |
| 101-1805                               | Гвозди строительные                                                                                | т           | 94408,75             | 0,0818           | 0,0818           |
| 102-0032                               | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3          | 22231,61             | 2,62             | 2,62             |
| 102-0056                               | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта        | м3          | 22231,61             | 4,2              | 4,2              |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                    |             |                      |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>40052,07</b>  | <b>34732,2</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>45218,54</b>  | <b>39227,61</b>  |
| в том числе                            |                                                                                                    |             |                      |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>12033,49</b>  | <b>10435,16</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>228905,35</b> | <b>228905,35</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>314175,96</b> | <b>302865,16</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-019 Гидрофобизация поверхности пролетных строений**

Измеритель: 100 м2

Группа: Гидрофобизация поверхности пролетных строений:

c01-08-019-01 с земли или подмостей

c01-08-019-02 с автогидроподъемника

c01-08-019-03 с люльки

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-019-01 | c01-08-019-02 | c01-08-019-03 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                           |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58               | 7             | 8,05          | 8,4           |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94               | 8,73          | 10,02         | 11,74         |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | -<br>-               | 11,24         | 17,87         | 23,38         |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                           |          |                      |               |               |               |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,81          | 0,93          | 5,81          |
| 121550                        | Машины дорожной службы                                    | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 2,62          | 3,01          | 3,36          |
| 31003                         | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                  | маш.-ч   | 2353,7<br>660,75     |               | 4,95          |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31910                                  | Люлька                                                                                                             | маш.-ч      | 624,38<br>—<br>-       |                 |                 | 5,81            |
| 331411                                 | Аппараты пескоструйные                                                                                             | маш.-ч      | 68,48<br>—<br>-        | 7               | 8,05            | 8,4             |
| 340504                                 | Краскопульт электрический                                                                                          | маш.-ч      | 12,31<br>—<br>-        | 1,61            | 1,85            | 3,22            |
| 40101                                  | Электростанции передвижные 2 кВт                                                                                   | маш.-ч      | 723,2<br>—<br>574,94   | 0,81            | 0,93            |                 |
| 40102                                  | Электростанции передвижные 4 кВт                                                                                   | маш.-ч      | 803,05<br>—<br>574,94  |                 |                 | 5,81            |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>—<br>574,94 | 7               | 8,05            | 8,4             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |
| 113-0042                               | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)                                                                         | т           | 1108478,13             | 0,006           | 0,006           | 0,006           |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний                                                                     | м3          | 2327,48                | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                               | м3          | 54,83                  | 0,054           | 0,054           | 0,054           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>8593,29</b>  | <b>9871,07</b>  | <b>11038,67</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>15718,43</b> | <b>29716,6</b>  | <b>36099,6</b>  |
| <b>в том числе</b>                     |                                                                                                                    |             |                        |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>6462,33</b>  | <b>10698,94</b> | <b>13442,1</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>9214,06</b>  | <b>9214,06</b>  | <b>9214,06</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                        | <b>33525,78</b> | <b>48801,73</b> | <b>56352,33</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-020 Окраска бетонных поверхностей**

Измеритель: 100 м2

Группа: Окрасивание бетонных поверхностей полимерцементными красками:

- c01-08-020-01 с земли или подмостей
- c01-08-020-02 с автогидроподъемника
- c01-08-020-03 с люльки

Группа: Окрасивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями с грунтовкой раствором ГКЖ:

- c01-08-020-04 с земли или подмостей
- c01-08-020-05 с автогидроподъемника
- c01-08-020-06 с люльки

Группа: Окрасивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями:

- c01-08-020-07 с земли или подмостей
- c01-08-020-08 с автогидроподъемника
- c01-08-020-09 с люльки

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена руб.      | c01-08-020-01 | c01-08-020-02 | c01-08-020-03 | c01-08-020-04 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                           |          |                        |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                           |          |                        |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68                 | 0,45          | 0,45          | 0,45          |               |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58                 | 7             | 8,05          | 8,4           | 7             |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94                 | 14            | 16,1          | 21            | 20,4          |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                  | чел.час  | —<br>-                 | 18,83         | 29,62         | 25,77         | 18,66         |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                           |          |                        |               |               |               |               |
| 110901                        | Растворосмесители передвижные 65 л                        | маш.-ч   | 558,74<br>—<br>510,58  | 0,45          | 0,45          | 0,45          |               |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>—<br>574,94 | 0,8           | 0,92          | 1,44          | 0,41          |
| 121550                        | Машины дорожной службы                                    | маш.-ч   | 2155,01<br>—<br>574,94 | 3,58          | 4,1           | 4,98          | 4,57          |
| 31003                         | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                  | маш.-ч   | 2353,7<br>—<br>660,75  |               | 8,05          |               |               |
| 31910                         | Люлька                                                    | маш.-ч   | 624,38<br>—<br>-       |               |               | 10,5          |               |
| 331411                        | Аппараты пескоструйные                                    | маш.-ч   | 68,48<br>—<br>-        | 7             | 8,05          | 8,4           | 7             |
| 340504                        | Краскопульт электрический                                 | маш.-ч   | 12,31<br>—<br>-        | 7             | 8,05          | 12,6          | 13,34         |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 40101                                  | Электростанции передвижные 2 кВт                                                                                   | маш.-ч      | 723,2<br>574,94   | 7                | 8,05             |                  | 6,68            |
| 40102                                  | Электростанции передвижные 4 кВт                                                                                   | маш.-ч      | 803,05<br>574,94  |                  |                  | 10,5             |                 |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>574,94 | 7                | 8,05             | 8,4              | 7               |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| 101-1314                               | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500                                             | т           | 11416,43          | 0,73             | 0,73             | 0,73             |                 |
| 101-1813                               | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)     | т           | 146178,1          | 0,15             | 0,15             | 0,15             |                 |
| 101-3978                               | Латекс СКС-65 ГП-Б                                                                                                 | т           | 371270,09         | 0,125            | 0,125            | 0,125            |                 |
| 113-0042                               | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)                                                                         | т           | 1108478,13        |                  |                  |                  | 0,0045          |
| 113-0218                               | Эмаль ХВ-16 бежевая                                                                                                | т           | 145037,85         |                  |                  |                  | 0,03            |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний                                                                     | м3          | 2327,48           | 1,57             | 1,57             | 1,57             | 1,1             |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                               | м3          | 54,83             | 1,54             | 1,54             | 1,54             | 0,0255          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>11833,68</b>  | <b>13577,16</b>  | <b>16573,07</b>  | <b>15302,84</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>22562,68</b>  | <b>44820,02</b>  | <b>38373,17</b>  | <b>23552,46</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>10797,16</b>  | <b>17691,53</b>  | <b>14787,24</b>  | <b>10728,38</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>80408,05</b>  | <b>80408,05</b>  | <b>80408,05</b>  | <b>11900,91</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>114804,41</b> | <b>138805,23</b> | <b>135354,29</b> | <b>50756,21</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                                                                                    |             |                   |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                       | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-08-020-05   | c01-08-020-06   | c01-08-020-07   | c01-08-020-08   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                    |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                    |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 510,58            | 8,05            | 8,4             | 7               | 8,05            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 574,94            | 23,45           | 27,62           | 19,53           | 22,46           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                           | чел.час     | -                 | 33,16           | 28,99           | 17,69           | 32,06           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                    |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                                          | маш.-ч      | 1894,53<br>574,94 | 0,47            | 0,81            |                 |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                             | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 5,25            | 6               | 4,42            | 5,09            |
| 31003                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                                                                           | маш.-ч      | 2353,7<br>660,75  | 11,71           |                 |                 | 11,71           |
| 31910                                  | Люлька                                                                                                             | маш.-ч      | 624,38<br>-       |                 | 13,78           |                 |                 |
| 331411                                 | Аппараты пескоструйные                                                                                             | маш.-ч      | 68,48<br>-        | 8,05            | 8,4             | 7               | 8,05            |
| 340504                                 | Краскопульт электрический                                                                                          | маш.-ч      | 12,31<br>-        | 15,34           | 19,16           | 12,53           | 14,41           |
| 40101                                  | Электростанции передвижные 2 кВт                                                                                   | маш.-ч      | 723,2<br>574,94   | 7,68            |                 | 6,27            | 7,21            |
| 40102                                  | Электростанции передвижные 4 кВт                                                                                   | маш.-ч      | 803,05<br>574,94  |                 | 13,78           |                 |                 |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>574,94 | 8,05            | 8,4             | 7               | 8,05            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 113-0042                               | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)                                                                         | т           | 1108478,13        | 0,0045          | 0,0045          |                 |                 |
| 113-0218                               | Эмаль ХВ-16 бежевая                                                                                                | т           | 145037,85         | 0,03            | 0,03            | 0,03            | 0,03            |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний                                                                     | м3          | 2327,48           | 1,1             | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                               | м3          | 54,83             | 0,0255          | 0,0255          |                 |                 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>17592,51</b> | <b>20168,71</b> | <b>14802,64</b> | <b>17023,32</b> |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                              |             |  |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Эксплуатация машин           | руб.        |  | 54631,01        | 43889,02        | 22145,97        | 53044,43        |
| в том числе                  |             |  |                 |                 |                 |                 |
| Оплата труда машинистов      | руб.        |  | 20069,85        | 16667,51        | 10170,69        | 19437,41        |
| Материальные ресурсы         | руб.        |  | 11900,91        | 11900,91        | 6911,36         | 6911,36         |
| <b>Всего, прямые затраты</b> | <b>руб.</b> |  | <b>84124,43</b> | <b>75958,64</b> | <b>43859,97</b> | <b>76979,11</b> |

| Продолжение:                           |                                                                                                                       |             |                      |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                          | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | с01-08-020-09   |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                       |             |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                       |             |                      |                 |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                     | чел.-ч      | 510,58               | 8,4             |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                     | чел.-ч      | 574,94               | 25,94           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                              | чел.час     | —                    | 27,09           |
|                                        |                                                                                                                       |             | —                    |                 |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                       |             |                      |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                                | маш.-ч      | 2155,01              | 5,72            |
|                                        |                                                                                                                       |             | 574,94               |                 |
| 31910                                  | Люлька                                                                                                                | маш.-ч      | 624,38               | 13,78           |
|                                        |                                                                                                                       |             | —                    |                 |
| 331411                                 | Аппараты пескоструйные                                                                                                | маш.-ч      | 68,48                | 8,4             |
|                                        |                                                                                                                       |             | —                    |                 |
| 340504                                 | Краскопульт электрический                                                                                             | маш.-ч      | 12,31                | 17,54           |
|                                        |                                                                                                                       |             | —                    |                 |
| 40102                                  | Электростанции передвижные 4 кВт                                                                                      | маш.-ч      | 803,05               | 12,97           |
|                                        |                                                                                                                       |             | 574,94               |                 |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат),<br>производительность 5 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68              | 8,4             |
|                                        |                                                                                                                       |             | 574,94               |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                       |             |                      |                 |
| 113-0218                               | Эмаль ХВ-16 бежевая                                                                                                   | т           | 145037,85            | 0,03            |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний                                                                        | м3          | 2327,48              | 1,1             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                       |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                       | <b>руб.</b> |                      | <b>19202,82</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                       | <b>руб.</b> |                      | <b>41080,63</b> |
| <b>в том числе</b>                     |                                                                                                                       |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                       | <b>руб.</b> |                      | <b>15575,12</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                       | <b>руб.</b> |                      | <b>6911,36</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                       | <b>руб.</b> |                      | <b>67194,81</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-021 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа**

Измеритель: 100 м

с01-08-021-01 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                   | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | с01-08-021-01   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                |             |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                |             |                      |                 |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                              | чел.-ч      | 510,58               | 8,76            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                       | чел.час     | —                    | 4,38            |
|                                        |                                                |             | —                    |                 |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                |             |                      |                 |
| 120600                                 | Заливщик швов на базе автомобиля               | маш.-ч      | 2887,98              | 2,19            |
|                                        |                                                |             | 660,75               |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                         | маш.-ч      | 2155,01              | 2,19            |
|                                        |                                                |             | 574,94               |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                                |             |                      |                 |
| 101-1701                               | Гермит (шнур диаметром 40 мм)                  | кг          | 342,5                | 41,4            |
| 101-1763                               | Мастика битумно-полимерная                     | т           | 106319,85            | 0,43            |
| 101-2422                               | Грунтовка полимерная Colzumix                  | т           | 44290,9              | 0,014           |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний | м3          | 2327,48              | 0,025           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>4472,68</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>11044,15</b> |
| <b>в том числе</b>                     |                                                |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>2706,16</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>60575,3</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                | <b>руб.</b> |                      | <b>76092,13</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-022 Замена водоотводных трубок**

Измеритель: 1 ШТ.

с01-08-022-01 Замена водоотводных трубок

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                       | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб. | с01-08-022-01   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                    |             |                      |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                    |             |                      |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 467,68               | 1,4             |
| 1-4030-82с                             | Рабочий 3 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 510,58               | 5,6             |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                                                                                                  | чел.-ч      | 574,94               | 1,4             |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                           | чел.час     | -                    | 5,07            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                    |             |                      |                 |
| 111301                                 | Вибратор поверхностный                                                                                             | маш.-ч      | 3,93                 | 0,04            |
| 121201                                 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне                                                                               | маш.-ч      | 1064,07              | 1,49            |
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                                          | маш.-ч      | 660,75               | 1,49            |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                             | маш.-ч      | 1894,53              | 1,4             |
| 122801                                 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                       | маш.-ч      | 574,94               | 1,4             |
| 150401                                 | Горелки газопламенные                                                                                              | маш.-ч      | 2155,01              | 0,06            |
| 330804                                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                    | маш.-ч      | 51,78                | 0,06            |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч      | 1,23                 | 0,69            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                      |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                                                                                         | т           | 4,53                 | 0,00167         |
| 101-1961                               | Изопласт К ЭКП-4,5                                                                                                 | м2          | 44290,9              | 1,21            |
| 101-2278                               | Пропан-бутан, смесь техническая                                                                                    | кг          | 389,84               | 0,42            |
| 105-0206                               | Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах                                                              | т           | 69,99                | 0,16            |
| 113-1786                               | Лак битумный БТ-123                                                                                                | т           | 211038,13            | 0,0006          |
| 204-0097                               | Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм                                                                  | т           | 132484,61            | 0,0035          |
| 401-0111                               | Бетон дорожный, класс В30 (М400)                                                                                   | м3          | 67092,97             | 0,042           |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                                                                                             | т           | 7569,81              | 0,369           |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                               | м3          | -                    | 0,331           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>4318,92</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>8166,42</b>  |
| <b>в том числе</b>                     |                                                                                                                    |             |                      |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>3042,8</b>   |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>34991,57</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                      | <b>47476,91</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-023 Локальное восстановление гидроизоляции**

Измеритель: 1 м2

с01-08-023-01 Локальное восстановление гидроизоляции

| Шифр                          | Наименование элемента затрат         | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-08-023-01 |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                      |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                      |          |                      |               |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                    | чел.-ч   | 510,58               | 2,7           |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                    | чел.-ч   | 574,94               | 2,7           |
| 2                             | Затраты труда машинистов             | чел.час  | -                    | 4,82          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                      |          |                      |               |
| 111301                        | Вибратор поверхностный               | маш.-ч   | 3,93                 | 0,04          |
| 121201                        | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч   | 1064,07              | 1,49          |
|                               |                                      |          | 660,75               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                    |             |                   |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 121341                                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                                          | маш.-ч      | 1894,53<br>574,94 | 1,49            |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                                                                                             | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 1,35            |
| 122801                                 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                       | маш.-ч      | 51,78<br>-        | 0,06            |
| 150401                                 | Горелки газопламенные                                                                                              | маш.-ч      | 1,23<br>-         | 0,06            |
| 330804                                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                    | маш.-ч      | 4,53<br>-         | 0,49            |
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>574,94 | 0,49            |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                   |                 |
| 101-1797                               | Эмульсия битумная дорожная                                                                                         | т           | 44290,9           | 0,00167         |
| 101-1961                               | Изопласт К ЭКП-4,5                                                                                                 | м2          | 389,84            | 1,21            |
| 101-2278                               | Пропан-бутан, смесь техническая                                                                                    | кг          | 69,99             | 0,042           |
| 113-1786                               | Лак битумный БТ-123                                                                                                | т           | 132484,61         | 0,0006          |
| 204-0097                               | Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм                                                                  | т           | 67092,97          | 0,0035          |
| 401-0111                               | Бетон дорожный, класс В30 (М400)                                                                                   | м3          | 7569,81           | 0,042           |
| 410-9010                               | Смесь асфальтобетонная                                                                                             | т           | -                 | 0,369           |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                               | м3          | 54,83             | 0,331           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                   |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2930,9</b>   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>7844,83</b>  |
| в том числе                            |                                                                                                                    |             |                   |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>2899,07</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>1199,01</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>11974,74</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-024 Устранение поверхностных дефектов бетонных поверхностей мостовых сооружений**

Измеритель: 100 м2

Группа: Восстановление защитного слоя толщиной до 30 мм полимерцементным раствором:

- c01-08-024-01 с земли или подмостей
- c01-08-024-02 с автогидроподъемника
- c01-08-024-03 с люльки

| Шифр                          | Наименование элемента затрат                              | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-08-024-01 | c01-08-024-02 | c01-08-024-03 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                                           |          |                   |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                                                           |          |                   |               |               |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда                                         | чел.-ч   | 467,68            | 94            | 108,1         | 112,8         |
| 1-4030-82с                    | Рабочий 3 разряда                                         | чел.-ч   | 510,58            | 94            | 108,1         | 112,8         |
| 1-4040-82с                    | Рабочий 4 разряда                                         | чел.-ч   | 574,94            | 94            | 108,1         | 112,8         |
| 2                             | Затраты труда машинистов                                  | чел. час | -<br>-            | 61,17         | 177,44        | 182,41        |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                                                           |          |                   |               |               |               |
| 110901                        | Растворомесители передвижные 65 л                         | маш.-ч   | 558,74<br>510,58  | 2,12          | 2,12          | 2,12          |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94 | 2,12          | 2,12          | 2,12          |
| 121550                        | Машины дорожной службы                                    | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94 | 47            | 54            | 56            |
| 31003                         | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                  | маш.-ч   | 2353,7<br>660,75  |               | 108,1         |               |
| 31910                         | Люлька                                                    | маш.-ч   | 624,38<br>-       |               |               | 112,8         |
| 331411                        | Аппараты пескоструйные                                    | маш.-ч   | 68,48<br>-        | 7             | 8,05          | 8,4           |
| 40101                         | Электростанции передвижные 2 кВт                          | маш.-ч   | 723,2<br>574,94   | 2,12          | 2,12          |               |
| 40102                         | Электростанции передвижные 4 кВт                          | маш.-ч   | 803,05<br>574,94  |               |               | 112,8         |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50102                                  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч      | 1064,68<br>574,94 | 7,81             | 8,98             | 9,37             |
| <b>Материалы</b>                       |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |
| 101-1314                               | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500                                             | т           | 11416,43          | 2,6              | 2,6              | 2,6              |
| 101-1813                               | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)     | т           | 146178,1          | 0,15             | 0,15             | 0,15             |
| 101-3978                               | Латекс СКС-65 ГП-Б                                                                                                 | т           | 371270,09         | 0,473            | 0,473            | 0,473            |
| 102-0113                               | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                         | м3          | 22231,61          | 5,3              | 5,3              | 5,3              |
| 408-0122                               | Песок природный для строительных работ средний                                                                     | м3          | 2327,48           | 3,31             | 3,31             | 3,31             |
| 411-0001                               | Вода                                                                                                               | м3          | 54,83             | 1,76             | 1,76             | 1,76             |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>146000,8</b>  | <b>167900,92</b> | <b>175200,96</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>116814,1</b>  | <b>387651,72</b> | <b>297446,88</b> |
| в том числе                            |                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                  |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>35032,64</b>  | <b>111156,97</b> | <b>104738,36</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>352848,18</b> | <b>352848,18</b> | <b>352848,18</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                    | <b>руб.</b> |                   | <b>615663,08</b> | <b>908400,82</b> | <b>825496,02</b> |

**Таблица ТЕРс-01-08-025 Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений**

Измеритель: 100 м2

Группа: Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:

- c01-08-025-01 с земли или подмостей
- c01-08-025-02 с автогидроподъемника
- c01-08-025-03 с люльки

Группа: Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, решетчатых:

- c01-08-025-04 с земли или подмостей
- c01-08-025-05 с автогидроподъемника
- c01-08-025-06 с люльки

Группа: Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений - лестниц, перил, ограждений:

- c01-08-025-07 с земли или подмостей
- c01-08-025-08 с автогидроподъемника
- c01-08-025-09 с люльки

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат             | Ед. изм.    | Базовая цена руб. | c01-08-025-01   | c01-08-025-02   | c01-08-025-03   | c01-08-025-04   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                          |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                          |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                        | чел.-ч      | 467,68            | 4,87            | 5,6             | 6,82            | 6,82            |
| 1-4040-82с                             | Рабочий 4 разряда                        | чел.-ч      | 574,94            | 8,63            | 9,92            | 12,08           | 12,67           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                 | чел.час     | -                 | 6,57            | 15,31           | 12,6            | 9,59            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                          |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 121550                                 | Машины дорожной службы                   | маш.-ч      | 2155,01<br>574,94 | 2,25            | 2,59            | 3,15            | 3,25            |
| 31003                                  | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч      | 2353,7<br>660,75  |                 | 7,76            |                 |                 |
| 31910                                  | Люлька                                   | маш.-ч      | 624,38<br>-       |                 |                 | 9,45            |                 |
| 340504                                 | Краскопульт электрический                | маш.-ч      | 12,31<br>-        | 8,63            | 9,92            | 6,84            | 12,67           |
| 40101                                  | Электростанции передвижные 2 кВт         | маш.-ч      | 723,2<br>574,94   | 4,32            | 4,96            |                 | 6,34            |
| 40102                                  | Электростанции передвижные 4 кВт         | маш.-ч      | 803,05<br>574,94  |                 |                 | 9,45            |                 |
| <b>Материалы</b>                       |                                          |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 101-1292                               | Уайт-спирит                              | т           | 125069,06         | 0,0054          | 0,0054          | 0,0054          | 0,0054          |
| 101-1757                               | Ветошь                                   | кг          | 99,52             | 0,85            | 0,85            | 0,85            | 0,85            |
| 113-0027                               | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая           | т           | 235512,77         | 0,012           | 0,012           | 0,012           | 0,012           |
| 113-0218                               | Эмаль ХВ-16 бежевая                      | т           | 145037,85         | 0,025           | 0,025           | 0,025           | 0,025           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                          |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>7239,33</b>  | <b>8322,41</b>  | <b>10134,85</b> | <b>10474,07</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>8079,23</b>  | <b>27555,38</b> | <b>20361,7</b>  | <b>11744,84</b> |
| в том числе                            |                                          |             |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>3777,36</b>  | <b>9468,22</b>  | <b>7244,24</b>  | <b>5513,67</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>7212,06</b>  | <b>7212,06</b>  | <b>7212,06</b>  | <b>7212,06</b>  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                          | <b>руб.</b> |                   | <b>22530,62</b> | <b>43089,85</b> | <b>37708,61</b> | <b>29430,97</b> |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Продолжение:                    |                                          |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат             | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-025-05 | c01-08-025-06 | c01-08-025-07 | c01-08-025-08 |
| Норма расхода ресурсов          |                                          |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                          |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                        | чел.-ч   | 467,68               | 7,84          | 9,55          | 12,11         | 13,93         |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                        | чел.-ч   | 574,94               | 14,57         | 17,74         | 22,69         | 26,09         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                 | чел.час  | —                    | 22,24         | 18,2          | 17,15         | 39,73         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                          |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                   | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 3,74          | 4,55          | 5,8           | 6,67          |
| 31003                           | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч   | 2353,7<br>660,75     | 11,21         |               |               | 20,01         |
| 31910                           | Люлька                                   | маш.-ч   | 624,38<br>—          |               | 13,65         |               |               |
| 340504                          | Краскопульт электрический                | маш.-ч   | 12,31<br>—           | 14,57         | 17,74         | 22,69         | 26,09         |
| 40101                           | Электростанции передвижные 2 кВт         | маш.-ч   | 723,2<br>574,94      | 7,29          |               | 11,35         | 13,05         |
| 40102                           | Электростанции передвижные 4 кВт         | маш.-ч   | 803,05<br>574,94     |               | 13,65         |               |               |
| <b>Материалы</b>                |                                          |          |                      |               |               |               |               |
| 101-1292                        | Уайт-спирит                              | т        | 125069,06            | 0,0054        | 0,0054        | 0,0081        | 0,0081        |
| 101-1757                        | Ветошь                                   | кг       | 99,52                | 0,85          | 0,85          | 1,28          | 1,28          |
| 113-0027                        | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая           | т        | 235512,77            | 0,012         | 0,012         | 0,018         | 0,018         |
| 113-0218                        | Эмаль ХВ-16 бежевая                      | т        | 145037,85            | 0,025         | 0,025         | 0,0375        | 0,0375        |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                          |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                          | руб.     |                      | 12043,49      | 14665,78      | 18708,99      | 21514,97      |
| Эксплуатация машин в том числе  |                                          | руб.     |                      | 39896,2       | 29508,09      | 20986,69      | 71230,38      |
| Оплата труда машинистов         |                                          | руб.     |                      | 13748,6       | 10463,91      | 9860,22       | 24559,42      |
| Материальные ресурсы            |                                          | руб.     |                      | 7212,06       | 7212,06       | 10818,59      | 10818,59      |
| Всего, прямые затраты           |                                          | руб.     |                      | 59151,75      | 51385,93      | 50514,27      | 103563,94     |

| Продолжение:                    |                                  |          |                      |               |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-08-025-09 |
| Норма расхода ресурсов          |                                  |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                  |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                | чел.-ч   | 467,68               | 16,95         |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                | чел.-ч   | 574,94               | 31,77         |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.час  | —                    | 32,48         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                  |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы           | маш.-ч   | 2155,01<br>574,94    | 8,12          |
| 31910                           | Люлька                           | маш.-ч   | 624,38<br>—          | 24,36         |
| 340504                          | Краскопульт электрический        | маш.-ч   | 12,31<br>—           | 31,77         |
| 40102                           | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч   | 803,05<br>574,94     | 24,36         |
| <b>Материалы</b>                |                                  |          |                      |               |
| 101-1292                        | Уайт-спирит                      | т        | 125069,06            | 0,0081        |
| 101-1757                        | Ветошь                           | кг       | 99,52                | 1,28          |
| 113-0027                        | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая   | т        | 235512,77            | 0,018         |
| 113-0218                        | Эмаль ХВ-16 бежевая              | т        | 145037,85            | 0,0375        |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                  |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.     |                      | 26193,02      |
| Эксплуатация машин в том числе  |                                  | руб.     |                      | 52661,96      |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.     |                      | 18674,05      |
| Материальные ресурсы            |                                  | руб.     |                      | 10818,59      |
| Всего, прямые затраты           |                                  | руб.     |                      | 89673,57      |

**Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений**

**Таблица ТЕРс-01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Группа: Очистка от снега и льда:

- c01-09-001-01 тротуаров вручную
- c01-09-001-02 тротуаров средствами малой механизации
- c01-09-001-03 зон под ограждениями безопасности вручную

| Шифр                            | Наименование элемента затрат             | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-09-001-01  | c01-09-001-02 | c01-09-001-03  |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                          |          |                      |                |               |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                          |          |                      |                |               |                |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                        | чел.-ч   | 467,68               | 3,48           |               | 3,78           |
| 1-4030-82с                      | Рабочий 3 разряда                        | чел.-ч   | 510,58               |                | 0,35          |                |
| 2                               | Затраты труда машинистов                 | чел.час  | -                    | 0,58           | 0,09          | 0,63           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                          |          |                      |                |               |                |
| 121550                          | Машины дорожной службы                   | маш.-ч   | 2155,01              | 0,58           | 0,09          | 0,63           |
|                                 |                                          |          | 574,94               |                |               |                |
| 121903                          | Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.) | маш.-ч   | 97,04                |                | 0,35          |                |
|                                 |                                          |          | -                    |                |               |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                          |          |                      |                |               |                |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                          | руб.     |                      | 1627,53        | 178,7         | 1767,83        |
| Эксплуатация машин              |                                          | руб.     |                      | 1249,91        | 227,91        | 1357,66        |
| в том числе                     |                                          |          |                      |                |               |                |
| Оплата труда машинистов         |                                          | руб.     |                      | 333,47         | 51,74         | 362,21         |
| Материальные ресурсы            |                                          | руб.     |                      | -              | -             | -              |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                          | руб.     |                      | <b>2877,44</b> | <b>406,61</b> | <b>3125,49</b> |

**Таблица ТЕРс-01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда**

Измеритель: 10 шт.

c01-09-002-01 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-09-002-01  |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |                |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 5,04           |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,63           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |                |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,63           |
|                                 |                              |          | 574,94               |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |                |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 2357,11        |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | 1357,66        |
| в том числе                     |                              |          |                      |                |
| Оплата труда машинистов         |                              |          | руб.                 | 362,21         |
| Материальные ресурсы            |                              |          | руб.                 | -              |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                              |          | руб.                 | <b>3714,77</b> |

**Таблица ТЕРс-01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений**

Измеритель: 10 м лотка в плане

c01-09-003-01 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-09-003-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 1,6           |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,2           |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,2           |
|                                 |                              |          | 574,94               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 748,29        |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | 431           |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |

|                              |             |  |                |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| Оплата труда машинистов      | руб.        |  | 114,99         |
| Материальные ресурсы         | руб.        |  | -              |
| <b>Всего, прямые затраты</b> | <b>руб.</b> |  | <b>1179,29</b> |

**Таблица ТЕРс-01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов**

Измеритель: 10 М ШВА

с01-09-004-01 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-004-01  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 1,46           |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,18           |
|                                        |                              |          | -                    |                |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                      |                |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,18           |
|                                        |                              |          | 574,94               |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>682,81</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>387,9</b>   |
| в том числе                            |                              |          |                      |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>103,49</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>1070,71</b> |

**Таблица ТЕРс-01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи**

Измеритель: 100 м

с01-09-005-01 Очистка перильных ограждений от снега и грязи

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-005-01 |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,82          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,1           |
|                                        |                              |          | -                    |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                      |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,1           |
|                                        |                              |          | 574,94               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>383,5</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>215,5</b>  |
| в том числе                            |                              |          |                      |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>57,49</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>599</b>    |

**Таблица ТЕРс-01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи**

Измеритель: 100 м

Группа: Очистка от снега и грязи ограждений безопасности:

с01-09-006-01 высотой до 0,75 м

с01-09-006-02 выше 0,75 м

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-006-01 | с01-09-006-02 |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,82          | 1,32          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,1           | 0,16          |
|                                        |                              |          | -                    |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                              |          |                      |               |               |
| 121550                                 | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,1           | 0,16          |
|                                        |                              |          | 574,94               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>383,5</b>  | <b>617,34</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>215,5</b>  | <b>344,8</b>  |
| в том числе                            |                              |          |                      |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>57,49</b>  | <b>91,99</b>  |

|                       |      |  |     |        |
|-----------------------|------|--|-----|--------|
| Материальные ресурсы  | руб. |  | -   | -      |
| Всего, прямые затраты | руб. |  | 599 | 962,14 |

**Таблица ТЕРс-01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах**

Измеритель: 10 м2

с01-09-007-01 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-007-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,91          |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,11          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,11          |
|                                 |                              |          | 574,94               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 425,59        |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | 237,05        |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | 63,24         |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                      | 662,64        |

**Таблица ТЕРс-01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений**

Измеритель: 10 м

с01-09-008-01 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-008-01 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 3,8           |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 0,47          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 0,47          |
|                                 |                              |          | 574,94               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 1777,18       |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | 1012,85       |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.     |                      | 270,22        |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.     |                      | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.     |                      | 2790,03       |

**Таблица ТЕРс-01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле**

Измеритель: 100 м прорези

Группа: Устройство прорезей в ледяном поле:

с01-09-009-01 шириной 0,5 м при толщине льда 0,25 м  
с01-09-009-02 шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м  
с01-09-009-03 шириной 0,5 м при толщине льда 0,75 м  
с01-09-009-04 шириной 0,5 м при толщине льда 1 м  
с01-09-009-05 шириной 1 м при толщине льда 0,25 м  
с01-09-009-06 шириной 1 м при толщине льда 0,5 м  
с01-09-009-07 шириной 1 м при толщине льда 0,75 м  
с01-09-009-08 шириной 1 м при толщине льда 1 м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-009-01 | с01-09-009-02 | с01-09-009-03 | с01-09-009-04 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 13            | 24            | 41            | 58            |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 1,63          | 3             | 5,13          | 7,25          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 1,63          | 3             | 5,13          | 7,25          |
|                                 |                              |          | 574,94               |               |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.     |                      | 6079,84       | 11224,32      | 19174,88      | 27125,44      |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.     |                      | 3512,67       | 6465,03       | 11055,2       | 15623,82      |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |         |          |          |          |
|-------------------------|------|--|---------|----------|----------|----------|
| в том числе             |      |  |         |          |          |          |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 937,15  | 1724,82  | 2949,44  | 4168,32  |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | -       | -        | -        | -        |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 9592,51 | 17689,35 | 30230,08 | 42749,26 |

| Продолжение:                    |                              |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-009-05 | с01-09-009-06 | с01-09-009-07 | с01-09-009-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 20            | 36            | 60            | 90            |
| 2                               | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 2,5           | 4,5           | 7,5           | 11,25         |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы       | маш.-ч   | 2155,01              | 2,5           | 4,5           | 7,5           | 11,25         |
|                                 |                              |          | 574,94               |               |               |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                         |          | 9353,6               | 16836,48      | 28060,8       | 42091,2       |               |
| Эксплуатация машин              | руб.                         |          | 5387,53              | 9697,55       | 16162,58      | 24243,86      |               |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                         |          | 1437,35              | 2587,23       | 4312,05       | 6468,08       |               |
| Материальные ресурсы            | руб.                         |          | -                    | -             | -             | -             |               |
| Всего, прямые затраты           | руб.                         |          | 14741,13             | 26534,03      | 44223,38      | 66335,06      |               |

**Таблица ТЕРс-01-09-010 Взрывание ледяного поля**

Измеритель: 100 м3 льда

с01-09-010-01 Взрывание ледяного поля

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                     | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-09-010-01 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                                  |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                                  |          |                      |               |
| 1-4040-82с                      | Рабочий 4 разряда                                                | чел.-ч   | 574,94               | 23,91         |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                         | чел.час  | -                    | 5,98          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                                  |          |                      |               |
| 121550                          | Машины дорожной службы                                           | маш.-ч   | 2155,01              | 5,98          |
|                                 |                                                                  |          | 574,94               |               |
| 332930                          | Ледорубы бензиновые                                              | маш.-ч   | 54,84                | 13,5          |
|                                 |                                                                  |          | -                    |               |
| <b>Материалы</b>                |                                                                  |          |                      |               |
| 112-0002                        | Аммонит № 6 ЖВ порошком                                          | т        | 184261,92            | 0,049         |
| 112-0003                        | Аммонит № 6 ЖВ в патронах                                        | т        | 254255,91            | 0,017         |
| 112-0015                        | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП                          | км       | 13934,25             | 0,019         |
| 112-0025                        | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 195039,19            | 0,064         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                                  |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                                             |          |                      | 13746,82      |
| Эксплуатация машин              | руб.                                                             |          |                      | 13627,3       |
| в том числе                     |                                                                  |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                                             |          |                      | 3438,14       |
| Материальные ресурсы            | руб.                                                             |          |                      | 26098,44      |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                                             |          |                      | 53472,56      |

**Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы**

**Таблица ТЕРс-01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками**

Измеритель: 100 м3

Группа: Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м:

- с01-10-001-01 шлак, каменная мелочь, сухие разрыхленные грунты  
с01-10-001-02 щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, строительный мусор  
с01-10-001-03 снег  
с01-10-001-04 на каждые следующие 10 м перемещения добавлять к 01-10-001-1 - 01-10-001-3

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-10-001-01 | с01-10-001-02 | с01-10-001-03 | с01-10-001-04 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 2                             | Затраты труда машинистов     | чел.час  | -                    | 2,94          | 3,71          | 4,09          | 1,07          |
| <b>Машины и механизмы</b>     |                              |          |                      |               |               |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                         |             |                            |         |         |        |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------|--------|------|
| 31811                                  | Погрузчики одноковшовые универсальные<br>фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч      | 1330,65<br>-----<br>574,94 | 2,94    | 3,71    | 4,09   | 1,07 |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                         |             |                            |         |         |        |      |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                         | <b>руб.</b> | -                          | -       | -       | -      | -    |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                         | <b>руб.</b> | 3912,11                    | 4936,71 | 5442,36 | 1423,8 |      |
| в том числе                            |                                                                         |             |                            |         |         |        |      |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                         | <b>руб.</b> | 1690,32                    | 2133,03 | 2351,5  | 615,19 |      |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                         | <b>руб.</b> | -                          | -       | -       | -      |      |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                         | <b>руб.</b> | 3912,11                    | 4936,71 | 5442,36 | 1423,8 |      |

**Таблица ТЕРс-01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами**

Измеритель: 100 м3

Группа: Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3:

- c01-10-002-01 шлак, песок, щебень, гравий
- c01-10-002-02 снег

Группа: Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3:

- c01-10-002-03 шлак, песок, щебень, гравий
- c01-10-002-04 снег

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                                                     | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.       | c01-10-002-01 | c01-10-002-02 | c01-10-002-03 | c01-10-002-04 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                                                                  |             |                            |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                                                                  |             |                            |               |               |               |               |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                                                         | чел.час     | -----<br>-                 | 4,25          | 4,67          | 3,19          | 3,5           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                                                                  |             |                            |               |               |               |               |
| 60337                                  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на<br>пневмоколесном ходу при работе на других<br>видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч      | 1941,05<br>-----<br>660,75 | 4,25          | 4,67          |               |               |
| 60338                                  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на<br>пневмоколесном ходу при работе на других<br>видах строительства 0,4 м3  | маш.-ч      | 2407,48<br>-----<br>660,75 |               |               | 3,19          | 3,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                                                                  |             |                            |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                                                                  | <b>руб.</b> | -                          | -             | -             | -             | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                                                                  | <b>руб.</b> | 8249,46                    | 9064,7        | 7679,86       | 8426,18       |               |
| в том числе                            |                                                                                                                  |             |                            |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                                                                  | <b>руб.</b> | 2808,19                    | 3085,7        | 2107,79       | 2312,63       |               |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                                                                  | <b>руб.</b> | -                          | -             | -             | -             |               |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                                                                  | <b>руб.</b> | 8249,46                    | 9064,7        | 7679,86       | 8426,18       |               |

**Таблица ТЕРс-01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами**

Измеритель: 100 т

Группа: Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т:

- c01-10-003-01 общая масса поднимаемого груза до 0,5 т
- c01-10-003-02 общая масса поднимаемого груза до 1 т
- c01-10-003-03 общая масса поднимаемого груза до 1,5 т
- c01-10-003-04 общая масса поднимаемого груза до 2 т
- c01-10-003-05 общая масса поднимаемого груза до 3 т

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                                  | Ед. изм.    | Базовая цена<br>руб.       | c01-10-003-01 | c01-10-003-02 | c01-10-003-03 | c01-10-003-04 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                               |             |                            |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                               |             |                            |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                             | чел.-ч      | 467,68                     | 23,98         | 13,3          | 9,6           | 7,84          |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                      | чел.час     | -----<br>-                 | 11,99         | 6,65          | 4,8           | 3,92          |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                               |             |                            |               |               |               |               |
| 21140                                  | Краны на автомобильном ходу при работе<br>на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч      | 2200,01<br>-----<br>660,75 | 11,99         | 6,65          | 4,8           | 3,92          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                               |             |                            |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                               | <b>руб.</b> | 11214,97                   | 6220,14       | 4489,73       | 3666,61       |               |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                               | <b>руб.</b> | 26378,12                   | 14630,07      | 10560,05      | 8624,04       |               |
| в том числе                            |                                                                               |             |                            |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                               | <b>руб.</b> | 7922,39                    | 4393,99       | 3171,6        | 2590,14       |               |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                               | <b>руб.</b> | -                          | -             | -             | -             |               |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                               | <b>руб.</b> | 37593,09                   | 20850,21      | 15049,78      | 12290,65      |               |

**Продолжение:**

| Шифр                          | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-10-003-05 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>       |                              |          |                      |               |
| 1-4020-82с                    | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 5,88          |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                        |                                                                            |             |                   |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                   | чел.час     | —                 | 2,94           |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                            |             |                   |                |
| 21140                                  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч      | 2200,01<br>660,75 | 2,94           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                            |             |                   |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>2749,96</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>6468,03</b> |
| в том числе                            |                                                                            |             |                   |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>1942,61</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                            | <b>руб.</b> |                   | <b>9217,99</b> |

**Таблица ТЕРс-01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами**

Измеритель: 100 т

Группа: Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т:

- c01-10-004-01 общая масса поднимаемого груза до 0,5 т
- c01-10-004-02 общая масса поднимаемого груза до 1 т
- c01-10-004-03 общая масса поднимаемого груза до 1,5 т
- c01-10-004-04 общая масса поднимаемого груза до 2 т
- c01-10-004-05 общая масса поднимаемого груза до 2,5 т

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                               | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-10-004-01   | c01-10-004-02   | c01-10-004-03   | c01-10-004-04   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                            |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                            |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                          | чел.-ч   | 467,68               | 25,08           | 18,54           | 11,78           | 6,98            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                   | чел.час  | —                    | 12,54           | 9,27            | 5,89            | 3,49            |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                            |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| 21140                                  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч   | 2200,01<br>660,75    | 12,54           | 9,27            | 5,89            | 3,49            |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                            |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                            |          | <b>руб.</b>          | <b>11729,41</b> | <b>8670,79</b>  | <b>5509,27</b>  | <b>3264,41</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                            |          | <b>руб.</b>          | <b>27588,13</b> | <b>20394,09</b> | <b>12958,06</b> | <b>7678,03</b>  |
| в том числе                            |                                                                            |          |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                            |          | <b>руб.</b>          | <b>8285,81</b>  | <b>6125,15</b>  | <b>3891,82</b>  | <b>2306,02</b>  |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                            |          | <b>руб.</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                            |          | <b>руб.</b>          | <b>39317,54</b> | <b>29064,88</b> | <b>18467,33</b> | <b>10942,44</b> |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                                                            |          |                      |               |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                                               | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-10-004-05 |                |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                                                            |          |                      |               |                |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                                                                            |          |                      |               |                |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда                                                          | чел.-ч   | 467,68               | 5,66          |                |
| 2                                      | Затраты труда машинистов                                                   | чел.час  | —                    | 2,83          |                |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                                                            |          |                      |               |                |
| 21140                                  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч   | 2200,01<br>660,75    | 2,83          |                |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                                                            |          |                      |               |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                                                            |          | <b>руб.</b>          |               | <b>2647,07</b> |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                                                            |          | <b>руб.</b>          |               | <b>6226,03</b> |
| в том числе                            |                                                                            |          |                      |               |                |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                                                            |          | <b>руб.</b>          |               | <b>1869,92</b> |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                                                            |          | <b>руб.</b>          |               | <b>-</b>       |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                                                            |          | <b>руб.</b>          |               | <b>8873,1</b>  |

**Таблица ТЕРс-01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную**

Измеритель: 1 Т

Группа: Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную:

- c01-10-005-01 сподручные и навалочные грузы
- c01-10-005-02 несподручные грузы

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-10-005-01 | c01-10-005-02 |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>                |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                             | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,55          | 0,69          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                              |          |                      |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                              |          | <b>руб.</b>          | <b>257,22</b> | <b>322,7</b>  |

|                         |      |  |        |       |
|-------------------------|------|--|--------|-------|
| Эксплуатация машин      | руб. |  | -      | -     |
| в том числе             |      |  |        |       |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | -      | -     |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | -      | -     |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 257,22 | 322,7 |

**Таблица ТЕРс-01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную**

Измеритель: 1 Т

Группа: Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную:

- c01-10-006-01 сподручные и навалочные грузы
- c01-10-006-02 несподручные грузы

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-10-006-01 | c01-10-006-02 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 0,45          | 0,53          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 210,46        | 247,87        |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | -             | -             |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              |          | руб.                 | -             | -             |
| Материальные ресурсы            |                              |          | руб.                 | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              |          | руб.                 | 210,46        | 247,87        |

**Таблица ТЕРс-01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками**

Измеритель: 100 м3

- c01-10-007-01 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-10-007-01 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                      |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                               |          |                      |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда                             | чел.-ч   | 467,68               | 0,62          |
| 2                               | Затраты труда машинистов                      | чел.час  | -                    | 0,62          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |
| 121920                          | Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу | маш.-ч   | 2239,7               | 0,62          |
|                                 |                                               |          | 772,31               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               |          | руб.                 | 289,96        |
| Эксплуатация машин              |                                               |          | руб.                 | 1388,61       |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |
| Оплата труда машинистов         |                                               |          | руб.                 | 478,83        |
| Материальные ресурсы            |                                               |          | руб.                 | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                               |          | руб.                 | 1678,57       |

## Раздел 11. Транспортные работы

**Таблица ТЕРс-01-11-001 Переноска грузов**

Измеритель: 1 Т

Группа: Переноска грузов:

- c01-11-001-01 навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м
- c01-11-001-02 добавлять к 01-11-001-1 на каждые следующие 10 м
- c01-11-001-03 сподручные грузы, на первые 10 м
- c01-11-001-04 добавлять к 01-11-001-3 на каждые следующие 10 м

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-001-01 | c01-11-001-02 | c01-11-001-03 | c01-11-001-04 |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                              |          |                      |               |               |               |               |
| 1-4020-82с                      | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч   | 467,68               | 1,13          | 0,37          | 1,24          | 0,4           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              |          | руб.                 | 528,48        | 173,04        | 579,92        | 187,07        |
| Эксплуатация машин              |                              |          | руб.                 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе                     |                              |          |                      |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              |          | руб.                 | -             | -             | -             | -             |
| Материальные ресурсы            |                              |          | руб.                 | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                              |          | руб.                 | 528,48        | 173,04        | 579,92        | 187,07        |

**Таблица ТЕРс-01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованным покрытием**

Измеритель: 100 т

Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:

- c01-11-002-01 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-02 грузоподъемность 10 т

c01-11-002-03 грузоподъемность 15 т

**Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:**

c01-11-002-04 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-05 грузоподъемность 10 т

**Группа: При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):**

c01-11-002-06 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-07 грузоподъемность 10 т

c01-11-002-08 грузоподъемность 15 т

**Группа: При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):**

c01-11-002-09 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-10 грузоподъемность 10 т

c01-11-002-11 грузоподъемность 15 т

**Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:**

c01-11-002-12 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-13 грузоподъемность 10 т

c01-11-002-14 грузоподъемность 15 т

**Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:**

c01-11-002-15 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-16 грузоподъемность 10 т

**Группа: При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16):**

c01-11-002-17 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-18 грузоподъемность 10 т

c01-11-002-19 грузоподъемность 15 т

**Группа: При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16):**

c01-11-002-20 грузоподъемность 7 т

c01-11-002-21 грузоподъемность 10 т

c01-11-002-22 грузоподъемность 15 т

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-002-01 | c01-11-002-02 | c01-11-002-03 | c01-11-002-04 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 400051                                 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94    | 3,87          |               |               | 9,25          |
| 400052                                 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94    |               | 3,08          |               |               |
| 400053                                 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75    |               |               | 2,56          |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                               | руб.     |                      | 4945,51       | 6164,99       | 4845,41       | 11820,67      |
| в том числе                            |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                               | руб.     |                      | 2225,02       | 1770,82       | 1691,52       | 5318,2        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                               | руб.     |                      | 4945,51       | 6164,99       | 4845,41       | 11820,67      |

| <b>Продолжение:</b>                    |                                               |          |                      |               |               |               |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                                   | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-002-05 | c01-11-002-06 | c01-11-002-07 | c01-11-002-08 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>              |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| 400051                                 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94    |               | 0,93          |               |               |
| 400052                                 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94    | 7,31          |               | 0,65          |               |
| 400053                                 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75    |               |               |               | 0,43          |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |                                               | руб.     |                      | 14631,84      | 1188,46       | 1301,05       | 813,88        |
| в том числе                            |                                               |          |                      |               |               |               |               |
| <b>Оплата труда машинистов</b>         |                                               | руб.     |                      | 4202,81       | 534,69        | 373,71        | 284,12        |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             | -             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |                                               | руб.     |                      | 14631,84      | 1188,46       | 1301,05       | 813,88        |

| <b>Продолжение:</b> |                              |          |                      |               |               |               |               |
|---------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-002-09 | c01-11-002-10 | c01-11-002-11 | c01-11-002-12 |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

| Норма расхода ресурсов          |                                               |        |                   |         |        |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |        |                   |         |        |         |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч | 1277,91<br>574,94 | 0,77    |        | 4,84    |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2001,62<br>574,94 |         | 0,54   |         |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1892,74<br>660,75 |         |        | 0,36    |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |        |                   |         |        |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.   | -                 | -       | -      | -       |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.   | 983,99            | 1080,87 | 681,39 | 6185,08 |
| в том числе                     |                                               |        |                   |         |        |         |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.   | 442,7             | 310,47  | 237,87 | 2782,71 |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.   | -                 | -       | -      | -       |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.   | 983,99            | 1080,87 | 681,39 | 6185,08 |

| Продолжение:                    |                                               |          |                   |               |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-11-002-13 | c01-11-002-14 | c01-11-002-15 | c01-11-002-16 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94 |               |               | 11,56         |               |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94 | 3,85          |               |               | 9,14          |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75 |               | 3,2           |               |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     | -                 | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.     | 7706,24           | 6056,77       | 14772,64      | 18294,81      |               |
| в том числе                     |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.     | 2213,52           | 2114,4        | 6646,31       | 5254,95       |               |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.     | -                 | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.     | 7706,24           | 6056,77       | 14772,64      | 18294,81      |               |

| Продолжение:                    |                                               |          |                   |               |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-11-002-17 | c01-11-002-18 | c01-11-002-19 | c01-11-002-20 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94 | 1,16          |               |               | 0,96          |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94 |               | 0,81          |               |               |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75 |               |               | 0,54          |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     | -                 | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.     | 1482,38           | 1621,31       | 1022,08       | 1226,79       |               |
| в том числе                     |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.     | 666,93            | 465,7         | 356,81        | 551,94        |               |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.     | -                 | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.     | 1482,38           | 1621,31       | 1022,08       | 1226,79       |               |

| Продолжение:                    |                                               |          |                   |               |               |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-11-002-21 | c01-11-002-22 |      |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                   |               |               |      |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                   |               |               |      |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94 | 0,68          |               |      |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75 |               |               | 0,45 |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                   |               |               |      |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     | -                 | -             | -             | -    |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.     | 1361,1            | 851,73        |               |      |
| в том числе                     |                                               |          |                   |               |               |      |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |        |        |
|-------------------------|------|--|--------|--------|
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 390,96 | 297,34 |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | -      | -      |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 1361,1 | 851,73 |

**Таблица ТЕРс-01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходным покрытием**

Измеритель: 100 т

Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:

- c01-11-003-01 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-02 грузоподъемность 10 т
- c01-11-003-03 грузоподъемность 15 т

Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:

- c01-11-003-04 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-05 грузоподъемность 10 т

Группа: При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):

- c01-11-003-06 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-07 грузоподъемность 10 т
- c01-11-003-08 грузоподъемность 15 т

Группа: При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):

- c01-11-003-09 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-10 грузоподъемность 10 т
- c01-11-003-11 грузоподъемность 15 т

Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:

- c01-11-003-12 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-13 грузоподъемность 10 т
- c01-11-003-14 грузоподъемность 15 т

Группа: Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:

- c01-11-003-15 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-16 грузоподъемность 10 т

Группа: При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):

- c01-11-003-17 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-18 грузоподъемность 10 т
- c01-11-003-19 грузоподъемность 15 т

Группа: При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):

- c01-11-003-20 грузоподъемность 7 т
- c01-11-003-21 грузоподъемность 10 т
- c01-11-003-22 грузоподъемность 15 т

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-11-003-01 | c01-11-003-02 | c01-11-003-03 | c01-11-003-04 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94 | 4,04          |               |               | 9,66          |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94 |               | 3,22          |               |               |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75 |               |               | 2,67          |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     |                   | -             | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин в том числе  |                                               | руб.     |                   | 5162,76       | 6445,22       | 5053,62       | 12344,61      |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.     |                   | 2322,76       | 1851,31       | 1764,2        | 5553,92       |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.     |                   | -             | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.     |                   | 5162,76       | 6445,22       | 5053,62       | 12344,61      |

**Продолжение:**

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена руб. | c01-11-003-05 | c01-11-003-06 | c01-11-003-07 | c01-11-003-08 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94 |               | 1,28          |               |               |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94 | 7,62          |               | 0,9           |               |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75 |               |               |               | 0,6           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                   |               |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.     |                   | -             | -             | -             | -             |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                         |      |  |          |         |         |         |
|-------------------------|------|--|----------|---------|---------|---------|
| Эксплуатация машин      | руб. |  | 15252,34 | 1635,72 | 1801,46 | 1135,64 |
| в том числе             |      |  |          |         |         |         |
| Оплата труда машинистов | руб. |  | 4381,04  | 735,92  | 517,45  | 396,45  |
| Материальные ресурсы    | руб. |  | -        | -       | -       | -       |
| Всего, прямые затраты   | руб. |  | 15252,34 | 1635,72 | 1801,46 | 1135,64 |

| Продолжение:                    |                                               |          |                      |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-003-09 | c01-11-003-10 | c01-11-003-11 |
| Норма расхода ресурсов          |                                               |          |                      |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |               |               |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94    | 1,07          |               | 5,05          |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94    |               | 0,75          |               |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75    |               |               | 0,5           |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                          |          | -                    | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              | руб.                                          |          | 1367,36              | 1501,22       | 946,37        | 6453,45       |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                          |          | 615,19               | 431,21        | 330,38        | 2903,45       |
| Материальные ресурсы            | руб.                                          |          | -                    | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                          |          | 1367,36              | 1501,22       | 946,37        | 6453,45       |

| Продолжение:                    |                                               |          |                      |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-003-13 | c01-11-003-14 | c01-11-003-15 |
| Норма расхода ресурсов          |                                               |          |                      |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |               |               |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94    |               |               | 12,08         |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94    | 4,03          |               | 9,53          |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75    |               | 3,34          |               |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                          |          | -                    | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              | руб.                                          |          | 8066,53              | 6321,75       | 15437,15      | 19075,44      |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                          |          | 2317,01              | 2206,91       | 6945,28       | 5479,18       |
| Материальные ресурсы            | руб.                                          |          | -                    | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                          |          | 8066,53              | 6321,75       | 15437,15      | 19075,44      |

| Продолжение:                    |                                               |          |                      |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Шифр                            | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-003-17 | c01-11-003-18 | c01-11-003-19 |
| Норма расхода ресурсов          |                                               |          |                      |               |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                               |          |                      |               |               |               |
| 400051                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч   | 1277,91<br>574,94    | 1,6           |               | 1,34          |
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч   | 2001,62<br>574,94    |               | 1,13          |               |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч   | 1892,74<br>660,75    |               |               | 0,75          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей | руб.                                          |          | -                    | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              | руб.                                          |          | 2044,66              | 2261,83       | 1419,56       | 1712,4        |
| в том числе                     |                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         | руб.                                          |          | 919,9                | 649,68        | 495,56        | 770,42        |
| Материальные ресурсы            | руб.                                          |          | -                    | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           | руб.                                          |          | 2044,66              | 2261,83       | 1419,56       | 1712,4        |

| Продолжение:              |                              |          |                      |               |               |
|---------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| Шифр                      | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | c01-11-003-21 | c01-11-003-22 |
| Норма расхода ресурсов    |                              |          |                      |               |               |
| <b>Машины и механизмы</b> |                              |          |                      |               |               |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|                                 |                                               |        |                   |         |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|
| 400052                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2001,62<br>574,94 | 0,94    |         |
| 400053                          | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1892,74<br>660,75 |         | 0,63    |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                               |        |                   |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                               | руб.   |                   | -       | -       |
| Эксплуатация машин              |                                               | руб.   |                   | 1881,52 | 1192,43 |
| в том числе                     |                                               |        |                   |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                               | руб.   |                   | 540,44  | 416,27  |
| Материальные ресурсы            |                                               | руб.   |                   | -       | -       |
| Всего, прямые затраты           |                                               | руб.   |                   | 1881,52 | 1192,43 |

**Таблица ТЕРс-01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров**

Измеритель: 1 контейнер

Группа: Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием:

с01-11-004-01 масса контейнера до 1,25 т

с01-11-004-02 масса контейнера до 3 т

с01-11-004-03 масса контейнера до 5 т

| Шифр                            | Наименование элемента затрат                                  | Ед. изм. | Базовая цена<br>руб. | с01-11-004-01 | с01-11-004-02 | с01-11-004-03 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |
| <b>Трудовые ресурсы</b>         |                                                               |          |                      |               |               |               |
| 2                               | Затраты труда машинистов                                      | чел. час | -<br>-               | 0,09          | 0,11          | 0,14          |
| <b>Машины и механизмы</b>       |                                                               |          |                      |               |               |               |
| 121341                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч   | 1894,53<br>574,94    | 0,09          |               |               |
| 121342                          | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч   | 2888,16<br>772,31    |               | 0,11          | 0,14          |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |                                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             |
| Эксплуатация машин              |                                                               | руб.     |                      | 170,51        | 317,7         | 404,34        |
| в том числе                     |                                                               |          |                      |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                                               | руб.     |                      | 51,74         | 84,95         | 108,12        |
| Материальные ресурсы            |                                                               | руб.     |                      | -             | -             | -             |
| Всего, прямые затраты           |                                                               | руб.     |                      | 170,51        | 317,7         | 404,34        |

## **ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТ**

| Код<br>ресурса | Наименование      | Единица<br>измерения | Стоимость<br>чел.-час, руб. |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1              | 2                 | 3                    | 4                           |
|                | Рабочий 1 разряда | чел.-ч               | 429,06                      |
|                | Рабочий 2 разряда | чел.-ч               | 467,68                      |
|                | Рабочий 3 разряда | чел.-ч               | 510,58                      |
|                | Рабочий 4 разряда | чел.-ч               | 574,94                      |
|                | Рабочий 5 разряда | чел.-ч               | 660,75                      |
|                | Рабочий 6 разряда | чел.-ч               | 772,31                      |

## **РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ**

| Код<br>ресурса | Наименование                                                                                | Ед.изм. | Стоимость<br>маш.-час<br>руб.<br><br>Оплата труда<br>машинистов<br>руб. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10409          | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)   | маш.-ч  | <u>1059,57</u><br>510,58                                                |
| 10410          | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)   | маш.-ч  | <u>1394,04</u><br>772,31                                                |
| 10411          | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч  | <u>2672,73</u><br>823,80                                                |
| 010411Д        | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч  | <u>1388,88</u><br>823,80                                                |
| 21140          | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                  | маш.-ч  | <u>2200,01</u><br>660,75                                                |
| 31001          | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                    | маш.-ч  | <u>1479,20</u><br>574,94                                                |
| 31003          | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                                                    | маш.-ч  | <u>2353,70</u><br>660,75                                                |
| 31811          | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т                        | маш.-ч  | <u>1330,65</u><br>574,94                                                |
| 31910          | Люлька                                                                                      | маш.-ч  | <u>624,38</u><br>-                                                      |
| 40101          | Электростанции передвижные 2 кВт                                                            | маш.-ч  | <u>723,20</u><br>574,94                                                 |
| 40102          | Электростанции передвижные 4 кВт                                                            | маш.-ч  | <u>803,05</u><br>574,94                                                 |
| 40202          | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным          | маш.-ч  | <u>635,33</u>                                                           |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|        |                                                                                                                       |        |                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|        | двигателем                                                                                                            |        | -                          |
| 50101  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | <u>1064,68</u><br>574,94   |
| 50102  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин    | маш.-ч | <u>1064,68</u><br>574,94   |
| 50201  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м³/мин      | маш.-ч | <u>1519,67</u><br>574,94   |
| 60337  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³            | маш.-ч | <u>1941,05</u><br>660,75   |
| 60338  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м³             | маш.-ч | <u>2407,48</u><br>660,75   |
| 60800  | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу                                                                       | маш.-ч | <u>4037,21</u><br>1 433,06 |
| 70148  | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)                                                  | маш.-ч | <u>2005,42</u><br>660,75   |
| 70149  | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                 | маш.-ч | <u>2498,42</u><br>772,31   |
| 90520  | Установки навесные для дробления растительности в щепу                                                                | маш.-ч | <u>157,36</u><br>-         |
| 90601  | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.)                                         | маш.-ч | <u>1602,83</u><br>660,75   |
| 90700  | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.)                                                                                     | маш.-ч | <u>861,57</u><br>772,31    |
| 90720  | Косилки-кусторезы навесные тракторные                                                                                 | маш.-ч | <u>59,46</u><br>-          |
| 91400  | Рыхлители прицепные (без трактора)                                                                                    | маш.-ч | <u>50,69</u><br>-          |
| 91401  | Рыхлители навесные (без трактора)                                                                                     | маш.-ч | <u>34,13</u><br>-          |
| 91500  | Ямокопатели                                                                                                           | маш.-ч | <u>13,83</u><br>-          |
| 91700  | Генераторы аэрозольные                                                                                                | маш.-ч | <u>105,70</u><br>-         |
| 92002  | Сеялки прицепные                                                                                                      | маш.-ч | <u>208,56</u><br>-         |
| 92401  | Косилки прицепные                                                                                                     | маш.-ч | <u>54,44</u><br>-          |
| 92402  | Газонокосилки моторные                                                                                                | маш.-ч | <u>77,72</u><br>-          |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л                                                                                    | маш.-ч | <u>558,74</u><br>510,58    |
| 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора                                                                                | маш.-ч | <u>695,30</u><br>510,58    |
| 111301 | Вибратор поверхностный                                                                                                | маш.-ч | <u>3,93</u><br>-           |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                                                                          | маш.-ч | <u>2696,08</u><br>772,31   |
| 120203 | Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.)                                                                         | маш.-ч | <u>4206,97</u>             |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|        |                                                                                                                                                                   |        |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   |        | 879,57                     |
| 120500 | Гудронаторы ручные                                                                                                                                                | маш.-ч | <u>11,10</u><br>-          |
| 120600 | Заливщик швов на базе автомобиля                                                                                                                                  | маш.-ч | <u>2887,98</u><br>660,75   |
| 120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т                                                                                                                      | маш.-ч | <u>1168,40</u><br>574,94   |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                                                                                             | маш.-ч | <u>2586,40</u><br>660,75   |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т                                                                                                                                 | маш.-ч | <u>2901,03</u><br>772,31   |
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                                                                                                                 | маш.-ч | <u>3390,01</u><br>772,31   |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                                                                  | маш.-ч | <u>148,54</u><br>-         |
| 121030 | Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л                                                                                                          | маш.-ч | <u>612,46</u><br>-         |
| 121201 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне                                                                                                                              | маш.-ч | <u>1064,07</u><br>660,75   |
| 121341 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                                                                                         | маш.-ч | <u>1894,53</u><br>574,94   |
| 121342 | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                                                                                                     | маш.-ч | <u>2888,16</u><br>772,31   |
| 121400 | Машины маркировочные                                                                                                                                              | маш.-ч | <u>823,34</u><br>660,75    |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                                                                                                                 | маш.-ч | <u>2155,01</u><br>574,94   |
| 121602 | Вакуумно-подметальная машина                                                                                                                                      | маш.-ч | <u>2158,28</u><br>574,94   |
| 121603 | Малогабаритная подметальная машина                                                                                                                                | маш.-ч | <u>97,24</u><br>-          |
| 121805 | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля                                                                                    | маш.-ч | <u>3552,63</u><br>1 596,11 |
| 121902 | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные                                                                                                                       | маш.-ч | <u>4706,76</u><br>660,75   |
| 121903 | Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)                                                                                                                          | маш.-ч | <u>97,04</u><br>-          |
| 121915 | Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.) | маш.-ч | <u>426,27</u><br>-         |
| 121920 | Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу                                                                                                                     | маш.-ч | <u>2239,70</u><br>772,31   |
| 122008 | Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м³                                                                                                                            | маш.-ч | <u>3538,54</u><br>823,80   |
| 122203 | Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм         | маш.-ч | <u>4190,15</u><br>823,80   |
| 122601 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий                                                                                                                           | маш.-ч | <u>2477,71</u>             |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|         |                                                                                   |        |                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|         |                                                                                   |        | 879,57                      |
| 122801  | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                      | маш.-ч | <u>51,78</u><br>-           |
| 122900Д | Вибробетоноломы                                                                   | маш.-ч | <u>58253,78</u><br>1 703,37 |
| 123000Д | Демаркировщики гидравлические                                                     | маш.-ч | <u>12638,93</u><br>772,31   |
| 123100Д | Навесная фрезерная установка на базе фронтального погрузчика с системой high flow | маш.-ч | <u>4759,68</u><br>772,31    |
| 150401  | Горелки газопламенные                                                             | маш.-ч | <u>1,23</u><br>-            |
| 330206  | Дрели электрические                                                               | маш.-ч | <u>5,92</u><br>-            |
| 330210  | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм              | маш.-ч | <u>757,70</u><br>660,75     |
| 330804  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч | <u>4,53</u><br>-            |
| 331411  | Аппарат пескоструйный при работе от стационарных компрессорных станций            | маш.-ч | <u>68,48</u><br>-           |
| 331601  | Пила с карбюраторным двигателем                                                   | маш.-ч | <u>38,06</u><br>-           |
| 332930  | Ледорубы бензиновые                                                               | маш.-ч | <u>54,84</u><br>-           |
| 340504  | Краскопульт электрический                                                         | маш.-ч | <u>12,31</u><br>-           |
| 381201  | Машина дорожная разметочная                                                       | маш.-ч | <u>995,45</u><br>772,31     |
| 400051  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т                                      | маш.-ч | <u>1277,91</u><br>574,94    |
| 400052  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т                                     | маш.-ч | <u>2001,62</u><br>574,94    |
| 400053  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т                                     | маш.-ч | <u>1892,74</u><br>660,75    |

### **СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

| Код ресурса | Наименование                       | Ед.изм. | Сметная цена,<br>руб. |
|-------------|------------------------------------|---------|-----------------------|
|             |                                    |         | руб.                  |
| 101-0589    | Масла креозотовые                  | т       | 52 166,93             |
| 101-0628    | Олифа комбинированная, марки К-3   | т       | 152 910,44            |
| 101-0787    | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг | т       | 104 028,52            |
| 101-1292    | Уайт-спирит                        | т       | 125 069,06            |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|           |                                                                                                                                            |         |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 101-1314  | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500                                                                     | т       | 11 416,43  |
| 101-1513  | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                                                               | т       | 216 179,04 |
| 101-1561  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ                                                                                              | т       | 49 329,01  |
| 101-1572  | Кальций хлористый жидкий, сорт I                                                                                                           | т       | 25 146,01  |
| 101-1579  | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом                                                                   | 1000 м2 | 773 490,10 |
| 101-1581  | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86                                                                                        | т       | 74 897,07  |
| 101-1668  | Рогожка                                                                                                                                    | м2      | 72,59      |
| 101-1682  | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                                                                                                 | т       | 504 785,80 |
| 101-1683  | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм                                                                                    | т       | 330 785,81 |
| 101-1701  | Гермит (шнур диаметром 40 мм)                                                                                                              | кг      | 342,50     |
| 101-1705  | Пакля пропитанная                                                                                                                          | кг      | 262,81     |
| 101-1714  | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                     | т       | 193 433,61 |
| 101-1757  | Ветошь                                                                                                                                     | кг      | 99,52      |
| 101-1763  | Мастика битумно-полимерная                                                                                                                 | т       | 106 319,85 |
| 101-1797  | Эмульсия битумно-дорожная                                                                                                                  | т       | 44 290,90  |
| 101-1805  | Гвозди строительные                                                                                                                        | т       | 94 408,75  |
| 101-1813  | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)                             | т       | 146 178,10 |
| 101-1818  | Крошка резиновая                                                                                                                           | кг      | 41,79      |
| 101-1880  | Смазка графитовая                                                                                                                          | кг      | 173,40     |
| 101-1915  | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм                                                                                                  | шт.     | 3 174,57   |
| 101-1961  | Изопласт К ЭКП-4,5                                                                                                                         | м2      | 389,84     |
| 101-2039  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм                                                                                      | кг      | 149,29     |
| 101-2074  | Шпагат из пенькового волокна                                                                                                               | т       | 429 049,97 |
| 101-2278  | Пропан-бутан, смесь техническая                                                                                                            | кг      | 69,99      |
| 101-2318Д | Натрий хлористый технический карьерный                                                                                                     | т       | 12 401,69  |
| 101-2422  | Грунтовка полимерная Colzumix                                                                                                              | т       | 44 290,90  |
| 101-2537  | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР                                                                                     | шт.     | 11 185,98  |
| 101-2775  | Микросферы стеклянные для дорожной разметки                                                                                                | т       | 64 173,74  |
| 101-2776  | Элементы светоотражающие на барьерные ограждения                                                                                           | шт.     | 173,64     |
| 101-2776Д | Флажки световозвращающие на барьерные ограждения                                                                                           | шт.     | 1 050,93   |
| 101-2777  | Столбики сигнальные дорожные пластиковые                                                                                                   | шт.     | 401,56     |
| 101-2777Д | Буферы дорожные осевые с маской                                                                                                            | шт.     | 16 469,58  |
| 101-3085  | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков                                                                                  | т       | 89 350,15  |
| 101-3508  | Термопластик                                                                                                                               | кг      | 79,12      |
| 101-3978  | Латекс СКС-65 ГП-Б                                                                                                                         | т       | 371 270,09 |
| 101-4250  | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый                                                                                         | кг      | 216,34     |
| 101-4323  | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3,4.6,4.7         | шт      | 2 844,84   |
| 101-4329  | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт      | 6 419,43   |
| 102-0032  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта                                         | м3      | 22 231,61  |

**ТЕРс. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью  
этих дорог на территории Республики Крым.**

**II кв. 2026 г.**

|          |                                                                                                                                                                           |          |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта                                                                               | м3       | 22 231,61    |
| 102-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта                                                                            | м3       | 24 329,59    |
| 102-0108 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта                                                                              | м3       | 22 231,61    |
| 102-0113 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                                                                                | м3       | 22 231,61    |
| 102-0306 | Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов                                                                                                               | м3       | 26 016,97    |
| 105-0206 | Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах                                                                                                                     | т        | 211 038,13   |
| 112-0002 | Аммонит № 6 ЖВ порошком                                                                                                                                                   | т        | 184 261,92   |
| 112-0003 | Аммонит № 6 ЖВ в патронах                                                                                                                                                 | т        | 254 255,91   |
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП                                                                                                                                   | км       | 13 934,25    |
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ                                                                                                          | 1000 шт. | 195 039,19   |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                                                                                                                                        | т        | 135 342,88   |
| 113-0027 | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая                                                                                                                                            | т        | 235 512,77   |
| 113-0042 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)                                                                                                                                | т        | 1 108 478,13 |
| 113-0218 | Эмаль ХВ-16 бежевая                                                                                                                                                       | т        | 145 037,85   |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                                                                                        | т        | 152 595,02   |
| 113-1786 | Лак битумный БТ-123                                                                                                                                                       | т        | 132 484,61   |
| 113-8028 | Эмаль ПФ-115 белая                                                                                                                                                        | кг       | 184,27       |
| 113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная                                                                                                                                                      | кг       | 162,89       |
| 114-0079 | Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап"                                                                              | л        | 530,47       |
| 201-0856 | Хомуты стальные                                                                                                                                                           | кг       | 87,40        |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200х60 мм                                                                                                                                    | шт.      | 212,68       |
| 204-0097 | Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм                                                                                                                         | т        | 67 092,97    |
| 401-0111 | Бетон дорожный, класс В30 (М400)                                                                                                                                          | м3       | 7 569,81     |
| 401-1010 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S66 наливного типа                                                                                               | кг       | 63,77        |
| 403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300                                                                                                                                        | м3       | 17 014,26    |
| 403-0549 | Плиты железобетонные проезжей части                                                                                                                                       | м3       | 18 663,00    |
| 403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1                                                                                                                                   | м3       | 51 862,89    |
| 405-0051 | Гипсовые вяжущие, марка Г2                                                                                                                                                | т        | 7 194,71     |
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I                                                                                                                            | т        | 21 048,01    |
| 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400)                                                                                                                                       | м3       | 4 714,47     |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм                                                                                          | м3       | 1 578,01     |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний                                                                                                                            | м3       | 2 327,48     |
| 408-0244 | Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние                                             | м3       | 1 458,20     |
| 410-0051 | Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)                                                                                                   | т        | 7 190,54     |
| 411-0001 | Вода                                                                                                                                                                      | м3       | 54,83        |
| 508-0142 | Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м     | 4 790,18     |
| 509-0678 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5                                                                                                                     | 10 шт.   | 3 759,61     |